

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**94**  
**Leinefelde**

Bauvorhaben

**Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026**

-  
-  
-

Leistung (LV)

**03**  
**Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 14**

Leistungsverzeichnis SINAI\_IJ



# Inhaltsverzeichnis

Leinefelde (94)

<b>03      LV      Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	Baubeschreibung	4
<b>01</b>	<b>Titel      Spielgeräte</b>	<b>8</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>13</b>

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>
Baubeschreibung		
<p><b>Beschreibung der Baumaßnahme</b> Im Rahmen der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026, mit dem Motto "Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft", beabsichtigt die Stadt Leinefelde-Worbis die städtebauliche Neustrukturierung und ökologisch nachhaltige Entwicklung des südlichen Stadtrandes als attraktives und innovatives Wohnquartier mit Landschaftspark im Übergang zur freien Landschaft.</p> <p>Zentralen Bestandteil der Landesgartenschau bildet der nahezu fertiggestellte Lunapark mit einer Vielzahl von Spiel- und Fitnessangeboten, die sich im Regelfall als Spiel- und Sportinseln aus EPDM- Sand - oder Holzhäckselbelag entlang der vorhandenen Wegeflächen aufreihen.</p> <p>Beim Waldspielplatz handelt es sich um einen großen Fallschutzbereich aus Holzhäckseln, der mit Robinienstämmen eingefasst ist. Der Bereich wird durch einen Weg aus wassergebundener Decke zweigeteilt in eine West- und eine Ostseite. Die Westseite ist die aktivere Seite mit einer zusammenhängenden Kletterlandschaft in verschiedenen Höhenlagen zum Hangeln, Balancieren und Entdecken. Die flächenmäßig kleinere Ostseite widmet sich in der Ausstattung den jüngeren Besuchern mit einem Drehring und einer Nestschaukel für Kleinkinder.</p> <p>Lieferung und Einbau der Spielgeräte für diesen Waldspielplatz bildet den Inhalt des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Topographisch ist der Spielplatz von einem starken Gefälle von Nordwest nach Südost geprägt, welches beim Einbau der Geräte zu beachten ist.</p> <p><b>Angaben zur Baustelle</b> <b>Lage der Baustelle</b> Die Baustelle wird westlich von der Mühlhäuser Chaussee begrenzt. Nördlich wird sie von der Jahnstraße eingefasst und das Leinebad befindet sich an der östlichen Baugrenze. Das Gelände ist topographisch stark bewegt. Der Lunapark hat eine Gefälleneigung in Ost-West-Richtung. Die Zu- und Abfahrten können über "Am Leinesportpark" erfolgen. Es wird dem Bieter ausdrücklich empfohlen, vor der Angebotserstellung die Örtlichkeiten zu besichtigen.</p> <p><b>Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle</b> Liefer- und Baustellenverkehr ist in vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer selbst zu organisieren und im Falle ebenfalls im Bearbeitungsgebiet tätiger AN zuzulassen. Blockierungen der öffentlichen und privaten Straßen und</p>		

03	LV	Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz
Baubeschreibung		
<p>Fußwege sind untersagt. In den angrenzenden Straßen gibt es im begrenzten Umfang Stellflächen für Pkw. Die Benutzung fremder Grundstücke ist untersagt. Die Befahrung der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr. Es gilt die StVO. Die angrenzenden öffentlichen Straßen und Gehwege sind vom Baustellen- und Lieferverkehr ständig freizuhalten.</p> <p><b>Sicherung der Baustelle</b> Der Lunapark ist weitestgehend fertiggestellt, aber für Besucher noch nicht zugänglich. Die Gefahrenabwehr zu den fertiggestellten Bearbeitungsbereichen im Lunapark durch geeignete Absperrmaßnahmen obliegt dem AN.</p> <p><b>Bauwasser, -strom</b> Bauwasser und Baustrom sind zum Zeitpunkt der Ausführung nicht vorhanden und sind vom Auftragnehmer selbst zu stellen.</p> <p><b>Lagerflächen und Arbeitsplätze</b> Lagerflächen und Arbeitsplätze sind Sache des Auftragnehmers und mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen. Die Lage der unterirdischen Leitungen ist zu berücksichtigen. Lagerflächen im Kronen-/ Wurzelbereich von Bestandsbäumen sind unzulässig. Für eine Abgrenzung und Sicherung der eigenen Lagerflächen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Kosten dafür sind in die nachfolgenden Einheitspreise mit einzurechnen. Benutzte Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten in den Ursprungszustand bzw. in einen mit dem Eigentümer abgestimmten Zustand zu versetzen. Sofern nicht anders angegeben, wird dies nicht gesondert vergütet.</p> <p><b>Zu schützende Bereiche und Objekte/ Bestandsschutz</b> Eine Beschädigung des zu erhaltenden Baumbestandes ist auszuschließen. Neben dem Schutz der verbleibenden Vegetation dürfen auch die Zufahrtswege und Einrichtungen der jeweiligen Bereiche keinen Schaden nehmen. Insbesondere Wegeeinfassungen und Beläge sind zu schützen. Leistungen in Traufbereichen von Bäumen sind ausschließlich mit leichten, niederdruckbereiften Maschinen, Kettenfahrzeugen und in Handarbeit auszuführen. Notwendige Sicherungsmaßnahmen und die Vermeidung von Beschädigungen sind zwingend geboten. Rasen und andere seitlich befindliche Vegetationsflächen sind während der Herstellungsphase zu schonen und zu schützen. Entstandene Schäden sind vom AN auszugleichen.</p> <p><b>Ver- und Entsorgungsleitungen</b> Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei den jeweiligen Versorgungsträgern über die aktuelle Lage</p>		

03	LV	Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz
<b>Baubeschreibung</b>		
<p>von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen zu erkundigen. Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ggf. sind im Zuge der Abbruchmaßnahmen Suchschachtungen zur Ortung von Leitungs- und Kabelverläufen erforderlich. Für Beschädigungen jeglicher Art haftet der Auftragnehmer. Die vorgeschriebenen Mindestabstände zu vorhandenen Leitungen sind einzuhalten. Auskünfte hierüber erteilen die zuständigen Versorgungsträger.</p> <p><b>gem. Baustellenverordnung zu treffende Maßnahmen</b> Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) ist zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die Nachweise über die Belehrung seiner Mitarbeiter dem Auftraggeber vor Baubeginn in Schriftform vorzulegen.</p> <p><b>Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</b> Im Bearbeitungsgebiet bzw. in dessen Nachbarschaft finden parallel Arbeiten statt: Lunapark: Restarbeiten Garten-/ Landschaftsbauarbeiten,</p>		

03      LV      Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz

Hinweise Spielgeräte Waldspielplatz

Der Einbau der nachfolgend beschriebenen Spielgeräte erfolgt in bereits fertiggestellte Fallschutzbelagsflächen aus Holzhäckseln.

Dazu sind die Flächenbeläge im jeweils notwendigen Umfang punktuell auszubauen, separat zu lagern und nach der Errichtung der Spielgeräte fachgerecht wiederherzustellen.

Die erforderlichen Aufwendungen sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen, auch wenn nicht gesondert erwähnt, das Einrichten und Räumen der Baustelle.

Es sind zudem folgende weitere Leistungen einzukalkulieren:

- sämtliche Geräte, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel wie Mobilkräne, Radlader, ggf. Betonpumpen o.ä., die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind,
- ordnungsgemäße Entsorgung aller anfallenden Verpackungsmaterialien,
- Einmessen und Ausstecken der geplanten Standorte der Spielgeräte,
- Geräte entladen und zum Einbauort bringen,
- Ausrichten und Aufdübeln der Geräte,
- Fundamentlöcher gem. Einbauunterlagen ausheben und Sauberkeitsschicht/ Tragschicht einbringen,
- Lieferung/ Einbau von Betonfundamenten falls erforderlich mit Bewehrung,
- Verfüllen der Fundamentlöcher mit vorh.

Aushubmaterial,

-sachgerechte, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Entsorgung von überschüssigen, nicht wieder einbaubaren Aushubmengen.

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>		
01	Titel	Spielgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Spielgeräte</b>			
<b>01.1</b>	<p><b>Drehspiel Supernova</b></p> <p>Drehspiel Supernova liefern und gem. Technischem Plan und Herstellerangaben höhen- und fluchtgerecht innerhalb der vorhandenen Spielflächen aus Holzhäckseln einbauen,</p> <p>Drehspiel Supernova zertifiziert nach EN1176, behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie, als schräg gestellter drehbarer Ring (10°), Breite ca. 28 cm, aus 7 PE-LD (Polyethylen)-Segmenten, Farbton: grau (1 Segment)/ sandfarben (6 Segmente), UV-, kälte- und hitzebeständig, mit rutschfester Oberfläche und integrierten Griffen, mit segmentweisen Markierungsbändern in grau, mit vollständig geschlossenem und mit Gummidichtungen versiegeltem Rollensystem, dauergeschmiert und wartungsfrei, aus mehreren synthetischen Rollen, mit staubgeschützter Kugellagerung, horizontal und vertikal auf Stahlschienen geführt, fünf Stützenfüße aus Stahlrohr feuerverzinkt und oberflächenbeschichtet, Außendurchmesser 208 cm, Einbauhöhe über OK Gelände ca. 60 cm,</p> <p>Maße: 28,9 m² Fallraum (EN1176), max. freie Fallhöhe 100 cm Gerätemaße: Durchmesser ca. 206 cm, Höhe: 60 cm Maße Fallraum (EN1176): Durchmesser: ca. 606 cm</p> <p>Planungsqualität/ Liefernachweis: Drehspiel "Supernova" GXY916014-3417</p> <p>KOMPAN GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel. 0461-77306-0 Fax 0461-77306-35 E-Mail: KOMPAN.gmbh@KOMPAN.com Internet: www.KOMPAN.com</p> <p>oder gleichwertig, Marke/ Typ/ Hersteller:</p> <p>'.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch BÜ/AG,</p> <p>Einbau in vorhandenen Fallschutzbereich aus</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag: .....	



# Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>		
01	Titel	Spielgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Holzhäckselbelag nach Herstellerangaben in zu liefernde Fundamente, Tiefe ca. 60 cm, OK Fundament mind. 20 cm unter OK Fertiggelände, einschließlich aller Klein- und Verbindungsteile und aller notwendigen Nebenarbeiten wie z.B. Erdaushub, überschüssigen Boden seitlich im Gelände einbauen, Achtung: querende Elektroleitung im Montagebereich ca. 80 cm unter OK Gelände beachten!</p> <p>nach Fertigstellung Geländeoberfläche wiederherstellen,</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<p><b>Themenspielgerät Butterfly</b></p> <p>Themenspielgerät Butterfly liefern und gem. Technischem Plan und Herstellerangaben höhen- und fluchtgerecht innerhalb der vorhandenen Spielflächen aus Holzhäckseln einbauen,</p> <p>Themenspielgerät Butterfly als multifunktionales Mehrfachspielgerät zertifiziert nach EN 1176 mit den Gesamtabmessungen LxBxH ca. 728 x 444 x 308 cm, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verschweißter und länglich gedrehter Rahmen aus Stahlrohr d= 139,7 x 6,3 mm, LxB ca. 650 x 150 cm, 5 Stk. angeschweißte Stahlrohrpfosten d= 114,3 mm, davon zwei Pfosten mit Aufstieghilfe aus je 3 Stk. gebogenen Stahlrohrsprossen d= 38 x 2 mm, alle Stahlteile feuerverzinkt, Stahlrohrrahmen zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton RAL1018/ zinkgelb,</li> <li>• Großes Kletternetz als Flächennetz LxB ca. 650 x 150 cm, montiert innerhalb des vorgenannten Stahlrohrrahmens mittels Nylonbuchsen und Aluminiumformteilen, Flächennetz mit Maschenweite ca. 30/30 - 50/50 cm aus Seilen aus Polyestergergarn, schwarz, mit UV-stabilisierten PES-Litzen mit innerer Stahlseilverstärkung, 2 Stk. im Flächennetz integrierte Membran, gelb, LxB ca. 60x80 cm, als vierlagige Armierung aus Polyestergergewebe umgeben von gummiertem Material in Förderband-Qualität, Stärke ca. 7,5 mm, UV-beständig, abrieb- und rutschfest,</li> <li>• vertikaler Netztrichter LxBxH ca. 200x200x400 cm aus Flächennetz wie zuvor beschrieben, jedoch mit zusätzlicher bodenseitiger Verankerung,</li> <li>• 2 Stk. schwingende Gondeln aus geschweißten Rahmen aus je 2 Stahlringen, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Membran, gelb, mit vierlagiger Armierung aus Polyestergergewebe umgeben von gummiertem Material in Förderband-Qualität, Stärke ca. 7,5 mm, UV-beständig, abrieb- und rutschfest, mit Aufhängung an</li> </ul>			
	Übertrag: .....			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>		
01	Titel	Spielgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Stahlrohrrahmen,</p> <p>Maße: Fallraum LxB ca. 1.030 x 783 cm, Maximale freie Fallhöhe ca. 300 cm,</p> <p>Planungsqualität/ Liefernachweis: Butterfly, Sozial / M_883271</p> <p>KOMPAN GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel. 0461-77306-0 Fax 0461-77306-35 E-Mail: KOMPAN.gmbh@KOMPAN.com Internet: www.KOMPAN.com</p> <p>oder gleichwertig, Marke/ Typ/ Hersteller:</p> <p>'.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch BÜ/AG,</p> <p>Einbau in vorhandenen Fallschutzbereich aus Holzhäckselbelag nach Herstellerangaben in zu liefernde Fundamente, Tiefe bis ca. 80 cm, OK Fundament mind. 20 cm unter OK Fertiggelände, einschließlich aller Klein- und Verbindungsteile und aller notwendigen Nebenarbeiten wie z.B. Erdaushub, überschüssigen Boden seitlich im Gelände einbauen, nach Fertigstellung Geländeoberfläche wiederherstellen,</p>			Übertrag: .....
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>01.3</b>	<p><b>Kletterpfad mit Rutsche</b></p> <p>Spielkombination als Kletterpfad mit Rutsche liefern und gem. Technischem Plan und Herstellerangaben höhen- und fluchtgerecht innerhalb der vorhandenen Spielflächen aus Holzhäckseln einbauen,</p> <p>Spielkombination bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Stk. Standpfosten feuerverzinkt und pulverbeschichtet, d= 101 x 2,1 mm, Pfostenfarbe: RAL 1018/ zinkgelb, zum Einbetonieren,</li> <li>• rechteckiges, senkrechtes Kletternetz mit den Abmessungen LxH ca. 200 x 200 cm, mit Maschenweite ca. 30/30 cm, aus verzinkten, sechslitzigen</li> </ul>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

<p>03 01</p>	<p>LV Titel</p>	<p><b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b> Spielgeräte</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Stahldrahtseilen, jede Litze mit PES-Garn schwarz, dicht umwickelt-schäftig mit Stahleinlage, PES-Garnumwicklung um jede Stahldrahtlitze herum induktiv angeschmolzen; hohe Verschleißfestigkeit, Montage des Netzes an seitliche Standpfosten mittels 4 Stk. Nylonbuchsen und vorgefertigten Aluminiumschellen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senkrechtes Spinnennetz mit den Abmessungen LxH ca. 300 x 200 cm, mit Maschenweite ca. 30/30 - 50/50 cm, aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen wie oben beschrieben, 6 Stk. Verankerungspunkte an seitlichen Standpfosten,</li> <li>• 3 Stk. dreieckige horizontale Einzelnetze mit jeweils vier Befestigungspunkten, höhenverstellbare Montage an Standpfosten,</li> <li>• 2 Stk. Balancierseil aus Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerarn (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 20 mm, Länge je Seil ca. 200 - 300 cm, Seile mit Befestigungspunkten an beiden Enden für die Montage, höhenverstellbar, mittels Aluminiumschellen an zwei benachbarte Pfosten,</li> <li>• Membranhöhle aus bis 8 Stk. einzelnen sechseckigen Membranplatten, LxB ca. 80 x 80 cm innerhalb von Seilabspannung zwischen 3 Standpfosten, Membran als vierlagige Armierung aus Polyestergerewebe umgeben von gummiertem Material in Förderband-Qualität, Stärke ca. 7,5 mm, UV-beständig, abrieb- und rutschfest, Farbton gelb,</li> <li>• geschwungene Kunststoffrutsche, Länge ca. 400 cm, Deckschicht aus thermoplastischem Elastomer mit Soft-Grip und Anti-Rutsch-Effekt doppelwandig rotationsgeformt aus durchgefärbtem Polyethylen (LDPE), 100% recycelbar, Farbe RAL7046/ telegrau,</li> <li>• HDPE-Kletterwand, Farbton gelb, mit 8 Stk. Kletteröffnungen, Stärke ca. 19 mm; zu &gt;95% aus recyceltem Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar resistent gegen Pilzbefall und Fäule,</li> </ul> <p>Maße: Fallraum ca. 1.170 x 1.680 cm, Maximale freie Fallhöhe ca. 299 cm, Gerätemaße ca. 822 x 1339 x 337 cm</p> <p>Planungsqualität/ Liefernachweis: Kletterpfad mit Rutsche / M_870791</p> <p>KOMPAN GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel. 0461-77306-0</p>			
	Übertrag: .....			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

03	LV	Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz		
01	Titel	Spielgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fax 0461-77306-35 E-Mail: KOMPAN.gmbh@KOMPAN.com Internet: www.KOMPAN.com</p> <p>oder gleichwertig, Marke/ Typ/ Hersteller:</p> <p>'.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch BÜ/AG,</p> <p>einschließlich vollständigem Einbau der Spielkombination in vorhandenen Fallschutzbereich aus Holzhäckselbelag, inkl. der notwendigen Fundamentierung gemäß Herstellerangaben, sämtlicher notwendiger Klein-/ Verbindungsteile und aller Nebenarbeiten wie z.B. Erdaushub o.ä., überschüssigen Boden seitlich im Gelände einbauen, nach Fertigstellung Geländeoberfläche wiederherstellen,</p>			Übertrag: .....
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>01.4</b>	<p><b>Sicherheitstechnische Prüfung/ Abnahme</b> Sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme/ Freigabe der ausgeführten Spielflächen und -geräte nach DIN EN 1176 und DIN EN 1177 durch einen zugelassenen Sachverständigen nach Fertigstellung, Erstellung Prüfbericht mit Abnahmebescheinigung, Übersendung an AG/BÜ digital und zweifach als Ausdruck,</p>			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 01</b>			<b>Spielgeräte, Netto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Leinefelde (94)

03	LV	Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Spielgeräte	8	.....
<b>Summe LV 03 Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>				
		<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
		<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>
..... Anbieter - Unterschrift				

# Bieterangabenverzeichnis

Leinefelde (94)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Lunapark - Spielgeräte Waldspielplatz</b>
01	Titel	Spielgeräte
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
<b>01.1</b>	<b>Drehspiel Supernova</b>	'.....'
<b>01.2</b>	<b>Themenspielgerät Butterfly</b>	'.....'
<b>01.3</b>	<b>Kletterpfad mit Rutsche</b>	'.....'