



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel  
**LV:** Los 2 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Auszuführende Arbeiten.....	5
1.1.	Mäharbeiten Bankette Straßenmeisterei Burgwedel.....	5
	Zusammenstellung.....	7



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten

**Projekt:** 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftraggeberdaten

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** Los 2 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd

**Angebotssumme:** EUR  
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR  
.....

**Angebotssumme brutto:** EUR  
.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0020                      **Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel**  
**LV:** Los 2                                      **2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd**

---

Beschreibung der Leistung für Mäharbeiten außerhalb der Ortslagen  
im Bezirk der SM Burgwedel Bereich SÜD

### 1. Auszuführende Leistungen

im Bezirk der SM Burgwedel sollen die Seitenstreifen (Bankette - Intensivbereich) außerhalb der Ortslagen der Kreisstraßen in einer Breite bis 2,00 m gemäht werden.  
Mähbereich: Bis zur straßenseitigen Grabenkronen bzw. bis 2,00 m parallel zum Fahrbahnrand.

Die Mahd erfolgt je nach Erfordernis in 2 bis 3 Teilleistungen in der Zeit von Anfang Mai bis Ende November.

Sollten keine 3 Mähgänge erforderlich sein, so besteht kein Anspruch auf Änderung des Einheitspreises und der Mengensatz reduziert sich.

Jede Teilleistung wird durch die SM schriftlich abgerufen.

Die Arbeiten sind innerhalb von 5 Werktagen aufzunehmen und innerhalb von 3 Wochen abzuschließen.

Der Beginn der Arbeiten ist der Straßenmeisterei Burgwedel schriftlich anzuzeigen.

Die jeweiligen Einsatzorte sind der Straßenmeisterei täglich telefonisch oder per Mail mitzuteilen.

### 2. Örtliche Verhältnisse:

Die Schnitthöhe ist mit 8,0 cm - 12,0 cm gleichmäßig auf der gesamten Breite in einem Arbeitsgang herzustellen.

Verkehrsschilder, Wildwarmposten und Bäume sind danach sofort rundum freizustellen.

Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei dem Freimähen mit dem Freischneider ist es sicherzustellen, dass keine Steine o.ä. in den Verkehrsraum geschleudert werden können.

Hierzu gibt es ein Urteil des BGH vom 4.7.2013 - Az.II ZR 250/12

Hier müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden bzw. geeignete Geräte verwendet werden.

Die Leitpfosten stehen im Abstand von 0,60 m - 1,00 m zum Fahrbahnrand, der Abstand untereinander beträgt im Mittel 40 m.

Durch die Mäharbeiten beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen.

Desweiteren befinden sich im v.g. Mähbereich Alleebäume. Auch diese sind innerhalb des Mähbereiches freizustellen.

Die Bäume stehen in einem Abstand zum Fahrbahnrand von 0,70 - 1,50m, der Abstand untereinander beträgt im Mittel 20 m.

Beschädigungen an den Bäumen werden über ein Wertgutachten ermittelt und entsprechend in Rechnung gesetzt.

### 3. Abrechnung:

Zur Abrechnung kommt die gesamte Mähfläche, d.h. Strauchgruppen, Feldzufahrten, Einmündungen usw. werden übermessen.

Die abzurechnenden Längen sind aus der separaten Liste zu ersehen.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0020                      **Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel**  
**LV:** Los 2                                      **2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd**

---

Die Einsatzstellen befinden sich an Kreisstraßen außerhalb der Ortslagen in den Gebieten der Gemeinden: Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf, Uetze, Lehrte, Sehnde

#### 4. Verkehrsführung und -sicherung

Verkehrsführung und -sicherung erfolgt auf Anordnung der zuständigen Straßenverkehrsbehörden:

- Region Hannover für die Städte Burgdorf und Burgwedel  
verkehrsbehoerde@region-hannover.de
- Gemeinde Isernhagen, verkehrsbehoerde@isernhagen.de
- Stadt Lehrte, verkehrsbehoerde@lehrte.de
- Stadt Sehnde, Herr Torsten Winter, Tel.: 05138-707235  
torsten.winter@sehnde.de
- Gemeinde Uetze, strassenverkehr@uetze.de

Die Beschilderung richtet sich nach den Regelplan CII/3 der "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA)", zusätzlich zu den VZ 123 ist das Zusatzzeichen mit dem Sondertext " Mäharbeiten" aufzustellen.

Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug nach 7.1 Abs. 3-6 der RSA gekennzeichnet ist.

Arbeitskräfte haben bei der Nach- oder Handmäh die entsprechende Warnschutzkleidung nach DIN EN 471 zu tragen.

#### 5. Baustelleneinrichtung

Die jeweilige Baustelleneinrichtung, Baustellenräumung und die Zwischentransporte sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ansprechpartner und Rechnungsanschrift :

Straßenmeisterei Burgwedel  
Hannoversche Str. 48  
30938 Burgwedel  
Tel 0511-616 28402  
Strassenmeisterei.Burgwedel@region-hannover.de

#### 6. Hygiene- und Gesundheitsschutz

Die Kosten für die Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen der vor Ort eingesetzten Arbeitnehmer, Nachunternehmer usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die wegen der gravierenden Verschärfung der Vorgaben zur Hygiene und des Gesundheitsschutzes durch den Gesetzgeber entstehenden Mehrkosten während der Vertragslaufzeit können auf Nachweis vergütet werden.

Der Auftragnehmer trägt die Beweislast gegenüber dem Auftraggeber.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0020                      **Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel**  
**LV:** Los 2                                      **2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	<b>Auszuführende Arbeiten</b>			
1.1.	<b>Mäharbeiten Bankette Straßenmeisterei Burgwedel</b>			
1.1.10.	<b>Einrichtung zur Verkehrssicherung</b> Einrichtungen zur Verkehrssicherung, Verkehrsregelung nach StVO und der Anordnung der Verkehrsbehörden bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben ggf. umsetzen und abbauen. Die Einzelbaustellen sind je nach den zuständigen Verkehrsbehörden gem. RSA zu beschildern. Die Abgeltung der Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses und unabhängig von der Anzahl der Einsatzstellen. Einzurechnen sind sämtliche Gebühren. <b>Die Pauschale wird nur einmal pro Jahr vergütet.</b>	1,000 PSCH	.....	.....
1.1.20.	<b>Freimähen der Seitenstreifen, 1. Mähdurchgang</b> Freimähen der Seitenstreifen im Zuge von Kreisstraßen Breite bis 2,00 m. Leiteinrichtung, Verkehrszeichen und Bäume rundum freimähen. Die Leitpfosten sind nach den freimähen zu richten. Das Mähgut verbleibt im Seitenraum. Verschmutzungen der Fahrbahn sind zu vermeiden. 1. Mähdurchgang ( im Frühjahr )	209.134,000 m	.....	.....
1.1.30.	<b>Schutzplankenbänder freimähen 1. Mähdurchgang</b> Seitenstreifen im Bereich von Schutzplankenbänder freimähen sonst wie Pos. 1.1.20. 1. Mähdurchgang als Zulage zur 1.1.20	11.810,000 m	.....	.....
1.1.40.	<b>Freimähen der Seitenstreifen, 2 .Mähdurchgang</b> Freimähen wie in OZ 1.1.20 beschrieben, jedoch 2. Mähdurchgang ( im Sommer )	209.134,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0020                      **Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel**  
**LV:** Los 2                                    **2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	<b>Schutzplankenbänder freimähen 2. Mähdurchgang</b> Seitenstreifen im Bereich von Schutzplankenbänder freimähen sonst wie Pos. 1.1.20. 2. Mähdurchgang als Zuöage zur OZ 1.1.40	11.810,000 m	.....	.....
1.1.60.	<b>Freimähen der Seitenstreifen, weiterer Mähdurchgang</b> Freimähen wie in OZ 1.1.20 beschrieben, jedoch bei erforderlichem zusätzlichen Mähdurchgang.	209.134,000 m	.....	.....
1.1.70.	<b>Schutzplankenbänder freimähen</b> Seitenstreifen im Bereich von Schutzplankenbänder freimähen sonst wie Pos. 1.1.20. jedoch bei erforderlichem zusätzlichen Mähdurchgang. als Zulage zur OZ 1.1.60	11.810,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Mäharbeiten Bankette Straßenmei..</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Auszuführende Arbeiten</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel  
**LV:** Los 2 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Auszuführende Arbeiten</b>	
1.1.	Mäharbeiten Bankette Straßenmeisterei Burgwedel	.....
	<b>Summe 1. Auszuführende Arbeiten</b>	.....

---



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Bezirk Burgwedel  
**LV:** Los 2 2025-0020 Mäharbeiten Bankette Burgwedel Süd

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>LV</b>	<b>Los 2</b>	
1.	Auszuführende Arbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>Los 2 2025-0020 Mäharbeiten Ban..</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8