

Schnittstellenaufistung – Tiefbau zu anderen Gewerken

Gewerk	Maßnahme
Außenanlagen	- Regenwasserabläufe (Rinnen, Punktabläufe) Südseite (Fichestraße) liefern und auf Grundleitungsanschlüsse montieren - Regenwasserentwässerung Nordseite (Steinstraße) komplett erstellen und an Kontrollschacht Achse A/1 anschließen - Pflasterdecke und Grünflächen herstellen und Anschluss an Schächte herstellen; inkl. Rücktransport des eingelagerten Pflasters
HLS	- Ziehen / Fädeln Steuerleitung der Regenwassernutzungsanlage durch Fädelrohr - Liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme der Regenwasserzentrale
Fernwärme	- Liefern und verlegen der Fernwärmeleitungen inkl. Anschluss an Hausnetz und Straßennetz - Herstellen Hauseinführungen
Abdichtung	- Anschluss der Fundamentabdichtung an die Hauseinführungen herstellen
Bauherr	- Einlagern des aufgenommenen Pflasters - Bereitstellung Baustrom und Bauwasser