



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Mäharbeiten Intensivbereich.....	5
1.1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	5
1.2.	Mäharbeiten.....	8
	Zusammenstellung.....	10



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Region Hannover
Fachbereich 86
Straße: Hildesheimer Straße 20
PLZ/Ort: 30169 Hannover

Leistungsverzeichnis: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-035 Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Beschreibung der Leistung

1. Auszuführende Leistungen

Im Bezirk der Straßenmeisterei Ronnenberg sollen die unbefestigten Seitenstreifen (Bankette, sog. Intensivbereich) im Zuge der freien Strecken und der Ortseingangsbereiche der Kreisstraßen in einer Breite von bis zu 1,50 m gemäht werden.

Mähbereich: Bis zur straßenseitigen Grabenoberkante bzw. bis 1,50 m parallel zum Fahrbahnrand.

Die Schnitthöhe ist mit 10 cm gleichmäßig auf der gesamten Breite in einem Arbeitsgang herzustellen.

Verkehrsschilder, Leitpfosten, Schutzplankenpfosten usw. sind entweder unmittelbar vor dem Mähvorgang, in einem Arbeitsgang zusammen mit dem Mähvorgang (z.B. mittels Leitpfostenmähgerät als Anbaugerät o. ä.) oder sofort nach dem Mähvorgang rundum freizustellen. Die Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen.

Beim Freimähen per Hand (z.B. mittels Freischneider o. ä.) ist sicherzustellen, dass keine Steine o. ä. in den Verkehrsraum geschleudert werden können.

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten (siehe hierzu u. a. BGH-Urteil vom 4.7.2013 - Az. III ZR 250/12).

Es ist bspw. möglich, dies mit einer Schutzwand aus Kunststoffplanen bzw. durch das Absperrern mit einem Fahrzeug zu gewährleisten. Des Weiteren können Kreiselseren oder ähnliches eingesetzt werden.

Die Mahd erfolgt in 2 Teilleistungen in der Zeit von **April bis Oktober**.

Jede Teilleistung wird separat durch die SM schriftlich abgerufen.

Die Arbeiten sind innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung aufzunehmen und innerhalb von 4 Wochen nach Arbeitsbeginn abzuschließen.

Der Beginn der Arbeiten ist der Straßenmeisterei Ronnenberg vorab schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitsfortschritt bzw. die komplett fertiggestellten Arbeiten an einzelnen Kreisstraßen sind am Freitag jeder Woche per E-Mail an die Straßenmeisterei zu melden.

Die jeweiligen Einsatzorte sind der Straßenmeisterei täglich telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.

Anschrift/Kontakt:

Straßenmeisterei Ronnenberg
Empelder Str. 20
30952 Ronnenberg

Tel.: 0511 616-28500
E-Mail: smronnenberg@region-hannover.de



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg
LV: 2025-035 Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Örtliche Verhältnisse

Die Leitpfosten stehen im Abstand von 0,60 m - 1,00 m zum Fahrbahnrand, der Abstand untereinander beträgt i. M. 40 m.

Durch die Mäharbeiten beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen bzw. durch die Mäharbeiten schräggestellte Leitpfosten sind umgehend zu richten.

Desweiteren befinden sich im Mähbereich Straßenbäume. Auch diese sind innerhalb des Mähbereiches bis auf 20 cm vom Stamm aus freizustellen.

Im Regelfall kann dies maschinell erfolgen.

Die Bäume stehen in einem Abstand vom Fahrbahnrand von 0,70 m - 1,50m, der Abstand untereinander beträgt 10 m bis 25 m.

Es wird empfohlen, die Örtlichkeiten vorab in Augenschein zu nehmen.

Beschädigungen an Bäumen, Schildern, Leitpfosten etc. müssen sofort gemeldet werden bzw. erfolgt dann im Anschluss eine gemeinsame Schadensfeststellung mit AN und AG (Protokoll).

Der jeweilige Schadenswert wird über ein Wertgutachten nach der Methode Koch ermittelt und dem AN anschließend in Rechnung gestellt.

3. Abrechnung

Zur Abrechnung kommt die gesamte Fläche, d. h. Strauchgruppen, Feldzufahrten, Einmündungen usw. werden übermessen.

Die Lage der einzelnen Streckenabschnitte ist in den beigefügten Plänen gekennzeichnet.

An versch. Straßen sind Schutzplanken verbaut. Diese Längen sind extra erfasst und werden als Erschwernis in einer gesonderten Position vergütet.

4. Verkehrsführung und -sicherung

Verkehrsführung und -sicherung erfolgt auf Anordnung der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörden.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungs- und Verkehrsführungseinrichtungen sind in die entsprechenden Position des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Die Beschilderung richtet sich nach dem Regelplan CII/3 der "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 2021 (RSA 21)"; zusätzlich zu den VZ 123 ist das Zusatzzeichen mit dem Sondertext "Mäharbeiten" aufzustellen.

Die Arbeits- und Sicherungsfahrzeuge sind gem. Teil A, Abschnitt 7.1 der RSA 21 zu kennzeichnen.

Arbeitskräfte, die sich während einer ggf. erforderlich werdenden Nach- bzw. Handmäh im Verkehrsbereich aufhalten, haben die entsprechende Warnkleidung nach DIN EN ISO 20471 zu tragen.

5. Hygienekosten

Die Kosten für die für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen der vor Ort eingesetzten Arbeitnehmer,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Nachunternehmen usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der gravierenden Verschärfung der Vorgaben zur Hygiene und Gesundheitsschutzes seitens des Gesetzgebers können die Kosten auf Nachweis vergütet werden. Beweislast trägt der Bieter.

6. Sonstige Angaben

Die Rechnungen sind 3-fach zu erstellen und mit den zugehörigen Aufmaßblättern der Straßenmeisterei zu übermitteln.

Anschrift:
Straßenmeisterei Ronnenberg
Empelder Str. 20
30952 Ronnenberg

1. **Mäharbeiten Intensivbereich**

1.1. **Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung**

1.1.10. **Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000	pau
1.1.20.	<p>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	pau
1.1.30.	<p>*** Leitbeschreibung Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Sämtl. LV-Abschn. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 21, Regelplan C II/3. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für die Verkehrssicherung gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	pau
1.1.40.	<p>Kosten für verkehrsbehördliche Anordnungen Kosten für verkehrsbehördliche Anordnungen werden auf Nachweis (Rechnungen) vergütet. Diese sind zu den jeweiligen Rechnungen der Einzelabrufe vorzulegen. In der Position sind die erforderlichen (Bearbeitungs-)</p>				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zuschläge einzutragen. Der Zuschlag ist als Aufschlag zu 100 Prozent (100%=) einzutragen. Beispiel: 100% (Kosten für verkehrsbehördliche Anordnung) + 10% (kalkulierter Bearbeitungszuschlag) entspricht einem Einheitspreis von 1,10.				
		2.000,000		€
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrs..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Mäharbeiten			
1.2.10.	Rasen mähen 1. Pflegegang Unterhalt.pflege Mähgut bleibt liegen. Rasen mähen. Fläche Neigung der Fläche zwischen 6 % und 12 %. Mähfläche unbefestigter Seitenstreifen (Bankett), Breite bis 1,50 m. Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe mindestens 10 cm.	466.005,000 m
1.2.20.	Erschwernis infolge Schutzplanken Bankette 1. Pflegegang Erschwernis infolge Schutzplanken. Erschwernis beim Mähen. 1. Pflegegang. Unbefestigte Seitenstreifen (Bankette) bis 1,50 m Breite. Vorhandene Schutzplanken (alle Systeme), Pfostenabstände von 1,33 m bis 4 m.	21.621,000 m
1.2.30.	Rasen mähen 2. Pflegegang Unterhalt.pflege Mähgut bleibt liegen. Rasen mähen. Fläche Neigung der Fläche zwischen 6 % und 12 %. Mähfläche unbefestigter Seitenstreifen (Bankett), Breite bis 1,50 m. Zweiter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe mindestens 10 cm.	466.005,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	Erschwernis infolge Schutzplanken Bankette 2. Pflegegang Erschwernis infolge Schutzplanken. Erschwernis beim Mähen. 2. Pflegegang. Unbefestigte Seitenstreifen (Bankette) bis 1,50 m Breite. Vorhandene Schutzplanken (alle Systeme), Pfostenabstände von 1,33 m bis 4 m.	21.621,000 m
Summe 1.2. Mäharbeiten			
Summe 1. Mäharbeiten Intensivbereich			



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Mäharbeiten Intensivbereich	
1.1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
1.2.	Mäharbeiten
<hr/>		
Summe 1.	Mäharbeiten Intensivbereich



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-0035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**
LV: 2025-035 **Mäharbeiten Intensivbereich SM Ronnenberg**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	2025-035	
1.	Mäharbeiten Intensivbereich
	Summe LV	2025-035 Mäharbeiten Intensivbe..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11