

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1**WDVS**

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen.
2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben.
4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt.
5. Das Gebäude wird durch eine durch den AG beauftragte Gerüstbaufirma (ges. Ausschreibung) außenseitig komplett eingerüstet.

ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

Grundsätzlich ist nur ein geschlossenes System anzubieten.
Alle Materialien für die auszuführenden Leistungen sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Werkvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten.

Andere Systembedingte Ausführungsänderungen sind vom Bieter zu beachten und einzukalkulieren.

angebotenes System:
(vom Bieter einzutragen)

Für die Ausführung der Putz- und Stuckarbeiten gelten folgende Richtlinien und Normen:

- DIN 18550 / DIN 18557 / DIN 18558
- DIN 18350 VOB / Teil C
- DIN 18350 ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen)
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Herstellers für WDV-Systeme des DIBT
- Nachweis der Standsicherheit der WDV-Systeme
- Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
- Die jeweils gültigen TECHNISCHEN MERKBLÄTTER des

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Herstellungs - Die jeweils gültigen TECHNISCHEN INFORMATIONEN des Herstellers				
1.1	Vorbereitende Arbeiten				
1.1.010	Baustelleneinrichtung Baustelle für die auszuführenden Arbeiten einrichten, über den Leistungszeitraum vorhalten, räumen, Schuttbeseitigung inkl. Entsorgung. Verunreinigungen entfernen, alle zur ordnungsgemäßen Durchführung der WDVS - Arbeiten erforderlichen Leistungsumfänge sind in dieser Position einzurechnen, insbesondere: - Geräte nach Erfordernis und Wahl durch den AN - leichtes und schweres Gerät - Maschinen aller Art - Messgeräte aller Art - Sanitäreinrichtungen für die Beschäftigten werden durch den AG kostenfrei auf dem angrenzenden Gelände zur Verfügung gestellt ! - Absperrungen, Sicherungen - Ordnung auf Baustellengelände aufrechterhalten Vorhaltdauer: gemäß den vorgesehenen Ausführungsterminen				
				psch	nur Ges.-Preis _____
1.1.020	Musterfläche von nachfolgend beschriebenem Musterfläche von nachfolgend beschriebenem Putz auf Musterplatte o.ä. herstellen Größe: 1 m2				
		2,000	St		_____
1.1.030	Untergrundüberprüfung Untergrundüberprüfung/ -Vorbereitung wie folgt: Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen (begrenzte Untergrundunebenheiten können mit der Kleberschicht ausgeglichen werden). Wandflächen reinigen Verunreinigungen, Trennschichten u.ä. durch Hochdruckreiniger von der Fassade entfernen und entsorgen, einschl. Deponie, als Untergrundvorbereitung für das Wärmedämm-Verbundsystem.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.030) ...</i>					
		985,000	m2	_____	_____
1.1.040	Grundanstrich stark saugender Grundanstrich stark saugender Untergründe mit geeigneter Grundierung Untergrund: Kalksandstein				
		937,000	m2	_____	_____
Summe	1.1		Vorbereitende Arbeiten		_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.2	Sockelausbildung				
1.2.010	<p>Voranstrich mit Verkieselungspräparat Voranstrich mit Verkieselungspräparat, verdünnt mit Wasser, liefern und herstellen. Verbrauch: 50 bis 80 ml/m²</p>	50,000	m²		
1.2.020	<p>Abdichtung Sockel Abdichtung von Außenwänden, gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195 - 6, aus 2-komponentiger, kunststoffmodifizierter Bitumen-dickbeschichtung, in 2 Aufträgen unter mittiger Einarbeitung des systemkonformen Glasseidengewebes auf die Füllspachtelung, liefern und herstellen, incl. Grundierung, Kratzspachtelung etc. Mindestschichtdicken und Verarbeitung nach Herstellerangaben! Die senkrechten Ecken sind durch Einbringung einer Hohlkehle mit einer Schenkellänge von 4 cm mit gleichem Material zu verstärken. - Die vorhandenen Durchdringungen (Rohrdurchführungen) sind nutzförmig an die Abdichtung anzuschließen.</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>	50,000	m²		
1.2.030	<p>Dämmplatten Sockel WDVS Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als Sockel mit WDVS Flexkleber anbringen. Platten auf Erdreich aufsetzen, unteren Abschluss anschrägen. WDVS Sockel-Dämmplatte Plattenkante: Stumpf Format:d = 16 cm Klebemörtel: WDVS Flexkleber plus 100 Gew.% Zement Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) Plattendicke: 16 cm Ausbildung: zum Erdreich (angeschrägter Abschluss) Dämmung über GOK: bis in Teilabschnitten 30 cm Dämmung unter GOK: 20 cm</p>	50,000	m²		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.2.040	<p>Ausbildung der Sockelflächen in Glattputz, zweilagig.</p> <p>Ausbildung der Sockelflächen in Glattputz, zweilagig, Werk Trockenmörtel gemäß DIN 18557 der Mörtelgruppe P III / MG III im Sockelbereich auftragen und glatt ausreiben inkl. Armierungsschicht im Sockel bzw. Spritzwasserbereich</p> <p>Gesamtschichtdicke: 10- 12 mm</p> <p>Oberputz aufbringen und filzen</p>	48,000	m2		
1.2.050	<p>Anstrich der vorgenannten Flächen</p> <p>Auf den vorbereiteten und trockenen Untergrund ein offenporiges, wasserdampfdiffusionsoffenes und hoch wasserabweisendes Beschichtungssystem auf Siliconharzbasis nach DIN 18 363, 2.4.1. zweimal nach Herstellervorschrift auftragen. (Grund- und Schlussbeschichtung)</p> <p>Farbton: nach Wahl AG, aus der Farbpalette des Herstellers</p> <p>bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung</p> <p>Angeb. Fabrikat:..... (vom Bieter einzutragen)</p>	48,000	m2		
Summe	1.2 Sockelausbildung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.3	Dämmung, Armierung, Putz				
1.3.010	<p>Mineralwolle-Dämmplatten WLG 035 WDVS Mineralwolle - Dämmplatten liefern mit Zweischichtcharakteristik an vorbehandelte Flächen mit Klebemörtel anbringen. Anwendungstyp: WAP gemäß DIN 4108-10 Format: 80 x 62,5 cm Plattenkante: Stumpf Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) Plattendicke: 18 cm Klebemörtel: WDVS Klebe- und Armierungsmörtel faserverstärkt,</p>	937,000	m2		
1.3.020	<p>Verdübelung MW Dämmplatte unter Gewebe / Senkdübel STR versenkt Statisch relevante Verdübelung der vorgenannten WDVS Mineralwolle-Dämmplatten 180 mm unter dem Gewebe mit WDVS Senkdübel in Verbindung mit WDVS Dübelteller (versenkte Dübelmontage). Den WDVS Dübel 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell in die Vertiefung des WDVS Dübeltellers oberflächenbündig einsetzen. Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Verankerungsgrund: KS-Mauerwerk/ Betonfertigteile</p> <p>Dübellänge/Dübeldichte: nach Herstellervorgaben und Zulassung. Die Haftzugfähigkeit ist durch Ausführung entsprechender Haftzugversuche nach Herstellervorgaben in Verantwortung des AN durchzuführen und nachzuweisen.</p>	937,000	m2		
1.3.030	<p>Flächenarmierung / Leichtmörtel dickschichtig, mineralisch Flächenarmierung mit mineralischer Klebe- und Armierungsmasse mit Leichtzuschlägen und WDVS Glasseidengewebe , 10 cm überlappend herstellen, inkl. Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen, Schichtdicke: mind. 4 mm bis max. 10 mm Armierungsmasse: WDVS Leichtmörtel</p>	937,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.3.040	<p>Zwischenanstrich der Armierung für Silikat-Putz Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit Silikat-Streichfüller in Anlehnung an den Farbton des Silikat-Putzes.</p>	937,000	m2		
1.3.050	<p>Oberputz / Silikat-Putz, Kratzputzstruktur Oberputz: Silikat-Putz (Kratzputzstruktur) in einem Zug aufziehen, auftragen und strukturieren. Körnung: KR K2, mineralische Dekorputz, nicht brennbar, diffusionsfähig, ohne biozide Filmkonservierung, für außen Farbton: nach Wahl des AG</p>	937,000	m2		
1.3.060	<p>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen bis zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: 18 cm</p>	400,000	m		
1.3.070	<p>Zulage zu den Vorpos. Ausführung Pigmentierung Zulage zu den Vorpos. für die Ausführung stark pigmentierter Putz- und Anstrichsysteme</p>	815,000	m2		
1.3.080	<p>Zulage zu den Vorpos. Ausführung Beschneidungen Zulage zu den Vorpos. für die Ausführung von Beschneidungen und Abklebungen für den Farbwechsel des Anstrichsystems.</p>	250,000	m		
1.3.090	<p>Universalmontageplatte anbringen, 138 x 138 mm Universalmontageplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumter Stahl- und Aluplatte vor der Dämmplattenverklebung mit Klebemörtel (kein PU-Schaum) fest am Untergrund anbringen. Nach Aushärtung des Klebers zusätzlich mit vier Schraubdübeln befestigen. Die Löcher anschließend mit den EPS-Stopfen verschließen. Die Montageplatte muss oberflächenbündig mit der Dämmplattenoberfläche angebracht sein. Die WDVS - Dämmplatten beim weiteren Anbringen an die Universalmontageplatte anpassen. Kennzeichnung durch mittiges Einschrauben einer Blechschraube.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.090) ...</i>					
	Typ: Universalmontageplatte inkl. Schraubdübeln Größe: 138 x 138 mm Nutzfläche: 110 x 70 mm Für Dämmschichtdicke: 180 mm Zur Befestigung mittelschwerer, zugbelasteter Bauteile: Geländer, Handläufe, Außenleuchte u. ä. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers	10,000	St	_____	_____
1.3.100	Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem Oberputz einschließlich Schlussanstrich abdecken und bearbeiten.	100,000	St	_____	_____
Summe	1.3	Dämmung, Armierung, Putz		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.4	Kantenschutz und Diagonalarmierung				
1.4.010	<p>Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken, Fensteröffnungen etc. lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm</p>	220,000	m		
1.4.020	<p>Dehnungsfuge in der Fassade mit WDVS Dehnungsfuge in der Fassadenfläche mit WDVS Dehnungsfugenprofil als geschlossene Variante ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen Einbaubreite: max. 35 mm</p>	50,000	m		
Summe	1.4		Kantenschutz und Diagonalarmierung		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.5	Anschlüsse an Fenster und Türen				
1.5.010	Anschluss an Bauteil mit Dichtband Anschluss an allen, nicht gesondert benannten angrenzenden Bauteilen mit WDVS Dichtband herstellen. Dichtband, Fugenbreite 3-9 mm	200,000	m		
1.5.020	APU- Leisten für Fenster- und Türanschlüsse APU- Leisten für Fenster- und Türanschlüsse liefern und fachgerecht einbauen.	170,000	m		
1.5.030	Anschluss an TS-Gleitendstücken mit Dichtband Anschlüsse im Bereich der TS-Gleitendstücke (Fensterbank-Abschlussprofile) im Zuge der Dämmplattenverlegung durch Ausschneiden der Dämmplatten und Einbau von WDVS Dichtband oberhalb und seitlich der Fensterbank-Abschlussprofile herstellen. Laibungstiefe: 180 mm Profilhöhe: 18 mm WDVS Dichtband	40,000	St		
1.5.040	Anschluss an Fensterbank- u. Attikaunterseiten mit Dichtband Anschlüsse an Fensterbank- und Attikaunterseiten durch Anschneiden/ Anpassen der WDVS- Dämmplatten und Einbau von WDVS- Dichtband unter den angegebenen Bauteilen.	110,000	m		
Summe	1.5 Anschlüsse an Fenster und Türen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.6	Aluminium-Fensterbänke anbringen				
1.6.010	<p>Unterfensterbänke außen im WDVS Lieferung und Einbau von Unterfensterbänken passend zu WDVS unterhalb der Fensterbänke mit Einbindung in das Dämmsystem inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten und Abdichtungen nach Herstellerrichtlinien. Dicke: 20 -35 mm mit Neigung der Oberfläche Breite: bis 180 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	50,000	m	_____	_____
1.6.020	<p>Fensterbänke außen, LM-eloxiert Lieferung und Montage von Fensterbänken für außen, mit seitlichen Aufkantungen für Mauerwerks- oder Putzanschluss, Antidröhnstreifen, abziehbarer Schutzfolie, Anschraubsteg 25 mm, mit Fensterbankabdichtung aus APTK, seitlicher und unterer elastischer Abdichtung auf Thiokolbasis, Verankerung mit unterseitig eingerasteten, verstellbaren Befestigungswinkeln in den erforderlichen Abständen, incl. aller erforderl. Befestigungs- bzw. Abdichtungsmittel sowie aller End-, Übergangs- u. Dehnungsprofile Material: LM-elox., stranggepr. Dicke: 2 mm Ausladung:bis 240 mm Farbe: nach Wahl des AG</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	50,000	m	_____	_____
Summe	1.6 Aluminium-Fensterbänke anbringen			_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.7	Montageverankerungen				
	Montageverankerungen zur Befestigung von Bauteilen im vorgenannten WDV-System anbringen.				
1.7.010	Dart-Set als konstruktives Befestigungssystem anbringen				
	Konstruktives Befestigungssystem nach Fertigstellung des WDV-Systems mit zugehörigem Montage-Bit oberflächenbündig einsetzen und einschrauben. inkl. EPDM-Dichtung Dübeldurchmesser: 8 mm Bohrtiefe im Untergrund: >= 80 mm Für Dämmschichtdicke: 180 mm Zur nachträglichen Befestigung leichter bis mittelschwerer Bauteile: Lampen, Schilder, u. ä. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers				
		25,000	St		
1.7.020	Elektrodosen einbauen				
	Elektrodosenelement aus EPS Formteil mit Montagefüßen und eingeklebter Montagedose vor der Dämmplattenverklebung anbringen. Elektroleitung oder Kabelschutzrohre durch die Aussparung führen. Abmessung 150 x 150 mm Tiefe der Dose: 65 mm Für Dämmschichtdicke: 180 mm Montageposition nach Angabe des Auftraggebers				
		2,000	St		
Summe	1.7		Montageverankerungen		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.8	Schlussbeschichtung Feinputz, glatt				
1.8.010	Zusätzlicher einmaliger Anstrich der vorgenannten Zusätzlicher einmaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. 1- facher, ganzflächiger Anstrich im Putzfarbton mit Dispersions-Silikatfarbe auf der Fassade, liefern und aufbringen, mit Filmschutz bei algen- und pilzgefährdeten Flächen. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG	937,000	m2		
1.8.020	Zusätzlicher Anstrich weiß / Silikat-Fassadenfarbe biozidfrei Zusätzlicher Anstrich aller Putzflächen. Zwischenanstrich mit Silikat-Fassadenfarbe, eingestellt mit Silikat-Grund Schlussanstrich mit Silikat-Fassadenfarbe eingestellt mit Silikat-Grund Silikat-Fassadenfarbe nach DIN 18363, ohne Zusatz von Bioziden, einkomponentig, mit hydrophilen Eigenschaften, matt, Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch) nach DIN EN ISO 7783-2. Wasseraufnahme: Klasse II (mittel) nach DIN EN 1062-3. Farbton: nach Angabe des Auftraggebers	937,000	m2		
1.8.030	Abdichten von Anschlußfugen Abdichten von Anschlussfugen an angrenzende Bauteile mit: WDVS Dichtband , Typ 2D, 14/3-9 mm nach Vorschrift ausbilden, Die eingebauten Bänder sind, soweit erforderlich, farblich an die Fassadenfläche anzugleichen	85,000	m		
Summe	1.8		Schlussbeschichtung Feinputz, glatt		
Summe	1		WDVS		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 7 - WDVS

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 7 - WDVS**

1.1	Vorbereitende Arbeiten				_____
1.2	Sockelausbildung				_____
1.3	Dämmung, Armierung, Putz				_____
1.4	Kantenschutz und Diagonalarmierung				_____
1.5	Anschlüsse an Fenster und Türen				_____
1.6	Aluminium-Fensterbänke anbringen				_____
1.7	Montageverankerungen				_____
1.8	Schlussbeschichtung Feinputz, glatt				_____
1	WDVS				_____

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	EUR