



WAND 4

WAND 5



Anschluss an  
bauseitigen  
Abluftkanal im  
Unterdeckenbereich  
erfolgt bauseits durch  
Gewerk Lüftung

Es ist eine Schalterdose  
mit 2 flexiblen Leerrohren  
DN25 incl. Zugdraht bis  
4m über Nasszellendecke  
einzubauen und zu beschriften.



Verkabelung von Schalter zu  
Übergabe-Abzweigdose (Beleuchtung)  
oberhalb der Nasszelle NYM-J 3x1,5 mm2  
mit 3m freier Kabellänge an der  
Übergabedose

Legende Haustechnik:

- 1 Wand-WC, Flachspüler, Abgang horizontal  
mit Spülrand, Bodenfreiheit 8cm,  
Vollmenge 6l, Oberfläche weiß  
2 Betätigungsplatte WC-Spülkasten für  
2-Mengen Spülung  
WC-Bürstengarnitur, wandhängend  
3 WC-Papierrollenhalter  
4 WC-Ersatzpapierrollenhalter  
5

- 8 Papierhandtuchspender  
9 Papierabwurfbehälter  
10 Seifen- und Desinfektionsmittelspender  
mit Bedienhebel  
11 Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender  
12 Einhebel-Waschtischarmatur  
13 Brausegarnitur  
14 Brausethermostat AP

- 15 F90-Bodenablauf DN50  
16 Abluft-Tellerventil DN160  
17 LED Spiegelleuchte Einbau, 1100lm, 11W  
18 LED Einbaudownlight, 1000lm, 9W, dimmbar  
19 Ruf-/Abstellaster  
20 Zugtaster  
21 Schalter  
22 Steckdose  
23 Revisionsöffnung

- 24 Halter inkl. Seifenablage  
25 Haltegriff Dusche/WC  
26 Doppelwandhaken

Wandverstärkungen / Traversen sind den zugehörigen Gesamtgrundrissplänen (AFÜ) zu entnehmen.  
Wandverstärkungen für Haustechnikinstallationen und -elemente sind in den Architektenplänen nicht enthalten.  
Diese sind von der Haustechnik anzugeben. Angaben zu Türsteuerungen sind den Plänen zur Zutrittskontrolle  
zu entnehmen. TGA-Installationen sind den zugehörigen TGA-Plänen zu entnehmen:  
Dieser Plan gilt ausschließlich in Verbindung mit dem zugehörigen Grundriss M 1:50. Alle Maße sind vom Auftragnehmer  
vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung / OÜ umgehend mitzuteilen!

INHALT PLANUNG: BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

- ☒ KG 300 - BAUKONSTRUKTION  
☒ KG 371 - FESTEINBAU ARCHITEKTUR  
☒ KG 611 - LOSE AUSSTATTUNG ARCHITEKTUR  
☒ KG 474 - FESTEINBAUTEN MEDIZINTECHNIK  
☒ KG 612 - LOSE AUSSTATTUNG MEDIZINTECHNIK  
☐ KG 400 - TGA


Die Angaben der Fachplaner wurden in den Plan übernommen.  
Der Architekt übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit.

05	04.03.2024	ahs	Integration Planung TGA vom 2024-03-04
04	10.01.2024	ahs	Integration Planung TGA
03	06.10.2023	ahs	Anpassung an aktuellen Planungsstand
02	13.12.2022	dh	2.40 m lichte Höhe
01	21.03.2022	df	Planerstellung
INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG

Plannummer								Index			
1213_5R-3v3-R00-8912_AG_ST_3062								05-W1V			
MASZNAHME	PH	TYP	TEIL	ZUORDNUNG	BAUTEIL	FACH	INHALT	INT. KENNZ.	INDEX	STUFE	STATUS

STANDARDRAUM-GRUPPE / -NR.

R00 004



BAUVORHABEN  
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Str.  
Universitätsklinikum Halle (Saale)

BAUHERR  
Universitätsklinikum Halle (Saale)  
06120 HALLE (SALLE)  
ERNST-GRUBE-STRASSE

GENERALPLANER + PLANVERFASSER GEBÄUDEPLANUNG

wörner traxler richter  
planungsgesellschaft mbh  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

MEDIZINTECHNIK  
mtp  
PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR  
MEDIZINTECHNIK MBH  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG  
ZWP  
INGENIEUR-AG  
NIEDERLASSUNG DRESDEN  
AUGUST-BEBEL-STRASSE 23  
01219 DRESDEN  
TEL 0351 47372-0  
FAX 0351 47372-50

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG  
R00-04  
FERTIGNASSZELLE FLURSTÄNDIG WA

STANDARDRÄUME

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI  
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS  
W1 - VORABZUG

ENTHALTENE DATEN (DWG)

ARCH 1213\_5R-----R00-8912\_AG\_ST\_----\_04-W2V  
MT 1213\_5R-----R00-8912\_T-TK\_2000\_01-T1V  
TGA  
ELT  
AUSST

FREIGABE

QR SCAN

ORT/DATUM PLANVERFASSER

FREIGABE

ORT/DATUM BAUHERR / NUTZER

17.03.2022 / ahs 1:20 00000 52917 04.03.2024  
ERST - DAT./MA GEPRÜFT/MA MASZST. PRJ - NR CAD - PRJ PLOT/DATUM

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -