

Kurzbeschreibung Sanitär-/ und Wärmeversorgungsanlagen

In der Maßnahme werden für die Wärmeversorgung und Sanitärinstallation folgende Komponenten ausgeführt: Gebäudeversorgung BHKW (Contracting GWS), 1 Stück Heizungsverteiler indirekte Einspeisung mit ca. 2800 m Leitungsnetz inklusive technischer Isolierung. Wärmeversorgung der Räumlichkeiten über 213 Stück Heizkörpern. Trinkwassernetz ca. 1800m Edelstahlrohr inkl. Dämmung geschlossenzelliger Elastomerschaum (in zentralen blechummantelt), Schmutzwassernetz ca. 600m Gusseisen in Kombination mit PP-/PE-Rohr Schallschutz, ca. 130 Sanitärobjekte inkl. Hygieneausstattung.