

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote-ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Vorbemerkungen Gesamtmaßnahme								
	Hinweise zur Baustellenzufahrt								
	Hinweise zur Kalkulation								
	Hinweise zu Planunterlagen								
	Anlagen zum Leistungsverzeichnis								
	Allgemeine Vorbemerkungen zum nichtkonstruktiven Abbruch								
	Vorbemerkungen Baustelle								
	BAUVORBEREITENDE LEISTUNGEN								
01.01.0010	Dokumentation		psch						
01.01.0020	Baustelle einrichten, vorhalten		psch						
01.01.0030	Treppenstufen schützen Breite bis 1,5m KG bis DG	50,000	m2						
01.01.0040	Podeste schützen KG bis DG	20,000	m2						
01.01.0050	Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile, Folie	200,000	m2						
01.01.0060	Beräumung Sperrmüll II / Möbel zum Container	15,000	m3						
01.01.0070	Container Sperrmüll	2,000	St						
01.01.0080	Beräumung Restmüll/ Bauschutt zum Container	15,000	m3						
01.01.0090	Schuttcontainer, Bauschutt	2,000	St						
	ABBRUCH KELLERGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie II								
01.01.0100	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	10,000	m2						
01.01.0110	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	10,000	m2						
01.01.0120	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	10,000	m2						
01.01.0130	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0140	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	60,000	m2						
01.01.0150	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	40,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote-ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0160	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	40,000	m2						
01.01.0170	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	4,000	St						
01.01.0180	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 1250 mm H 1900 mm Türblatt-D 40 mm	1,000	St						
	ABBRUCH ZWISCHENGESCHOSS KG - EG								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0190	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D 10-15mm abbrechen 15kN/m3 v.Hand lad	50,000	m2						
01.01.0200	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	3,000	St						
	ABBRUCH ERDGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0210	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	12,000	m2						
01.01.0220	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	6,000	m2						
01.01.0230	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	6,000	m2						
01.01.0240	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						
	ABBRUCH OBERGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie I								
01.01.0250	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	90,000	m2						
01.01.0260	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	45,000	m2						
01.01.0270	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	45,000	m2						
01.01.0280	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	6,000	St						
01.01.0290	Holzvertäfelung. Holz/Holzwerkstoff abbrechen	60,000	m2						
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie II								
01.01.0300	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	20,000	m2						
01.01.0310	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	10,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abrbruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0320	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	10,000	m2						
01.01.0330	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0340	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	3,000	St						
	ABBRUCH DACHGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie II								
01.01.0350	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	90,000	m2						
01.01.0360	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	45,000	m2						
01.01.0370	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	45,000	m2						
01.01.0380	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	5,000	St						
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0390	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	10,000	m2						
01.01.0400	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	5,000	m2						
01.01.0410	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	5,000	m2						
01.01.0420	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0010	Kleiseisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen	50,000	St						
01.02.0020	Holzteile, bis 5 kg, entfernen	50,000	St						
01.02.0030	Kleiseisenteile, bis 10 kg, sauber ausstemmen	10,000	St						
01.02.0040	Holzteile, bis 10 kg, entfernen	10,000	St						
01.02.0050	Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran	5,000	t						
01.02.0060	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran	3,000	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0010	Stundensatz Kolonne 2 AN mit An- und Abfahrt	20,000	h						
01.03.0020	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
01.03.0030	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.0010	Demontage von Sanitäröbjekten	6,000	St						
02.04.0020	Demontieren von Rohrl./Armaturen	240,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.0010	Demontage von Schmutzwasserrohrleitungen	95,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abbruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.0010	Entleeren der Heizungsanlage		Psch						
03.06.0020	Demontage Heizkörper	44,000	St						
03.06.0030	Demontage Rohrleitungen	680,000	m						
03.06.0040	Demontage Heizregister	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 302_Abbruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.07.0010	Demontage Gashausanschlussstrecke bis DN 40	1,000	St						
03.07.0020	Entsorgung Kühlzelle	1,000	St						
03.07.0030	Entsorgung von Kanalformteilen	10,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Vorbemerkungen Gesamtmaßnahme								
	Hinweise zur Baustellenzufahrt								
	Hinweise zur Kalkulation								
	Hinweise zu Planunterlagen								
	Anlagen zum Leistungsverzeichnis								
	Allgemeine Vorbemerkungen zum nichtkonstruktiven Abbruch								
	Vorbemerkungen Baustelle								
	BAUVORBEREITENDE LEISTUNGEN								
01.01.0010	Dokumentation		psch						
01.01.0020	Baustelle einrichten, vorhalten		psch						
01.01.0030	Treppenstufen schützen Breite bis 1,5m EG bis DG	30,000	m2						
01.01.0040	Podeste schützen KG bis DG	20,000	m2						
01.01.0050	Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile, Folie	100,000	m2						
01.01.0060	Beräumung Sperrmüll II / Möbel zum Container	7,000	m3						
01.01.0070	Container Sperrmüll	1,000	St						
01.01.0080	Beräumung Restmüll/ Bauschutt zum Container	7,000	m3						
01.01.0090	Schuttcontainer, Bauschutt	1,000	St						
	ABBRUCH ANBAUBEREICH ACHSE 1-2; A								
01.01.0100	Außenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteeinsatz mgl. lad	5,000	m3						
01.01.0110	Außenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatz mgl. lad	8,000	m3						
01.01.0120	Bodenpl. Beton abbrechen 20kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatz mgl. laden tran	5,000	m2						
01.01.0130	Decke Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatz mgl. laden t	10,000	m2						
01.01.0140	Abdichtung Flachdach Bitumenbahn 2lagig D 2mm abbrechen v.Hand laden t	5,000	m2						
01.01.0150	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen 2-3m2 Rahmen-D 68 mm Füllungs-D 1	2,000	m2						
01.01.0160	Fensterbankabdeckung Titanzink abbrechen D 0,7mm Zuschnitt-B 100mm Ger	1,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote-ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0170	Fensterbank Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 100cm L 0,9-1m D 1,8cm v.Ha	1,000	m						
01.01.0180	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D 10-15mm abbrechen 15kN/m3 v.Hand lad	15,000	m2						
01.01.0190	Fliesen/Platten Balken Abwickl. bis 0,5m Fliese/Pl. D bis 10mm abbrech	5,000	m2						
	ABBRUCH ERDGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0200	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	75,000	m2						
01.01.0210	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	65,000	m2						
01.01.0220	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	65,000	m2						
01.01.0230	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						
	ABBRUCH OBERGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie III								
01.01.0240	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	75,000	m2						
01.01.0250	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	75,000	m2						
01.01.0260	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	75,000	m2						
01.01.0270	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	110,000	m2						
01.01.0280	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	40,000	m2						
01.01.0290	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	40,000	m2						
01.01.0300	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	10,000	St						
01.01.0310	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D 10-15mm abbrechen 15kN/m3 v.Hand lad	5,000	m2						
	ABBRUCH DACHGESCHOSS								
	Abbrucharbeiten in Räumen der Kategorie II								
01.01.0320	Ausmauerung Kehlbalken Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteein	20,000	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0330	Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden	10,000	m2						
01.01.0340	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	10,000	m2						
01.01.0350	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr	10,000	m2						
01.01.0360	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0010	Kleiseisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen	30,000	St						
01.02.0020	Holzteile, bis 5 kg, entfernen	10,000	St						
01.02.0030	Kleiseisenteile, bis 10 kg, sauber ausstemmen	30,000	St						
01.02.0040	Holzteile, bis 10 kg, entfernen	10,000	St						
01.02.0050	Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran	4,000	t						
01.02.0060	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran	2,000	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.03.0010	Stundensatz Kolonne 2 AN mit An- und Abfahrt	10,000	h							
01.03.0020	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h							
01.03.0030	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.0010	Demontage von Sanitärobjekten	7,000	St						
02.04.0020	Demontieren von Rohrl./Armaturen	32,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02.05.0010	Demontage von Schmutzwasserrohrleitungen	21,000	m							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 2.BA Los 302_Abrbruch nichtkonstruktiv		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.0010	Demontage Öltanks	6,000	St						
03.06.0020	Demontage Ölkessel	2,000	St						
03.06.0030	Demontage Warmwasserbereiteranlage	2,000	St						
03.06.0040	Demontage Ausdehnungsgefäß	1,000	St						
03.06.0050	Demontieren Heizverteiler einschl. Zubehör	1,000	St						
03.06.0060	Demontieren Rohrl./Armatur DN 10 bis 25	25,000	m						
03.06.0070	Demontieren Rohrl./Armatur DN 10 bis 25	25,000	m						
03.06.0080	Demontieren Rohrl./Armatur DN 32 bis 40	15,000	m						
03.06.0090	Demontieren Rohrl./Armatur DN 50 bis 65	10,000	m						
03.06.0100	Demontieren Rohrl./Armatur DN 80 bis 100	50,000	m						
03.06.0110	Demontage von PVC Rohrleitungen DN 40 bis 100	20,000	m						
03.06.0120	Entsorgung Dämmung	3,000	m3						
03.06.0130	Entsorgung Altmetall	1,500	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.