

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

94
Leinefelde

Bauvorhaben

Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026

-
-
-

Leistung (LV)

10
**Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und
Zaunbau**

Ausführungsbeginn

siehe Fbl. 214

Ausführungsende

siehe Fbl. 214

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Fbl. 211

Abgabezeit

siehe Fbl. 211

Abgabeort

siehe Formblatt 211

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

Öffentliche Ausschreibung

Zuschlagsfrist

siehe Formblatt 211

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (94) Leinefelde
Leistung (LV) 10 Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau

Bauvorhaben Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026	
Bauherr Stadt Leinefelde-Worbis Bahnhofstr. 43 37327 Leinefelde-Worbis	Telefon 03605 - 200 429 Fax 03605 - 200 433
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft Stempel

Inhaltsverzeichnis

Leinefelde (94)

10 LV Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Baubeschreibung		4
	Anlagenverzeichnis		7
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau	8
01.01	Titel	Einfriedungen: Tore	8
01.02	Titel	Einfriedungen: Holzlattenzaun	10
01.03	Titel	Einfriedungen: Gittermattenzaun	12
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		15

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau
Baubeschreibung		
<p>Beschreibung der Baumaßnahme</p> <p>Im Rahmen der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026, mit dem Motto "Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft", beabsichtigt die Stadt Leinefelde-Worbis die städtebauliche Neustrukturierung und ökologisch nachhaltige Entwicklung des südlichen Stadtrandes als attraktives und innovatives Wohnquartier mit Landschaftspark im Übergang zur freien Landschaft.</p> <p>Zu den Teilgebieten der Gartenschau gehört neben dem Lunapark auch der in seinem Kernbereich vorhandene Garten Tüffers. Er ist gekennzeichnet durch einen gestalterisch prägnanten Altbaumbestand innerhalb einer bewegten Höhensituation. Im Zentrum des Gartens, der sich in einer Talsenke befindetet, entsteht derzeit ein Neubau des hier ehemals vorhandenen Gebäudes und dient künftig u.a. als öffentliches Gartencafé.</p> <p>Der Garten selbst ist vom umgebenden Lunapark baulich abgegrenzt durch eine ca. 160 cm hohe Einfriedung in Form eines Holzlattenzaunes. Es gibt zwei zweiflügelige Tore, die die Zugänge zum Garten markieren.</p> <p>Der Zaun ist in großen Teilen durch das lange Brachliegen des Geländes sehr reparaturbedürftig und soll daher vollständig rückgebaut und durch eine neue Einfriedung ersetzt werden. Diese neue Einfriedung wird dazu entlang der südseitigen Grundstücksgrenze zwischen den Toranlagen Nordwest und Südost in der traditionellen Gestalt als Holzlattenzaun wiedererrichtet, während im übrigen Grenzverlauf die Einfriedung in Form eines Gittermattenzaunes erstellt wird. Die bisherige Einfriedungshöhe von ca. 150 cm wird für beide neuen Zaunausführungen beibehalten.</p> <p>Die zweiflügelige Toranlage Südost, die die künftige Zufahrt zum Gelände Tüffers Garten gewährleisten wird, wird entsprechend der bisherigen Gestalt als Holztor erneuert. Die steinernen Torpfosten werden dazu weiterhin erhalten.</p> <p>Die zweiflügelige Toranlage Nordwest ist derzeit noch in einem zufriedenstellenden Erhaltungszustand. Ob hier ebenfalls eine Erneuerung nach dem Muster der südöstlichen Toranlage erfolgen soll, wird im Zuge der Ausführung durch den AG abschließend entschieden.</p> <p>Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Neuerrichtung der Tor- und Zaunanlage um den Tüffers Garten.</p> <p>Der neue Holzlattenzaun entlang der Grundstückssüdseite orientiert sich in seiner Gestalt an dem bisher hier vorhandenen Holzzaun. Es handelt sich um Zaunfelder mit vertikaler Lattung an jeweils zwei horizontalen Querriegeln. Einfache Stahlpfosten aus Rechteckprofilen ersetzen die hier bisher vorhandenen Betonpfosten. Für die übrigen Abschnitte West, Nord und Ost ist eine Einfriedung aus einem handelsüblichem Gittermattenzaun vorgesehen.</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Lage der Baustelle</p> <p>Die Baustelle wird westlich von der Mühlhäuser Chaussee begrenzt. Nördlich wird sie von der Jahnstraße eingefasst und das Leinebad befindet sich an der östlichen Baugrenze. Das Gelände ist topographisch stark bewegt. Der Lunapark hat eine Gefälleneigung in Ost-West-Richtung. Der Garten Tüffers als Schattengarten liegt in einer Senke und ist durch Mauern und Böschungen eingebunden.</p> <p>Die Zu- und Abfahrten können über die Hertzstraße und die noch vorhandene Baustraße erfolgen.</p> <p>Es wird dem Bieter ausdrücklich empfohlen, vor der Angebotserstellung die Örtlichkeiten zu besichtigen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau
Baubeschreibung		
<p>Besondere Bedingungen Der ehemalige Holzlatenzaun und auch die neu zu errichtenden Zäune umschließen das Gartengelände Tüffers vollständig und verlaufen zu großen Teilen auf den Böschungsoberkanten, durch die der in einer Talsenke liegende Garten umgrenzt wird. Lediglich zur süd-/südwestlichen Seite ist eine einigermaßen niveaugleiche Anbindung an den in unmittelbarer Nähe vorbeiführenden Pflasterweg vorhanden.</p> <p>Der zu schützende Altbaumbestand befindet sich innerhalb der Grünanlagen in Rasen- und Wiesenflächen. Zum großen Teil stehen die Bäume einzeln oder in kleinen Gruppen.</p> <p>Für den gesamten Garten ist unbedingt darauf zu achten, dass keinerlei Schäden an bestehenden Wegen, Einbauten und Vegetationsflächen entstehen. Im Bereich des Baumbestandes wird ein sensibles Vorgehen des AN erwartet.</p> <p>Die Umsetzung der Baumaßnahme wird aufgrund der topografischen Gegebenheiten und der zu schützenden Bestandsvegetation größtenteils von der Lunaparkseite aus erfolgen müssen.</p> <p>Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Liefer- und Baustellenverkehr ist in vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer selbst zu organisieren und im Falle ebenfalls im Bearbeitungsgebiet tätiger AN (z.B. Freianlagen, Tiefbau und Ausbaugewerke Hochbau) zuzulassen. Blockierungen der öffentlichen und privaten Straßen und Fußwege sind untersagt.</p> <p>In den angrenzenden Straßen gibt es im begrenzten Umfang Stellflächen für Pkw. Die Benutzung fremder Grundstücke ist untersagt. Die Befahrung der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr. Es gilt die StVO.</p> <p>Die angrenzenden öffentlichen Straßen und Gehwege sind vom Baustellen- und Lieferverkehr ständig freizuhalten.</p> <p>Sicherung der Baustelle Der Gartenbereich Tüffers ist für Besucher für die Dauer der Baumaßnahmen nicht zugänglich.</p> <p>Die Gefahrenabwehr zu den außenliegenden Bearbeitungsbereichen in Richtung Lunapark durch geeignete Absperrmaßnahmen obliegt dem AN, dies schließt auch das Einholen von ggf. erforderlichen Genehmigungen wie z.B. Straßensperrungen, etc. ein.</p> <p>Bauwasser, -strom Bauwasser- und Baustromanschluss liegen zum Zeitpunkt der Ausführung nicht vor und sind vom Auftragnehmer, falls erforderlich, selbst zu stellen.</p> <p>Lagerflächen und Arbeitsplätze Lagerflächen und Arbeitsplätze sind Sache des Auftragnehmers und mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen. Lagerflächen innerhalb des Baufeldes sind nur nach vorheriger Genehmigung durch die Eigentümer möglich. Die Lage der unterirdischen Leitungen ist zu berücksichtigen. Lagerflächen im Kronen-/ Wurzelbereich von Bestandsbäumen sind unzulässig.</p> <p>Für eine Abgrenzung und Sicherung der eigenen Lagerflächen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Kosten dafür sind in die nachfolgenden Einheitspreise mit einzurechnen. Benutzte Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten in den Ursprungszustand bzw. in einen mit dem Eigentümer abgestimmten Zustand zu versetzen. Sofern nicht anders angegeben, wird dies nicht gesondert vergütet.</p> <p>Besondere Vorgaben für Entsorgung</p>		

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau
Baubeschreibung		
<p>Die Entsorgung von Abbruchmaterialien ist gem. den geltenden Vorschriften vorzunehmen. Abbruchmaterialien sind hinsichtlich Art/ Material und ggf. Kontamination getrennt zu lagern. Nachuntersuchungen zur Feststellung der Kontamination sind nach Angabe des Auftraggebers durchzuführen. Entsorgungs- und Verwertungsnachweise sind nach Maßgabe des Auftraggebers durchzuführen. Es wird darauf verwiesen, dass alle Abbruchmaterialien in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen. Die notwendige Materialtrennung sowie fachgerechte Entsorgung sind durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abbruchmaterialien ist durch den Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber in Schriftform nachzuweisen.</p> <p>Zu schützende Bereiche und Objekte/ Bestandsschutz Eine Beschädigung des zu erhaltenden Baumbestandes ist auszuschließen. Neben dem Schutz der verbleibenden Vegetation dürfen auch die Zufahrtswege und Einrichtungen der jeweiligen Bereiche keinen Schaden nehmen. Insbesondere Wegeeinfassungen und Beläge sind zu schützen. Leistungen in Traufbereichen von Bäumen sind ausschließlich mit leichten, niederdruckbereiften Maschinen, Kettenfahrzeugen und in Handarbeit auszuführen. Notwendige Sicherungsmaßnahmen und die Vermeidung von Beschädigungen sind zwingend geboten. Rasen und andere seitlich befindliche Vegetationsflächen sind während der Herstellungsphase zu schonen und zu schützen. Entstandene Schäden sind vom AN auszugleichen.</p> <p>Ver- und Entsorgungsleitungen Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei den jeweiligen Versorgungsträgern über die aktuelle Lage von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen zu erkundigen. Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ggf. sind im Zuge der Abbruchmaßnahmen Suchschachtungen zur Ortung von Leitungs- und Kabelverläufen erforderlich. Für Beschädigungen jeglicher Art haftet der Auftragnehmer. Die vorgeschriebenen Mindestabstände zu vorhandenen Leitungen sind einzuhalten. Auskünfte hierüber erteilen die zuständigen Versorgungsträger.</p> <p>gem. Baustellenverordnung zu treffende Maßnahmen Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) ist zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die Nachweise über die Belehrung seiner Mitarbeiter dem Auftraggeber vor Baubeginn in Schriftform vorzulegen.</p> <p>Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Im Bearbeitungsgebiet bzw. in dessen Nachbarschaft finden parallel Arbeiten statt: Lunapark: Garten-/ Landschaftsbauarbeiten, Tiefbauarbeiten Tüffers Garten: Garten-/ Landschaftsbauarbeiten sowie Bautätigkeiten Hochbau/ Tiefbau im Umfeld Gartencafe.</p>		

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10 LV Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

1. Pläne:

- Lageplan Tüffersgarten - ZAUN 1:500
- 94_TÜ_LP5_DE_0014 Detail Tor Südost Hauptzufahrt 1:20
- 94_TÜ_LP5_DE_0015 Detail Tor Nordwest 1:20

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.01	Titel Einfriedungen: Tore			
01.01.1	<p>Verweis auf Position: 01.02.1 (Seite 10)</p> <p>Tor, zweiflügelig, Breite 4.250 mm</p> <p>Lieferung eines Flügeltores gemäß Detailplanung passend zu Lärchenholzzaun der Pos. 01.02.1 und Montage an vorhandenen Werksteinpfosten, Tor, zweiflügelig, mit symmetrischer Teilung, Öffnung einwärts, Gesamtbreite ca. 4.250 mm [Flügelbreite: 2.125 mm], Höhe ca. 1.830 mm, zuzüglich Bodenfreiheit,</p> <p>Material: PEFC-zertifiziertes, heimisches Lärchenholz, Kernholz, splintfrei, unbehandelt, allseitig gehobelt,</p> <p>Latten mit nach außen ansteigender Länge von 1.680 - 1.830 mm, mit Profil 60 x 25 mm, oben mit gefrästem Satteldach, Höhe 30 mm, senkrecht zweifach von hinten an je 2 Stk. Querriegel verschraubt im Abstand von 35 mm, Edelstahlschrauben V2A, Bodenabstand: ca. 50 bis 110 mm, 4 Stk. Querriegel aus Kantholz b x h 60 x 80 mm, Länge bis ca. 2.070 mm und 4 Stk. Diagonalriegel zur Aussteifung der Torflügel mit Länge von ca. 1.500 mm, Querriegelenden mittels Beschlägen aus stabilen Langbändern aus feuerverzinktem Flachstahl 50/5 mm, Länge 600 mm, fünffach verschraubt, mit Aushebeschutz, Torkonstruktion an vorhandene Kloben der bestehenden Torpfosten montieren,</p> <p>Verriegelung mit Einsteckschloss, Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder, Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel, zusätzliche Torfeststeller für <u>beide</u> Torflügel in offenem Zustand. passende Bodenhülsen aus feuerverzinktem Stahl für bauseitigen Einbau an AG/ BÜ übergeben,</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch AG</p> <p>bezugnehmender Plan: 94_TÜ_LP5_DE_TP_0014</p>	1 St	EP	GP
01.01.2	<p>Tor, zweiflügelig, Breite 3.100 mm:</p> <p>Wie Position 01.01.1 jedoch: Tor, zweiflügelig, mit Gesamtbreite von 3.100 mm, [Flügelbreite: 1.550 mm], Höhe ca. 1.756 mm, zuzüglich Bodenfreiheit, Latten mit nach außen ansteigender Länge von 1.630 - 1.756 mm,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.01	Titel	Einfriedungen: Tore		
			Übertrag:	
	4 Stk. Querriegel aus Kantholz bxx 60 x 80 mm, Länge bis ca. 1.500 mm und 2 Stk. Diagonalriegel zur Aussteifung der Torflügel mit Länge von ca. 1.800 mm, Querriegelenden mittels Beschlägen aus stabilen Langbändern aus feuerverzinktem Flachstahl 50/5 mm, Länge 550 mm, bezugnehmender Plan: 94_TÜ_LP5_DE_TP_0015	1 St	EP	GP
01.01.3	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln für zweiflügelige Toranlagen der Vorpositionen,	2 St	EP	GP
Summe Titel 01.01			Einfriedungen: Tore, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.02	Titel	Einfriedungen: Holzlattenzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Titel Einfriedungen: Holzlattenzaun			
01.02.1	<p>Holzlattenzaun, Höhe ca. 150 cm, liefern und einbauen</p> <p>Holzlattenzaun, Höhe ca. 150 cm, liefern und gem. Techn. Plan und Detail höhen- und fluchtgerecht als Einfriedung entlang der Südseite des Gartengrundstücks Tüffers innerhalb vorhandener Vegetationsflächen einbauen, Zaunanlage bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Zaunfeld</u> mit den Abmessungen l x h ca. 2.500 mm x 1.500 mm, aus PEFC-zertifiziertem, heimischem Lärchenholz, Kernholz, splintfrei, unbehandelt, allseitig gehobelt, bestehend aus: Holzlatten, Länge 1.450 mm, mit Profil 60 x 25 mm, Kopfseite als Satteldach, Höhe 30 mm, senkrecht zweifach an 2 Stk. Querriegel verschraubt im Abstand von 35 mm, Bodenabstand: 50 mm, 2 Stk. Querriegel aus Kantholz b x h 60 x 80 mm, Länge ca. 2.500 mm, Abstand Querriegel zu UK Zaunfeld: 350 bzw. 1.180 mm, Riegelenden an Flachstahlband 30/5 mm der Pfosten verschraubt, • <u>Stahlpfosten</u>, Länge ca. 2.100mm, aus feuerverzinkten Rechteckrohren entsprechend den statischen Erfordernissen ca. 60/40/2 mm mit aufgeschweißter Kopfplatte, zwei Stück rückseitig angeschweißte Flachstahlbänder ca. 30/ 5 mm vierfach vorgebohrt zur Verschraubung der seitlich ankommenden Querriegel der Zaunfelder, Pfosten in Punktfundament C12/15 ca. 30/30/50 cm im Achsabstand von 250 cm höhen- und lotrecht versetzt, einschließlich Erdaushub und Wiedereinbau des überschüssigen Bodens seitlich im Gelände, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, OK Fundament 20 cm unter OK Fertiggelände, <p>einschl. aller notwendigen Klein- und Verbindungsteile, Verwendung von Senkkopf-Holzschrauben aus Edelstahl V2A,</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Hersteller/ Lieferant: '.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch BÜ,</p> <p>insgesamt ca. 53 Stk. Zaunfelder und ca. 54 Stk. Stahlpfosten,</p> <p style="text-align: right;">133 m EP GP</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.02	Titel	Einfriedungen: Holzlattenzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.2	Zulageposition: Zaunfeld für Holzlattenzaun als Passelement Zulage zur Vorposition für die Ausführung eines Passelements im Zaunverlauf, Ausführung je Zaunabschnitt im Falle der Abweichung der Pfostenabstände vom Regelabstand, exakte Länge Zaunfeld vor Fertigung durch Aufmaß vor Ort zu ermitteln,	5 St	EP	GP
01.02.3	Zulageposition: Fertigung des Zaunfeldes als Parallelogramm Zulage für die Fertigung des Zaunfeldes der Vorposition in Parallelogrammform für den Einbau in geneigtem Gelände, Holzlattung und Querriegel nicht orthogonal, Montagewinkel zwischen 85° und 95°, exakter Winkel durch Aufmaß vor Ort zu ermitteln,	10 St	EP	GP
01.02.4	Zulageposition: Fertigung des Zaunpfosten mit geneigten Flachstahlprofilen Zulage für die Fertigung des Zaunpfostens des Holzlattenzaunes der Vorposition mit in Neigung angeschweißten Flachstahlprofilen 30/5 mm, für den Einbau in geneigtem Gelände, Pfosten und Flachstahlprofil nicht orthogonal, Montagewinkel zwischen 85° und 95°, exakter Winkel durch Aufmaß vor Ort zu ermitteln,	10 St	EP	GP
01.02.5	Zulageposition: Übereckführung des Zaunverlaufs Zulage für die Übereckführung des Zaunverlaufs mittels Verwendung eines Eckpfostens mit winkelig angeschweißten Flachstahlbändern zur Verschraubung der Querriegel, Winkel: stumpf zwischen ca. 100° und 165°, exaktes Maß vor Fertigung durch Aufmaß vor Ort zu ermitteln, Ausführung der Übereckführung einschließlich aller notwendigen Anpassungen der Pfosten und Zaunfelder etc.,	2 St	EP	GP
Summe Titel 01.02		Einfriedungen: Holzlattenzaun, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.03	Titel	Einfriedungen: Gittermattenzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Titel Einfriedungen: Gittermattenzaun			
01.03.1	<p>Doppelstabgittermattenzaun, Höhe ca. 140 cm, liefern und einbauen</p> <p>Doppelstabgittermattenzaun, Höhe ca. 140 cm, aus gratfreier Drahtgitterkonstruktion liefern und gem. Techn. Plan höhen- und fluchtgerecht als Einfriedung entlang der West-, Nord- und Ostseite des Gartengrundstücks Tüffers innerhalb vorhandener Vegetationsflächen einbauen, Zaunanlage bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Gittermatten</u> aus kreuzweise punktgeschweißten Stahldrähten, waagerechte Drähte d=6mm sind alle 200mm als Verstärkungsdoppeldrähte beiderseits der senkrechten Drähte d=5mm angeordnet, Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer Auflage von mindestens 30mm, Maschenweite 50/200mm, Gitterregellänge 2.500mm, Gitterabschlüsse bündig mit waagerechten Doppeldrähten, Bodenfreiheit 50-60mm, • <u>Stahlpfosten</u>, Länge ca. 2.000mm, aus feuerverzinkten Rechteckrohren entsprechend den statischen Erfordernissen ca. 60/40/2 mm mit aufgeschweißter Kopfplatte sowie mit aussenliegender Befestigungsleiste z.B. aus Flachstahl 40x5 mm mit Edelstahlschrauben ca. M8x40 verschraubt, Pfosten in Punktfundament C12/15 ca. 30/30/50 cm im Achsabstand von 250 cm höhen- und lotrecht versetzt, einschließlich Erdaushub und Wiedereinbau des überschüssigen Bodens seitlich im Gelände, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, OK Fundament 20 cm unter OK Fertiggelände, <p>alle Stahlteile nach der Verarbeitung verzinkt und abriebfest pulverbeschichtet, UV-stabil, Farbton: anthrazit RAL 7016, einschließlich sämtlicher notwendiger Klein- und Verbindungsteile,</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Hersteller/ Lieferant: '.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Bemusterung und Freigabe durch BÜ,</p> <p>insgesamt ca. 100 Stk. Gittermatten und ca. 101 Stk. Stahlpfosten,</p>	223 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.03	Titel	Einfriedungen: Gittermattenzaun		
			Übertrag:	
01.03.2	Zulageposition: Doppelstabgittermatte als Passelement Zulage zur Vorposition für die Ausführung eines Passelements im Zaunverlauf, Ausführung je Zaunabschnitt im Falle der Abweichung der Pfostenabstände vom Regelabstand, exakte Länge Zaunfeld vor Fertigung durch Aufmaß vor Ort zu ermitteln,	7 St	EP	GP
01.03.3	Zulageposition: Stufung 10-20 cm im Zaunverlauf Zulage für die Anpassung des Zaunverlaufs an den vorhandenen Höhenverlauf des Geländes mittels Stufung, Höhendifferenz der Stufung ca. 10-20 cm, abhängig von tatsächlicher Geländeneigung, Ausführung der Stufung im Pfostenbereich unter Beachtung der Herstellerangaben einschließlich aller notwendigen Anpassungen wie z.B. der Pfostenlänge etc.,	50 St	EP	GP
01.03.4	Zulageposition: Übereckführung Zaunverlauf, orthogonal Zulage für die Übereckführung des Zaunverlaufs mittels winkelförmigem Passelement, Winkel: 90°, Ausführung der Übereckführung einschließlich aller notwendigen Anpassungen der Pfosten und Zaunfelder etc.,	1 St	EP	GP
01.03.5	Zulageposition: Übereckführung Zaunverlauf ca. 105°-165° Zulage für die Übereckführung des Zaunverlaufs mittels winkelförmigem Passelement, Winkel: stumpf zwischen ca. 105° und 165°, Ausführung der Übereckführung einschließlich aller notwendigen Anpassungen der Pfosten und Zaunfelder etc.,	5 St	EP	GP
01.03.6	Einzeldrehtor für Doppelstabgittermattenzaun Einzeldrehtor für Doppelstabgittermattenzaun der Vorposition liefern und im Zaunverlauf höhen- und fluchtgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen, Einzeldrehtor baugleich mit Zaun mit den Abmessungen H x B ca. 1.400 mm x 1.550 mm bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Torrahmen aus verschweißtem Rechteckprofil 60/40 mm mit eingeschweißter Doppelstabgittermatte MW 50x200 mm, Schwenkbereich ca. 180°, • 2 Stk. Torpfosten aus Quadratrohr ca. 60/60 mm, Länge ca. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Leinefelde (94)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau		
01.03	Titel	Einfriedungen: Gittermattenzaun		
			Übertrag:	
	<p>2.000 mm, mit verschlossener Kopfseite, mit Anschlagblech bzw. Kloben, Pfosten in Punktfundament C12/15 l/b/h ca. 40/40/50 cm höhen- und lotrecht versetzt, einschließlich Erdaushub und Wiedereinbau des überschüssigen Bodens seitlich im Gelände, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, OK Fundament 20 cm unter OK Fertiggelände,</p> <p>alle Stahlteile nach der Verarbeitung verzinkt und abriebfest pulverbeschichtet, UV-stabil, Farbton: anthrazit RAL 7016, einschließlich sämtlicher notwendiger Klein- und Verbindungsteile, Profilzylinderschloß vorgerichtet für den Einbau eines Profilzylinders, Drückergarnitur Klinke/ Klinke, exakter Torstandort im Zaunverlauf gemäß Angabe BÜ,</p>	1 St	EP	GP
Summe Titel 01.03		Einfriedungen: Gittermattenzaun, Netto:		
Summe Los 01		Neuerrichtung Tor- und Zaunbau, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Leinefelde (94)

10 LV Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau	8
01.01	Titel	Einfriedungen: Tore	8
01.02	Titel	Einfriedungen: Holzlattenzaun	10
01.03	Titel	Einfriedungen: Gittermattenzaun	12
Summe LV 10 Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Leinefelde (94)

10	LV	Tüffers Garten - Neuerrichtung Tor- und Zaunbau
01	Los	Neuerrichtung Tor- und Zaunbau
01.02	Titel	Einfriedungen: Holzlattenzaun
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
01.02.1	Holzlatenzaun, Höhe ca. 150 cm, liefern und einbauen	
	'.....'	
	'.....'	
01.03.1	Doppelstabgittermattenzaun, Höhe ca. 140 cm, liefern und einbauen	
	'.....'	
	'.....'	