

SCHNITT 01-01, M 1:25



SCHNITT 02-02, M 1:25



SCHNITT 03-03 M 1:25



Lageplan M 1:100

LEGENDE

- Pflaster nördlicher Schulhof / Innenhof — Betonpflaster 50/50/8, 4-fach grau abgestuft, Verlegung unregelmäßig gemischt siehe Detail 02
- Pflaster südlicher Schulhof — Betonpflaster, sickerfähig Dicke 8cm, unregelmäßiges Format im wilden Verband
- Pflaster Eingänge — Betonpflaster, 60/40/8, in Reihe versetzt, anthrazit
- Asphalt - Zufahrt / Laufbahn — 4cm Deckschicht AC 8 DN, 10cm Tragschicht AC 22 TN
- Betonpflaster Bauhofstraße und Glockenstraße Verkehrsberuhigter Bereich — Betonpflaster 60/40/8 bzw. 60/40/12, Terralit, Reihenverband 1/2 Stein versetzt
- Anschluss Gebäude / Rahmen Glockenstraße — Mosaikpflaster Rhyolith 4/6, Reiheverband, Fugen versetzt
- Rahmen Glockenstraße - Überfahrung — Naturkleinsteinpflaster Rhyolith 10/10, Reiheverband, Fugen versetzt
- Streetballplatz — Kunststoffbelag Typ B DIN 18035-6 - wasserdurchlässig, 0,7 cm Kunststoffbelag, geschüttet, blaugrau, 1,3 cm Basisschicht, geschüttet, schwarz, 5 cm Asphaltragschicht waserdurchlässig
- Fallschutzbereich — 40cm Fallschutzsand 0,2/2, 8 cm Rasengittersteine
- EZ 10/10/10 — Einfassung Einzeiler: Naturkleinsteinpflaster Rhyolith 10/10 in Beton C20/25, verfugt
- TB 30/10/100 +/-0 — Einfassung Tiefbord: Betontiefbord 30/10/100 cm in 20cm Beton C20/25
- TB 40/10/100 +/-0 — Einfassung Tiefbord - Gehwege: Betontiefbord 40/10/100 cm in 20cm Beton C20/25
- LS 40/40/6 — Einfassung L-Stein unbewehrt: 40/40/6 cm in 20cm Beton C20/25
- Rinne NW150 — Entwässerung: Kastenrinne NW 150 mit Sinkkkasten mit Schmutzfangeinsatz und Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt
- Fassadenrinne NW 135 — Entwässerung: Fassadenrinne NW 135, Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt
- Entwässerung: Hofeinlauf 30/30 cm mit Schmutzfangeinsatz und Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt
- Tiefhof - Winkelstützen: Beton grau, Höhen und Verschleppung gemäß Detail auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 10 mm
- Tiefhof - Sitzstufen: Betonblock H/B/L 47/40/100 cm grau, Oberfläche abgesäuert auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 5 mm
- Tiefhof - Treppenanlagen: Betonblockstufen 30/15, Oberfläche abgesäuert, Vorderkanten anthrazit markiert auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 5 mm
- Tiefhof - Treppenanlagen: Handlauf, Stahlrundrohr D 42 mm siehe Detail 07
- Sitzbänke mit Holzauflage: Seiten Stahlwangen, Sitzfläche Kanthölzer
- Grünflächen - Einfassung: Rabattengeländer gemäß Detail 15
- Grünflächen: Höhengestafelte Strauchpflanzung / Bodendecker / Stauden, 30 cm Oberboden, 7 cm Lavasplitt
- Hochstamm - Neupflanzung: H 4xv, Stu 20-25, mDb, Gattung siehe Pflanzplan, Stammanstrich und Dreibock
- 15 (112,16) — Bestandsbaum mit Nummer: mit Stammumfang und geprüftem Kronendurchmesser sowie Bestandshöhe am Stammfuß
- 112,41 — Höhe Planung
- OKM112,30 — Oberkante Mauer
- OKB112,40 — Oberkante Bord
- (112,16) — Höhe Bestand
- Mastleuchten - Schulhof: Einzel- und Doppelaufsatz mit Notlichtbetrieb
- Mastleuchten Bestand

Höhenbezug:
Schule - 0,0 = 113,46 m ü NHN
(Bezugssystem DHHN92)

Index	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagemant -
NEUES RATHAUS 04092 Leipzig

Objekt
OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.:0341/123-7432
Fax:0341/123-7431

Architekt | Fachplaner

Uebersicht

Planbezeichnung
Freianlagen Schulhof
Detail 22 - Gehweg Nürnberger Straße

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
012077g001101_5_FFL_L07		001
gezeichnet:	Datum: 21.01.2025	Format: 1.043x841	Maßstab: 1:100/25