



- Legende**
- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Abkürzungen | BE Bodeneinlauf | H Heizungstechnik | TK Teeküche |
| BW Brandwand | K Kältetechnik | WAS Wasseranschluss | |
| BRA Bedienstelle Rauchabzug | L Lüftung | WDÄ Wärmedämmung | |
| DEG Deckeneinbaugehäuse | NA Notausgang | WDVS Wärmedämmverbundsystem | |
| dt dichtschießende Tür | NIM nach Installation schließen | | |
| DKM Druckknopfmelder | RR Regenfallrohr | | |
| E Elektro | RO Revisionsöffnung | | |
| FLO Feuerlöscher | RS Rauchschutztür | | |
| FTS Fluchttürterminal | S Sanitär | | |
| | B Brandschutztechnik | | |
-
- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Linien | Koten | Durchbrüche |
| — Bauteil geschnitten | ▽ OKFF Oberkante Fertigfußboden | DD Deckendurchbruch |
| - - - Bauteil unterhalb Schnittebene | ▲ OKKB Oberkante Rohfußboden | WD Wanddurchbruch |
| - · - · - Bauteil oberhalb Schnittebene | ▼ UKRD Unterkante Rohdecke | BD Bodendurchbruch |
| — Achse | △ UKFD Unterkante Fertigdecke | KB Kernbohrung Wand |
| — × — Abbruch | | |

- | |
|-----------|
| ■ Bestand |
| ■ Neubau |
| ■ Rückbau |
-
- | |
|--|
| ■ Baubereiche bis zur Jubiläumsausstellung |
| ■ Baubereiche nach der Landesausstellung |

Hinweis für Baudenkmal

Alle Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt und unter Beachtung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte durchzuführen. Abbrucharbeiten erfolgen ausschließlich nach Freigabe der Bauleitung unter Verwendung von handgeführten Kleingeräten. Bei den Arbeiten anfallender Schmutz (Schlamm oder Mörtelreste) ist umgehend vor Erhärtung zu entfernen; hier sind auch angrenzende Bauteile zu beachten.

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten durch die ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen. Festgestellte Differenzen sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Alle für den Ausbau grundlegenden Maße sind am Bau zu nehmen. Türhöhen/Brüstungshöhen sind ab OK Fertigfußboden angegeben!

Änderungen		
Index	Bemerkung/Änderung	Datum

Verteiler				
	dwg	Plan	Datum	Name

Zeichnung			
	Datum	Name	Unterschrift
Planverfasser			
Bauherr			
Nutzende Verwaltung			
Fachaufsicht			
Landesverwaltungsamt LSA			



Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
 Leitzkau | Am Schloss 4
 39279 Gommern

Ansprechpartner: Bauverwaltung SIP
 Paracelsusstraße 23
 06114 Halle (Saale)

Liegenschaft: Schloss und Burg Allstedt
 Gebäude: Kernburg, Vorburg und Wirtschaftsgebäude
 Maßnahme: Maßnahmenpaket 1 am Objekt: Schloss und Burg Allstedt
 Gewerk: Objektplanung Gebäude

Planung: HARTKOPF denk mal architektur
 Breite Straße 71
 06536 Bennungen / Südharz

Planinhalt:	Grundriss		
	Obergeschoss		

Planstand:	Ausführungsplanung		
Plan-Nr.:	103-ALS-LPH5-OG	Maßstab:	1:100
Datei-Code:		Blattgröße:	DIN A1
		gezeichnet:	Ziemann
		geprüft:	Hartkopf