

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk - Putz-, Maler- und Trockenbauarbeiten -

BAUVORHABEN: Lobensteinhalle Eisfeld

BAUORT: Kirchplatz 6
98673 Eisfeld

AUFTRAGGEBER: Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Tag der Eröffnung des Angebotes. Bis zum Ablauf der Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden. Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnete er bietet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach unterschrieblicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche Gesamtsumme von:

Gesamtsumme von EUR

in Worten:

(Euro)
auszuführen.

..... den,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, Stellung einer Unterkunfts- u. Aufenthaltsgelegenheit, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

psch

1 Baustelleneinrichtung _____

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Putzarbeiten				
2.1	<p>Türleibungen wie folgt einputzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WEDI- Platte in Leibung einkleben - Leibung grundieren - Eckschiene setzen - Leibung mit Gips-Kalk- Putz einputzen, d = i.M. 2,5 cm, Leibung glätten, Bestandsputz angleichen <p>Leibungstiefe: 30 cm</p>	13	m
2.2	<p>Zementputz , mehrlagig, am Außenwandflächen im Sockelbereich in Einzelflächen abschlagen, Anschlüsse an festen Bestandsputz sind sauber abzugrenzen, Löcher ausfüllen. Die abgeschlagenen Flächen reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln, incl. Entsorgung. Alles Kleinflächen</p>	10	m ²
2.3	<p>Reinigen/ kärchern des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen</p> <p>Bauteil: Wände Fassade, Untergrund: Putzfassade Gebäudehöhe: ca. 4,00 m ab GOK</p>	140	m ²
2.4	<p>Fassadenputz, als Kalk-Zementputz, mehrlagig, an abgeschlagenen Flächen wie folgt ergänzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterputz - Oberputz <p>Oberputz glatt ausgerieben und an Bestandsputz angleichen. Alles Kleinflächen Einzelflächen von 0,3 m² bis 5,0 m²</p>	15	m ²
2.5	<p>Liefern und Auftragen einer an der Oberfläche verfestigenden und saugfähigkeitsregulierenden, haftvermittelnden, siloxanvergüteten Universalgrundierung auf Acrylatbasis für mineralische und organische Untergründe zur Aufnahme einer Beschichtung. Alles Kleinflächen</p> <p>Untergrund: Kalk-Zement Putz, Altbestand und Neuperputz Bauteil: Fassadenfläche Alt</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	140	m ²
2.6	<p>Vollflächige zementfreie Armierungsmasse und alkalibeständiges Glasfasergewebe liefern und Auftragen. - Rissdehnung 2%. Im Systemaufbau mit Siliconharz-Oberputz Korn mind. 3 mm:</p> <p>Zementfreie, gebrauchsfertige Armierungsmasse auf Altputzflächen volldeckend auftragen, alkalibeständiges Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen.</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Armierungsschicht bis in die Leibungen führen und beschichten.

Eckkantenausbildung(en) gemäß separater Position.

Mindestwert der Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff muss 0,08 N/mm² betragen.

Farbton: nach Wahl des AG (Hellbezugswert bis 20)
 Bauteil: Aussenwände Fassade,
 Gebäudehöhe: ca. bis 5,50 m

Angebotenes Fabrikat Gewebe: '.....'

Angebotenes Fabrikat Armierungsmasse: '.....'
 140 m²

2.7 Liefern und Auftragen eines manuell und maschinell verarbeitbaren, Siliconharz-Oberputzes in Scheibenputzstruktur, incl. Leibungsflächen. Hoch wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend, dehnfähig, mechanisch belastbar, eingefärbt. Mit Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und / oder Pilzbefall.

Bauteil: Fassade Erdgeschoss
 Farbton: nach Wahl des AG , getönt, Hellbezugswert bis 40
 Oberputz: Siliconharzputz, eingefärbt
 Körnung: 3 mm

Angebotenes Fabrikat: '.....'
 140 m²

2.8 Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Türen, Nischen, Ecken, Fenster, lot- und fluchtrecht

Angebotenes Fabrikat: '.....'
 68 m

2.9 Abkleben von Sockeln, Fenstern und Öffnungen einschl. Rahmen im Aussenbereich mit Folien 300 my gegen Verschmutzungen, Stöße verkleben. Einschl. Entfernung, Entsorgung und Deponiegebühr. Die Fensterelemente sind nach Abschluß der Putz- und Stuckarbeiten in einwandfreiem und sauberem Zustand zu übergeben, incl. der Bänder.

100 m²

2 Putzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	Malerarbeiten				
3.1	Wand-u. Deckenflächen abkehren, säubern.	100	m ²
3.2	Sandende Putzflächen und Flächen mit Gipsbauplatten zur Verfestigung mit Haftgrund vollflächig behandeln. Putzflächen säubern, Fehlstellen ausspachteln und schleifen, Flächen vorbereiten für Anstricharbeiten. Bauteil: Wände/ decken Raumhöhe: bis 3,10 m Ausführung: Erdgeschoss Angebotenes Fabrikat: '.....' 100 m ²	100	m ²
3.3	Beschichtung vorbereiteter Wand- u. Deckenflächen wie folgt: - Zwischenanstrich mit Silikatfarbe - Schlussanstrich mit Silikatfarbe Farbton: weiss, mittell getönt, matt Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Bauteil: Wände/ Decken Raumhöhe: bis 3,10 m Ausführung: Erdgeschoss Angebotenes Fabrikat: '.....' 100 m ²	100	m ²
3.4	Acrylfugen, dauerelastisch an Bauteilen wie Türzargen, Bauteilanschlüssen, Gipskartonplatten/Mauerwerk, Fliesenabschlüssen udgl. herstellen und fachgerecht ausziehen.Fugenbreite: 5 - 8 mm Angebotenes Fabrikat: '.....' 200 m	200	m
3.5	Kunstharzbeschichtung auf Dachkastenbretter, Stirnbretter, Untersichten, Organg, glatt, deckend wie folgt: - kleine Fehlstellen mit Holzkitt ausbessern - Flächen komplett anschleifen - Grundierung mit Bläueschutz - Grundanstrich - Zwischenbeschichtung - Schlußbeschichtung Farbe: weiss, matt Abwicklung bis: 80 cm Angebotenes Fabrikat: '.....' 25 m ²	25	m ²
3.6	Risse in Wandflächen wie folgt verschließen - Risse V-förmig auskratzen - Risse grundieren - Risse mit rißüberbrückendem Spachtel verschließen und schleifen Rissbreite bis 5 mm, in unterschiedlichen Längen Raumhöhe: bis 3,10 m Bauteil: Wände				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausführung: Erdgeschoss				
		25	m
3.7	Schlitz im Fußboden, Anschluss Wand/ Fußboden, Breite: ca. 8 cm Tiefe: ca. 3 cm mit vergüteten Mörtel verschließen, Oberfläche glatt. Bitumenpappstreifen abschneiden und entsorgen.	20	m
3.8	Fußboden, belegt mit Fliesen, anschleifen, absaugen, incl. Entsorgung.	20	m ²
3.9	Vorbereiteten Fußboden mit einer Epoxidharzgrundierung vollflächig grundieren, incl. Sandeinstreuung.				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	20	m ²
3.10	Beschichtung der vorbereiteten Fußbodenfläche mit einem Verlaufspachtel aus pigmentierten, mechanisch belastbaren 2-K- Epoxidharz. Material auf der Fläche verteilen und im Anschluss mit Stachelwalze bzw. Schlingerwalze durcharbeiten. Nach entsprechender Liegezeit in frische Schicht vollsatt Quarzsand, Körnung 0,3 bis 0,8 mm abstreuen, nach Erhärtung überschüssigen Sand abkehren.				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	20	m ²
3.11	Versiegelung der abgestreuten Beschichtung der Vorposition mit pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen 2-K- Epoxidharz.				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	20	m ²
				3 Malerarbeiten	<u>.....</u>

Zusammenstellung

1	Baustelleneinrichtung
2	Putzarbeiten
3	Malerarbeiten
4	Trockenbauarbeiten
		Summe
		zzgl. MwSt % <u>.....</u>
		Gesamtsumme <u>.....</u>

Inhaltsverzeichnis

1	Baustelleneinrichtung.....	1
2	Putzarbeiten.....	2
3	Malerarbeiten.....	4
4	Trockenbauarbeiten.....	6