



Aufbauten	1.1 Bodenaufbau EG
01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf. WLG 032	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
optional mit Heizung	80 mm
06 Bodenbelag optional	-

1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche	
01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
06 optional mit Heizung	65 mm
06 Abdichtung	10 mm
06 Bodenbelag	15 mm

2.1. Decke über EG		
01 Deckenbekleidung optional	-	
02 STB-Decke nach Anf.	250 mm	
03 Trittschall-Dämmlage WLG 032	20 mm	
04 Estrich optional mit Heizung	80 mm	
05 Bodenbelag optional	-	

3.1 Dachaufbau Satteldach	
01 Stahlträger Bestand	
02 Heraklit-Akustik-Verkleidung	25 mm
03 B-S1-d0	
03 Gipskartendecke Elbro, 2-fach	25 mm
04 Dachsparren 16x18 cm	160 mm
KVH Fichte	
05 OSB als Dampfbremse nach Anf. Statik	18 mm
06 MWo Aufsparren-Dämmlage A1, 1000'	120 mm
KVH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	
07 Holzschwäbel, Nut-Feder	18 mm
08 UK mit U-Spannbahn	-
09 Dachziegel mit Hinterl.	-
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-

3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)		
01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-	
02 Deckenkonstruktion		
03 Dämmung EPS	55 mm	
04 Bituminöse Dachbahn	-	

4.1 Außenwandaufbau		
01 Holz-Akustikpaneele inkl. UK nach Anf., B-S2-d0/C-S2-d0		75 mm
02 Vormauerschicht Poroton-Ziegel 0,08W/m²K		240 - 365 mm
03 Mörtel F90-A, diffusionsoffen		5 mm
04 Ziegel-MW Bestand		625 - 805 mm
05 Außenputz / Sichtklinker		ca. 10 mm

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gezeichnet
A	07.10.2024		Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MI
B	27.11.2024		Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MI
C	20.12.2024		Systematisierung Türöffnungsgrößen	MI

Legende

Hinweise

- alle Maße sind vor Ort zu prüfen
- Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden
- Fenster- und Türrahmen gelten als OKfB (neu) bis UK Sturz
- Raumhöhen gelten als OKfB (neu) bis UKfD (neu)

Umbau

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Achse

Materialien

- Putz
- Gipskartonwand
- Schüttung (Bestand)
- Holzwerkstoff
- Dämmstoff weich
- Mauerwerk
- Mauerwerk, KS
- Beton, unbewehrt
- Stahlbeton
- Dämmstoff, XPS
- Abdichtung
- Kies
- Erdreich

Symbole

- +1,00 OK Fertigfußboden
- +1,00 OK Rohboden
- +1,00
- 1,00