

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Vom Auftraggeber können auf dem Gelände keine Lagerflächen außerhalb des eigentlichen Baufeldes zur Verfügung gestellt werden.

Für alle notwendigen Container hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem Nutzer und der Bauleitung ein Übergabeprotokoll anzufertigen. Beschädigungen an befestigten Außenanlagen sind nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert zu beseitigen. Nach Räumen der Baustelleneinrichtung ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

der Ursprungszustand wieder herzustellen.

Ein Baustromanschluss und Bauwasserverteiler werden bauseits bereitgestellt. Der Anschlussweg kann bis zu 100 Meter betragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für die Baustellenversorgung stehen 2 getrennte Baustromanschlüsse mit je 32 Ampere Absicherung zur Verfügung.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen.
2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben.
4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt.
5. Das Gebäude wird durch eine durch den AG beauftragte Gerüstbaufirma (ges. Ausschreibung) außenseitig und im Bereich der Leitstelle (Raumhöhe bis 5,35 m) komplett eingerüstet.

1 Bodenausgleich/ Estrichvorbereitung/ Sonstiges

1.010 Schalung Plattenränder

Schalung, einhäuptig, für Plattenränder, Aussparungen in Estrichflächen etc., liefern und befestigen.
Höhe: 25 cm

10,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.020	<p>Reinigen des Untergrunds Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, einschl. Abstemmen von punktuellen Unebenheiten, Art der Verschmutzung Putz- und Mörtelreste, Fläche waagrecht, anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p>	530,000	m2		
1.030	<p>Trennfuge, Türbereich in Estrich Trennfuge als Arbeitsfuge in schwimmenden Estrich im Türbereich zur akustischen Trennung bei wechselnden Belägen, inkl. Trennung der Dämmschichten. Mit erhöhten Anforderungen an die Maßtoleranz. Estrich: beheizt und unbeheizt als Zementestrich der nachfolgend beschriebenen Positionen Fugentyp: Trennfuge Einbauort: Türbereich</p>	30,000	m		
1.040	<p>Rohbodenausgleich, Leichtmörtel Rohbodenausgleich mit Leichtmörtel, als Bodenausgleich unter Estrichflächen. Ausgleichschichtdicke : i.M. 40 mm Baustoffklasse : A Druckbelastbarkeit: dm</p> <p>Angeb. Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)</p>	340,000	m2		
1.050	<p>Trennwinkel, feuerverzinkt, 75/25/3 mm, in Estrich Trennwinkel für Estrich aus feuerverzinktem Profilstahl, einschl. Befestigungsanker. Abmessung: 75/25/3 mm</p>	3,000	m		
1.060	<p>Trennlage, PE-Folie 0,2 mm Trennlage 1- lagig auf der Bauwerksabdichtung oder Dämmschicht, mit PE-Folie; Stöße überlappt. Konstruktionsschicht Gründung: Trennlage Material: PE-Folie Foliendicke: 0,2 mm Stoßüberlappung: 15 cm</p>	550,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.070	Estrichfugennadeln Liefern und Einbauen von Estrichfugennadeln im Bereich von Trennfugen, 4 St/ m Fuge.	30,000	m	_____	_____
1.080	Aussparung anarbeiten, bis 500/500 mm, Estrich Aussparung im Estrich im Bereich der Fußbodeneinläufe o. ä. anarbeiten, inkl. Randabstellung mit Schalung. Estrichausführung: Aussparung anarbeiten Estrich: schwimmend Größe Aussparung: bis 500/500 mm Dicke Estrich: bis 85 mm	2,000	m	_____	_____
Summe	1		Bodenausgleich/ Estrichvorbereitung/ Sonstiges	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2	Estrich schwimmend, inkl. Dämmung				
2.010	Zementestrich schwimmend, C35, 80 mm Zementestrich als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, inkl. Randdämmstreifen zu aufgehenden Bauteilen, zur Aufnahme von Belägen aus PVC, Linoleum oder Textil. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: CT C35 F4 S80 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: schwimmend nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: <=5 kN/m ² Dicke Estrich: 80 mm	200,000	m²	_____	_____
2.020	Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm	200,000	m²	_____	_____
2.030	Trittschalldämmung, EPS, 035, 20-2 mm Dämmplatten unter Estrich, als Trittschalldämmung. Bauteil: Trittschalldämmung Einbauort: unter Estrichflächen Technikbereich Anwendungsgebiet: DES Dämmung: EPS Baustoffklasse: B1 Brandverhalten: E Trittschallverbesserungsmaß: >= 21 dB Schalltechn. Eigenschaft: sm Steifigkeitsgruppe: mind. CP3 (c<=3 mm) Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Plattendicke: 20 mm Zusammendrückbarkeit: <= 3 mm Angeb. Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)	200,000	m²	_____	_____
2.040	Dämmung, unter Estrich, XPS 035 ds, 140 mm 2- lagig Dämmung unter Estrich mit extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit Stufenfalz auf vorhandenen Unterbau lose verlegt im Verband. Bauteil Dämmung: unter Estrich Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol (XPS) Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.040) ...</i>				
	Anwendungstyp: DES Druckbelastbarkeit: dg mind. CP3 (c<= 3 mm) Dicke Dämmplatte: 140 mm 2- lagig Angeb. Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)	150,000	m2	_____	_____
2.050	Dämmung, unter Estrich, XPS 035 ds, 100 mm 2- lagig Dämmung unter Estrich mit extrudierten Polystyrol- Hartschaumplatten mit Stufenfalz auf vorhandenen Unterbau lose verlegt im Verband. Bauteil Dämmung: unter Estrich Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol (XPS) Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Anwendungstyp: DES Druckbelastbarkeit: dg mind. CP3 (c<= 3 mm) Dicke Dämmplatte: 100 mm 2- lagig Angeb. Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)	50,000	m2	_____	_____
Summe	2	Estrich schwimmend, inkl. Dämmung		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3	Heizestrich schwimmend, inkl. Dämmung				
3.010	<p>Zementestrich, auf Dämmschicht, C35, 65 mm, Zusatzmittel</p> <p>Zementestrich als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht/ Fußbodenheizungssystem (das Heizungssystem wird durch den Heizungsbauer realisiert) inkl. Randdämmstreifen zu aufgehenden Bauteilen, zur Aufnahme von Plattenbelägen im Dünnbett, einschl. Zusatzmittel für Heizestrich.</p> <p>Estrich: Zementestrich als Heizestrich Festigkeitsklasse: CT C35 F4 S65 H45 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: auf Dämmschicht nachfolgender Belag: keramischer Belag, Linoleum o. ä. Nutzlast: <= 2,0 kN/m² Dicke Estrich: 65 mm</p>	340,000	m²		
3.020	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich</p> <p>Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs.</p> <p>Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	340,000	m²		
3.030	<p>Trittschalldämmung, EPS, 040, 15-2 mm</p> <p>Dämmplatten unter Estrich, als Trittschalldämmung. Bauteil: Trittschalldämmung Einbauort: unter Bodenplatte/ Unterbau Industrieboden Anwendungsgebiet: DES Dämmung: EPS Baustoffklasse: B1 Brandverhalten: E Trittschallverbesserungsmaß: >= 21 dB Schalltechn. Eigenschaft: sm Steifigkeitsgruppe: mind. CP3 (c<=3 mm) Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,040 W/(mK) Plattendicke: 20 mm Zusammendrückbarkeit: <= 3 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)</p>	340,000	m²		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3.040	Bewehrung, Kunststofffasern für Estrich Estrichbewehrung mit Kunststofffasern. Bewehrung: Kunststofffasern Verbrauch: 1 kg/m ³ Estrich Estrich: Zementestrich der Vorpositionen	340,000	m2	_____	_____
Summe	3			Heizestrich schwimmend, inkl. Dämmung	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 9 - Estrichlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 9 - Estrichlegerarbeiten**

1	Bodenausgleich/ Estrichvorbereitung/ Sonstiges				_____
2	Estrich schwimmend, inkl. Dämmung				_____
3	Heizestrich schwimmend, inkl. Dämmung				_____

Angebotssumme netto **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR**
