Legende

Vegetationsflächen

- Gehölzflächen bodendeckend H= bis max. 60cm
- Stauden- und Gräsergarten Pflanzgefäße
- Hainbuchenhecken geschnitten
- Baum Planung Neupflanzung
- Fassadenbegrünung bodengebunden an Mauer
- Natursteinpflaster Bestandsmaterial "Wildverband" neu verlegt
- Betonsteinpflaster 20x20cm granitgrau R12 (Rampe)
- Betonpflasterdecke, 165 x 165 mm, mit 6mm umlaufender Dränfuge, verschiebesicher, Stärke = 8cm, zweischichtig mit Natursteinvorsatz, Farbe granitgrau, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- Betonpflasterdecke, 165 x 165 mm, mit 6mm umlaufender Dränfuge, verschiebesicher, Stärke = 8cm, zweischichtig mit Natursteinvorsatz, Farbe altweiß, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- RW-Schacht/ Pumpstation
- RW-Leitung
- Rinne C250
- Ablauf

Sonstiges

- Flurstücksgrenzen/Nummer
- 116.24 Höhen Bestand
- 116.24 Höhen Planung

Leitungsbestand

Nachrichtliche Übernahme aus den Bestansunterlagen des Vermessers

- Vodafone
- Leipziger Wasserwerke Trinkwasserleitung
- Mischwasser
- Regenwasser
- Netz Leipzig, Elt
- Revisionsschacht MW / SW / RW
- Lichtmasten
- Entwässerungseinrichtung

Objekt	Baumwollspinnerei Halle 7 Spinnereistraße 7 04179 Leipzig
Auftraggeber	Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Mommsenstraße 6 04329 Leipzig Tel.: 0341. 259 77 14 Fax.: 0341. 259 77 22 fuss@gh-leipzig.de
Architekt	
Fachplaner	
Übersicht	Lageplan
Planbezeichnung	Lageplan Freiflächen
Leistungsphase	Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.: 5.2
gezeichnet:	Datum: 18.10.2024	Format: 60 x 80	Maßstab: 1 : 100