

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025

Projekt 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025

Auftraggeber

Landkreis Börde

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Uhr

Zuschlagsfrist bis

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto EUR

abzügl. Nachlass EUR

LV Summe inkl. Nachl. EUR

zuzügl. 19,00% MwSt. EUR

LV Summe brutto EUR

Skontierung in Höhe von:

Einhaltung Zahlungsfrist: Kalendertage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV-Datum : 10.03.2025

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
1	DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2024	3
1.1	Baustelleneinrichtung	3
1.2	Verkehrssicherung	5
1.3	Vorarbeiten	8
1.4	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise	10
1.5	Nacharbeiten	12
	Zusammenstellung	13

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2024

1. 1 Baustelleneinrichtung

**1. 1. 10 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.
Zufahrt vorh.**

StL-Nr. 19.101/107 11

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch

**1. 1. 20 Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.**

StL-Nr. 19.101/112 01

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 1. 30

DSK Kolonne umsetzen

Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
 landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemäß
 herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

6	ST
---	----	-------	-------

Summe 1. 1

Baustelleneinrichtung

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1.2 Verkehrssicherung

**1.2. 10 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
 Arb.st.u. Uml.str
 ... Freitext ...
 über 2 bis 7 Tage
 gebührenfrei**

StL-Nr. 21.105/125 39 00 00 21 TA

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach RSA, Regelplan B 1/5

Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

1 Psch

**1.2. 20 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
 LSA Typ B
 Verbind. Wahl AN
 Entf.ü.200bis250m
 Versorg. Wahl AN
 VTU erstellen**

StL-Nr. 21.105/505 11 51 01

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

LSA Typ B, Festzeitsteuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte über 200,00 m bis 250,00 m.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2. 30	Transp. LSA umsetzen Transportable LSA von Maßnahme zu Maßnahme umsetzen. Das umsetzen innerhalb einer Maßnahme wird nicht extra vergütet und ist mit einzukalkulieren.	6	St
----------	---	---	----	-------	-------

1. 2. 40	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	7	d
----------	--	---	---	-------	-------

1. 2. 50	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. schrift.Dokument StL-Nr. 21.105/905 01 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	7	d
----------	--	---	---	-------	-------

1. 2. 60	Zulage für Wochenendarbeit Arbeitszeit am Samstag Zulage für notwendige Einbautage an Samstagen Die Zulage gilt für das komplette DSK-Team einschließlich Technik usw. DSK-Arbeiten an Samstagen erfolgen ausschließlich nach schriftlichem Abruf durch den Auftraggebervertreter, da in diesen DSK-Abschnitten (K 1224) mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen an den Wochenarbeitstagen zu rechnen ist und temporäre Verkehrsraumeinschränkungen zu massiven Beeinträchtigungen und Behinderungen führen können. Mithin sollen die DSK-Arbeiten in verkehrsarmen Zeiten an den Wochenenden erfolgen. Vorgesehen ist dies vorerst nur für die drei Teilabschnitte der K 1224.	3	St
----------	---	---	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 70	Beantragung von Sondergenehmigungen für Arbeitszeiten an Wochenenden Zulage für sämtliche Aufwendungen zur Beantragung, Bearbeitung von Genehmigungsaufgaben usw. bei den zuständigen Behörden und Gremien für die zusätzlich angeordnete Wochenendarbeit.	1	PSCH	
1. 2. 80	Zulage für Wochenendarbeit Arbeitszeit am Sonntag Zulage für notwendige Einbautage an Sonntagen Die Zulage gilt für das komplette DSK-Team einschließlich Technik usw. DSK-Arbeiten an Sonntagen erfolgen ausschließlich nach schriftlichem Abruf durch den Auftraggebervertreter, da in diesen DSK-Abschnitten (K 1224) mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen an den Wochenarbeitstagen zu rechnen ist und temporäre Verkehrsraumeinschränkungen zu massiven Beeinträchtigungen und Behinderungen führen können. Mithin sollen die DSK-Arbeiten in verkehrsarmen Zeiten an den Wochenenden erfolgen. Vorgesehen ist dies vorerst nur für die drei Teilabschnitte der K 1224.	3	St
Summe 1. 2	Verkehrssicherung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Vorarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1.3 Vorarbeiten

*Hinweis zur OZ 01.03.0010
 Anschlüsse quer anfräsen (Übergang am Bestand herstellen)*

1.3. 10

**Asphalt fräsen
 ADS
 Tiefe ü.1-2,5 cm
 Fahrbahn
 Breite ü.30-50cm
 Fräsasph. verw.
 Unebenheit 4 mm**

StL-Nr. 19.113/005 10 20 12 11
 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
 Asphaltdeckschicht.
 Frästiefe über 1 bis 2,5 cm.
 Fläche = Fahrbahn.
 Breite der Fläche über 30 bis 50 cm.
 Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

280 m2

1.3. 20

**Unterlage reinigen
 Asphaltbefestig.
 lose Teile aufn.
 zus. Flächen
 ... Freitext ...**

StL-Nr. 19.113/058 11 19 TA
 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Unterlage = Asphaltbefestigung.
 Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
 Zusammenhängende Teilflächen.
 Reinigungsgerät Wasserhochdruckgerät 80-150 Bar

48.199 m2

1.3. 30

**Unterlage reinigen
 Asphaltbefestig.
 lose Teile aufn.
 zus. Flächen
 Hochdr.-Sauganl.**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

StL-Nr. 19.113/058 11 1(2)

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 wie OZ (Pos-Nr.) 1. 3. 20, jedoch
 Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.

48.199 m2

1. 3. 40 Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder zur Verhinderung von Verschmutzungen sowie zur seitlichen Begrenzung des DSK Asphaltes, mit geeignetem Material, abkleben und nach Einbau des DSK Asphaltes wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

3.360 m

1. 3. 50 Schachtabdeckungen und Regenabläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Regenabläufe mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau des DSK Asphaltes wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

148 St

1. 3. 60 Schieber- und Hydrantenkappen abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau des DSK Asphaltes wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

22 St

Summe 1. 3 Vorarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Dünne Asphaltdeckschichten in	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Hinweis zur OZ 01.04.0010 - 01.04.0020
Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise mit Ansprühen der Unterlage (DSK-mA) herstellen - Profilierung -

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK-mA) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen und mit angebautem Verteilengerät zum Profilausgleich einbauen. Das Vorspritzen des Bindemittels in einem separaten Arbeitsgang vor der Verlegemaschine ist nicht zulässig.

**1. 4. 10 DSK aus DSK 8 herstellen
 Bk3,2, ges. FSB
 Bimi C65BP6-DSK
 Kategorie C 100/0**

StL-Nr. 21.113/747 21 01
 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut DSK 8 herstellen.
 In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 über die gesamte Fahrstreifenbreite.
 Bindemittel = C65BP6-DSK.
 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.

360 t

**1. 4. 20 DSK aus DSK 5 herstellen
 Bk3,2, ges. FSB
 Bimi C65BP6-DSK
 Kategorie C 100/0**

StL-Nr. 21.113/757 21 01
 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut DSK 5 herstellen.
 In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 über die gesamte Fahrstreifenbreite.
 Bindemittel = C65BP6-DSK.
 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.

100 t

Hinweis zur OZ 01.04.0030
Einbau: in Fahrbahnen auf DSK-mA Profilierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Dünne Asphaltdeckschichten in	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4. 30

DSK aus DSK 5 herstellen
Bk3,2, ges. FSB
Menge 18 kg/m²
Bimi C65BP6-DSK
Kategorie C 100/0
 StL-Nr. 21.113/752 22 11
 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus As-
 phaltnischgut DSK 5 herstellen.
 In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 über die
 gesamte Fahrstreifenbreite.
 Einbaumenge = Trockenmasse 18 kg/m².
 Bindemittel = C65BP6-DSK.
 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.

48.199 m2

Summe 1. 4 **Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
 Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
 LV-Datum : 10.03.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde Unterabschnitt: Nacharbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 5	Nacharbeiten				
1. 5. 10	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise abwalzen Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise mit selbst-fahrender Gummirad-Walze 8 bis 10 Tonnen abwalzen.	48.199	m2
1. 5. 20	Verkehrsfläche kehren Oberflächenbeh. VSM durchführen StL-Nr. 19.113/977 31 Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer- tung nach Wahl des AN zuführen. Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober- flächenbehandlung. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	48.199	m2
Summe 1. 5	Nacharbeiten			
Summe 1	DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2024			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV-Datum : 10.03.2025

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung
1. 2	Verkehrssicherung
1. 3	Vorarbeiten
1. 4	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
1. 5	Nacharbeiten
1	DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde
Projekt : 66/25-Ö-08 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV : 1 DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2025
LV-Datum : 10.03.2025

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

1	DSK auf Kreisstraßen des LK-Börde 2024
---	--	-------

<u>Angebotssumme netto</u>
-----------------------------------	-------

<u>abzüglich Nachlass</u>
----------------------------------	-------	-------

<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>
--	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>
------------------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>
------------------------------------	-------

Seiten: 1 - 14 Das Dokument enthält 22 Positionen, davon 10 im freien Text.