

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Langtext			
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

## Außenanlagen ÖA-01825-H

### Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Bernburg (Saale) als Träger der Horteinrichtung Baalberge, plant die Sanierung dieser Einrichtung. Für die Dauer der Baumaßnahme muss die Unterbringung der Horteinrichtung ausgelagert werden. Als Ersatzunterkunft soll ein Teilbereich des Sportlerheims Baalberge zeitweise umgenutzt und ertüchtigt werden. Das betrifft den Teilbereich der Sportgaststätte mit Küchenbereich und überdachter Freiterrasse, sowie die WC-Anlagen des Sportvereins. Ein Teilbereich des Außengeländes wird als Spielplatz Hort ebenfalls abgetrennt und für die ausschließliche Nutzung durch den Hort vorgehalten. Das Objekt der neuen Ersatzunterkunft befindet sich in der Straße Am Sportlerheim 1A in 06406 Bernburg OT Baalberge.

An das Sportlerheim, welches im Bereich der Sportgaststätte umgenutzt wird, schließt sich eine weitläufige Terrasse mit überdachter Freifläche an. Der Zugang zum rückwärtigen Grundstück erfolgt über den Terrassenbereich zur anschließenden Grünfläche.

Für den neuen Nutzungsbereich Hort, wird ein Teilbereich der Grünfläche als Spielplatz abgetrennt. Dazu wird der Bereich sicher eingezäunt.

Für die Ertüchtigung zur Ersatzunterkunft Hort werden folgende Baumaßnahmen im Bereich Außenanlagen geplant:

- Abbruch und Entsorgung aller sicherheitsgefährdenden Baukonstruktionen und Bepflanzungen,
- Einfriedung der neuen Spielplatzfläche Hort durch einen Stabmattenzaun, h=1,20m, mit einer doppelflügeligen Türanlage,
- Reparatur der Treppenanlage zwischen oberer und unterer Geländeebene, aus gepflasterten Trittstufen zwischen Kantensteinen,
- Sicherung der vorhandenen giebelseitigen Fluchtwegtreppe durch zwei zusätzliche Handläufe,

Die Ertüchtigung des Objektes erfolgt als komplexe Maßnahme zeitgleich im Innen- und Außenbereich.

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 1

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Langtext			
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

Dabei bleibt die Nutzung des Sportplatzes und der Teilbereich des Sportvereins im Objekt erhalten!  
Dementsprechend ist die Baustelle zu sichern!  
Zu sichern sind außerdem die Errichtung der Zuwegung, das Einrichten der Baustelleneinrichtung und das Lagern der Baumaterialien!

## Vorbemerkungen

Der Bieter kann sich vor Angebotsabgabe über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle, insbesondere über Art und Umfang der am Ort verwendeten Baumaterialien, die Möglichkeit der Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle, Versorgung mit Strom und Wasser usw., informieren.

Die Baustelle kann nach Anmeldung beim Auftraggeber, Stadt Bernburg (Saale), besichtigt werden.

Die Versorgung mit Wasser und Strom wird im Objekt gewährleistet. Verteilungen, Zählereinrichtungen usw. sind durch den AN nach Bedarf selbst zu stellen.

Die laut der einzelnen Positionen beschriebenen Arbeitsabläufe sind genau einzuhalten. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass seine Arbeiten in handwerklich und technisch guter Qualität ausgeführt werden, dass die eingesetzten Mittel und Materialien ohne Mängel sind, dass der Einsatz der Mittel und Materialien nach den Richtlinien der jeweiligen Werksnorm erfolgt und dass Mittel und Materialien in der erforderlichen bzw. spezifizierten Menge zur Anwendung kommen.

Metallbauteile sind feuerverzinkt auszuführen, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben.

Die Maße aller Pläne sind vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor Baubeginn zu klären. Alle Maße sind vor Beginn der Baumaßnahmen am Bau zu nehmen! Das Aufmaß von Bauleistungen erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung!

Verpackungsabfall und überschüssiges Baumaterial ist

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 2

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Langtext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen. Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine gründliche Reinigung der Baustelle hat jeweils zum Wochenende zu erfolgen; die Reinigung unterliegt der Kontrolle durch die Bauleitung.

Für Abbruchmaterialien, welche durch den AN zu entsorgen sind, ist ein Entsorgungsnachweis zu führen und dem AG zu übergeben.

Vor Beginn der Arbeiten sind der Bauführung des Auftraggebers die Namen der verantwortlichen Aufsichtspersonen, wie des Poliers und des Fachbauleiters schriftlich mitzuteilen.

Dazu werden die entsprechenden Kontaktdaten in einer ersten Bauanlaufbereitung aufgenommen.

Mit Beginn der Baumaßnahme finden, je nach Erfordernis und Absprache mit der Bauleitung, wöchentliche Bauberatungen statt.

Die nachstehend beschriebenen Leistungen umfassen die Lieferung sämtlicher Materialien, Abladen und sorgfältiges Lagern auf der Baustelle, einschließlich Schutz vor Witterungseinflüssen.

Mögliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung sind nach VOB, Teil B, § 4, Absatz 3, dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders erwähnt, verstehen sich alle Einheitspreise einschl. Lieferung aller Materialien frei Baustelle, Abladen, Lagern an der Baustelle, sowie Transport zur Verwendungsstelle, Vorhalten aller Gerüste, Geräte und Werkzeuge, Baustelleneinrichtung, Sauberhaltung und Räumung der Baustelle, sowie aller Nebenleistungen.

Alle Gemeinkosten und Fuhrleistungen, sichere Verwahrung und Unterhaltung seiner Materialien, Geräte usw. ist Sache des Unternehmers.

Die Bedingungen der Zufahrt zum Grundstück und zur Baustelle sind durch den AN zu prüfen und technologisch an die Gegebenheiten anzupassen.

Der Bauherr leistet keinen Ersatz für Diebstähle, Feuerschaden,

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 3

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Langtext			
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

Wasserschaden, Schweißschäden, Bruch etc. an fertigen oder halbfertigen Arbeiten bis zur endgültigen Abnahme.

Alle, in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht erfassten Einrichtungen, sowie deren Vorhaltung und Betrieb, die nach dem Ermessen des Unternehmers jedoch erforderlich sind, müssen in die Einheitspreise eingerechnet werden.

Der Unternehmer ist für sämtliche Schäden, welche durch den Baustellenbetrieb an Sachen, Grundstücken, Straßen, Zufahrtswegen, Nachbargebäuden oder sonstigen Einrichtungen entstehen, verantwortlich.

Die Baustelleneinrichtung, mit Baustellen-WC und allgemeiner Baustelleneinrichtung zur Sicherung der Baustelle, ist für die gesamte Dauer der Maßnahme vorzuhalten.

Der Zugang zum Außenbereich Hort kann ausschließlich über die Zufahrt Sportplatz erfolgen!

Da der Sportbetrieb auf dem Gelände weiter uneingeschränkt gewährleistet werden muss, sind die Befahrung des Grundstücks und die Bauarbeiten im Bereich der Außenanlagen unter Rücksichtnahme des laufenden Betriebes zu beachten!

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 4

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
01	<b>Baustelleneinrichtung</b>						
01. 10	<b>Einrichten u. Vorhalten Baustelleneinrichtung</b> Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschließlich Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den EP einzurechnenden Leistungen: - Freimachen des Geländes; - Herrichten von erforderlichen Baustraßen; - Herrichten der erf. Lager- und Arbeitsplätze; - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel; - alle Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgaben zu erbringen hat; - Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten und Bürgersteigen, einschließlich Säuberung; - Sicherheits- und Wegebeleuchtung; - Schutz der Nachbargrundstücke an der Baugrenze unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe; maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Berufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. <b>1,000 St</b>						
01. 20	<b>Trocken-WC</b> Trocken-WC-Personen-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen, anfahren, aufstellen, incl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung nach Erfordernis und für die Dauer der Baumaßnahme, und wieder entfernen. Ausstattung: Innenleuchte, WC-Anlage und Wasserbecken mit Zubehör. Eine Mitnutzung durch andere Gewerke der Baumaßnahme kann nach Absprache gestattet werden. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen <b>1,000 St</b>						

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 5

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext				Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn		
Übertrag: _____						
01. 30	<b>Vorhalten Trocken-WC</b> Vorhalten der Trocken-WC-Personen-Kabine, auch für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen, über die Dauer der Standzeit von 4 Wochen hinaus, für jede weitere Woche, Vorhaltdauer: 12 Wochen <b>12,000 St</b>				_____	_____
01. 40	<b>Bauzaun h=2,00m</b> Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen, etc. aufstellen, vorhalten für die gesamte Dauer der Baumaßnahme und nach Abschluss der Bauarbeiten abbauen. Zaunhöhe: 2,00m Grundeinsatzzeit: 4 Wochen <b>40,000 m</b>				_____	_____
01. 50	<b>Bauzaun vorhalten</b> Vorhalten des Bauzaunes, über die Dauer der Standzeit von 4 Wochen hinaus, für jede weitere Woche, Vorhaltdauer: 12 Wochen <b>480,000 m</b>				_____	_____
	<b>SUMME Baustelleneinrichtung</b>					_____

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
02	<b>Abbrucharbeiten / vorbereitende Arbeiten</b>						
02. 10	<b>Sträucher, Büsche roden, laden, entsorgen</b> vorhandenes Strauchwerk/Bewuchs im Beetbereich der Hanglage, roden, laden und entsorgen, Höhe bis ca. 2m, Entsorgung über Deponie Grünschnitt, Verwertung - bis 20 km, <b>10,000 m<sup>2</sup></b>						
02. 20	<b>Wurzelstock roden/ausfräsen</b> vorhandenen Baumstumpf mit Wurzelstock entfernen durch Ausfräsen oder Roden nach Wahl des AN, Durchmesser Stumpf ca. 1m, Räumgut laden und zur Annahmestelle Grüngut transportieren, Transportweg bis 20 km, Stubbenloch verfüllen und gerodete Fläche planieren, <b>1,000 St</b>						
02. 30	<b>Grundstück von Grün- und Astschnitt beräumen</b> im Bereich der Hecke lagernder Grün- und Astschnitt, laden und entsorgen, Entsorgung über Deponie Grünschnitt, Verwertung - bis 20 km, <b>2,000 m<sup>3</sup></b>						
02. 40	<b>Grundstück von Schutt beräumen</b> im Bereich der Terrasse lagernder Schutt aus Mauerziegeln und Putzresten, laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, die Poller sind dem AG zu übergeben, <b>1,000 t</b>						

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 7

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____							
02. 50	<b>Abbruch Holzbänke auf Betonunterkonstruktion, incl. Gründung</b> vorhandene Sitzbank aus Sitzbohlen Holz, auf einer Betonunkonstruktion verschraubt, siehe Foto Anlage 4 Abmessung 2,00x1,00x0,90 m, demontieren, einschließlich Aufbruch der Gründung aus unbewehrtem Beton, der Betonaufbruch ist zu laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, Bodenloch mit Oberboden anfüllen und andecken, die Sitzbänke sind dem AG zu übergeben, <b>2,000 St</b>					_____	_____
02. 60	<b>Abbruch Standfläche Grill aus Mauerwerk, incl. Gründung</b> vorhandenen Mauerwerkssockel aus Mauerklinkern mit Betonverfüllung, als Unterlage Grill, siehe Foto Anlage 4, Abmessung 1,30x1,10m, Höhe 0,70m, abbrechen, laden und entsorgen, einschließlich Aufbruch der Gründung aus unbewehrtem Beton, laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, Bodenloch mit Oberboden anfüllen und andecken, <b>1,000 St</b>					_____	_____
02. 70	<b>Abbruch Standleuchten einschl. Sockelmauerwerk, incl. Gründung</b> zerstörungsfreier Rückbau der Außenleuchten aus Metall, als Standleuchten bis 2,30m hoch, die Leuchten sind dem AG zu übergeben! einschließlich Abbruch des Mauerwerksockels mit Abdeckplatte und Gründung, Abmessung Sockel ca. 40x40x60cm, siehe Foto Anlage 5, Abbruchmaterial laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren,					_____	_____
Übertrag: _____							



# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____							
02. 100	<b>Abbruch bodengleiche Bodenhülse, incl. Gründung</b> im Rasen bodengleich eingelassene Bodenhülse aus Metall, DM ca. 15cm, entfernen und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, Bodenloch mit Oberboden auffüllen und andecken, <b>1,000 St</b>					_____	_____
02. 110	<b>Schutzabdeckung Bauteile</b> Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile im Außenbereich, wie Pflasterflächen, Baukonstruktionen u.ä., herstellen, vorhalten, sowie spätere Beseitigung und Entsorgung, mit geeigneter Abdeckfolie/Abdeckplane/Malervlies, einschließlich der Schutzabdeckung des vorhandenen Terrassenbelages aus Pflasterklinkern für das Befahren mit Gerät, <b>150,000 m²</b>					_____	_____
02. 120	<b>Aufnahme Klinkerpflaster der Außentreppe, 20x10cm, seitlich lagern</b> Pflasterbelag der Außentreppe als Pflasterklinker zwischen Betonrandsteinen, im Längsverband verlegt, siehe Foto Anlage 2, aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht schadstoffbelastet, Dicke Pflaster: 80 mm Dicke Bettung ca. 5 cm Abbrucharbeiten von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, gemäß der vorgegebenen Profilierung der Treppe, bestehend aus 5 Steigungen 10,5 x 50cm, Anforderung: die seitliche Begrenzung zum Hang, bestehend aus Betonfertigteilen, muss erhalten bleiben! Sortierung der aufgenommenen Stoffe: zur Wiederverwendung sortieren und seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Baustoffe sind zu entsorgen laut gesonderter Position! <b>10,000 m²</b>					_____	_____
Übertrag: _____							

Datum: 17.03.2025

Seite: 10

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Langtext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

02. 130	<b>Rückbau Rasenbord Beton der Außentreppe, einschl. Betonrückenstütze, entsorgen</b> Bordstein aus Beton, als vordere Stufenkanten der Außentreppe, als Rasenbord 6/25, siehe Foto Anlage 2, nicht schadstoffbelastet, komplett mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton, abbrechen von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Dicke Fundament: 20 cm, Dicke Rückenstütze: 20 cm, Abbruchmassen laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, <b>15,000 m</b>					

02. 140	<b>Aufnahme Klinkerpflaster partiell für Gründung Zaunpfosten, seitlich lagern</b> Pflasterbelag der Wegfläche, bestehend als Pflasterklinker, Verlegung im Fischgrätverband in Teilflächen zur Gründung der Zaunpfosten aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht schadstoffbelastet, Dicke Pflaster: 80 mm Dicke Bettung ca. 5 cm Abbrucharbeiten von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Sortierung der aufgenommenen Stoffe: zur Wiederverwendung sortieren und seitlich lagern, nicht wiederverwendbarer Baustoffe sind zu entsorgen laut gesonderter Position! <b>1,500 m<sup>2</sup></b>					

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges		
	<b>SUMME Abbrucharbeiten / vorbereitende Arbeiten</b>						
03	<b>Erdarbeiten</b>						
03. 10	<b>Bodenaushub unter Treppenanlage Bestand, h=30cm laden und entsorgen</b> Bodenaushub für Neugestaltung und Profilierung der Außentreppe laut Foto Anlage 2, profilgerecht lösen, laden und entsorgen, Bodenklasse 3-4, DIN 18300, Abtragtiefe bis 30 cm, Geräteeinsatz mit Kleingerät möglich, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km, 5,000 m <sup>3</sup>						
03. 20	<b>Zulage Handschachtung</b> Zulage zu vorbeschriebener Position für Erdaushub als Handschachtung, bei Bedarf zur Schachtung zu bestehenden Begrenzungselementen, 5,000 m <sup>3</sup>						
03. 30	<b>Liefern und Einbau Kiestragschicht 0/32, 30cm</b> Kiestragschicht ZTV SoB-StB, ohne Klassifizierung, liefern und einbauen profilgerecht als Unterbau der wieder neu herzustellenden Außentreppe, zwischen den Tiefborden aus Beton, Borde in gesonderter Position! Körnung Mineralstoff: 0/32 mm, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche mind. 80 MN/m <sup>2</sup> , Einbauschichtdicke: 30 cm, Einbauschicht mit einer Neigung 1:1,5, Technologie Tiefbauarbeiten: von Hand/mit von Hand geführten Kleingeräten, Arbeitsbreite bis 3,00 m, 5,000 m <sup>3</sup>						

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 12

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Langtext			
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

03. 40	<b>Liefere Oberboden als Vegetationsschicht für Fehlstellen</b> Vegetationsschicht, Bodenklasse 2, als Oberboden-Sand-Gemisch, gütegesichert, Dicke 20cm, liefern und einbauen bei Bedarf im Bereich wiederherzustellender Rasenflächen, Einbau teilweise als geböschte Fläche, Auftragsfläche an Bestandsflächen sauber anbinden.  20,000 m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	---	-------	-------

03. 50	<b>Rasenansaat an Fehlfächen</b> Rasen ansäen auf angefüllten Oberboden, Rasentyp: Sportrasen, Aussaatzmenge: 25 [g/m <sup>2</sup> ], Aussaatz auf geneigten und nichtgeneigten Flächen, komplett mit Einpflege,  20,000 m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	--	-------	-------

03. 60	<b>Liefere Verfüllmaterial Kies-Sand 0/32</b> Liefere von Verfüllmaterial frei Baustelle bei Bedarf, als Kies-Sand-Gemisch 0/32, Abrechnung nach Planquerschnitt im eingebauten und verdichteten Zustand,  2,000 m <sup>3</sup>	_____	_____
--------	---	-------	-------

03. 70	<b>Laden und Entsorgen Bodenaushub als Überschuss</b> überschüssiges Abbruchmaterial aus Bodenaushub für vorbeschriebene Bauteile und Freianlagen, laden und entsorgen, Entsorgung nach Abfallschlüssel und Schadstoffgehalt, einschließlich Entsorgungsnachweis, einschließlich aller Kippgebühren, Verwertungsanlage - Transportweg bis 20km,  2,000 m <sup>3</sup>	_____	_____
--------	--	-------	-------

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges		
	<b>SUMME Erdarbeiten</b>						<hr/>
04	<b>Befestigte Flächen</b>						
04. 10	<b>Planum herstellen</b> Planum herstellen ZTV E-StB zur Aufnahme einer gebundenen Tragschicht, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, auf den höhenmäßig angepassten und abgezogenen Flächen für die Treppenstufen der Außentreppe, <b>10,000 m<sup>2</sup></b>					<hr/>	<hr/>
04. 20	<b>Tiefbord 10/30 in Beton als Trittkante Außentreppe</b> Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483 als Tiefbord TB 10/30, Farbton: grau komplett mit Fundament und einseitiger Rückenstütze, in Beton C 12/15, Dicke Fundament: 20 cm, Breite Rückenstütze: 15 cm, liefern und herstellen als Kantenschutz der Treppenstufen entsprechend dem Stufenmaß der Treppe in versetzten Höhen, Außentreppe laut Plan Freianlage, komplett aller Nebenarbeiten in fertiger Arbeit,  angebotenes Fabrikat: ..... <b>15,000 m</b>					<hr/>	<hr/>
04. 30	<b>Klinkerpflaster 20x10, seitlich lagernd, als Trittstufen der Außentreppe</b> Pflasterbelag für die Wiederherstellung der Außentreppe mit seitlich lagernden Pflasterklinkern, als ungebundene Pflasterdecke wiederherstellen, Belastungsklasse RStO 12: ohne Klassifizierung, Tragschicht in gesonderter Position, Pflasterklinker laut Bestand: 200/100 mm, Dicke Pflasterklinker: 71 (80) mm, Verlegeart als Längsverband, komplett mit Bettung als Baustoffgemisch 0/5, Brechsand-Splitt-Gemisch),						

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 14



# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
05	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>						
	<b>Baukonstruktion:</b>						
	Zaunanlage als Einfriedung neu						
05. 10	<b>Bodenaushub Einzelfundamente, seitlich lagern</b> Bodenaushub der Einzelfundamente Zaunpfosten, Aushub ab Geländeoberfläche, Boden: lösen und seitlich lagern, Oberboden separieren, Tiefe Aushub: bis 1,00 m, Gesamtbreitenbereich Aushub: bis 0,5m, Abmessung: ca. 50x50x100cm, als Erdschalung bzw. nach Wahl des AN, Bodengruppe 3-4 - bautechnische Zwecke, Konsistenz Boden: fest, Mengenermittlung: nach Aufmaß an der Entnahmestelle, Geräteinsatz Tiefbau mit Kleinstgerät, 4,000 m <sup>3</sup>						
05. 20	<b>Ortbeton für Einzelfundamente für Tür- und Zaunanlage</b> Ortbeton der Einzelfundamente, zur Gründung Zaunanlage mit Tür, Abmessung: LxBxH = 50 x 50 x 100cm, als unbewehrter Beton, Festigkeitsklasse C16/20 lt. DIN EN 206, DIN 1045-2 Ausbildung obere Betonfläche: waagrecht liefern und einbauen in Erdschalung, bzw. nach Wahl des AN, als Handeinbau, Einbauhöhe OK Fundament = 15cm unter OFG, das Überbauen durch Pflaster oder Oberbodenantrag ist zu berücksichtigen! 4,000 m <sup>3</sup>						

Übertrag: \_\_\_\_\_

Datum: 17.03.2025

Seite: 16

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Langtext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: \_\_\_\_\_

**05. 30 Stabmattenzaun, Doppelstab, h=1,20m, komplett mit Pfosten**

Zaunanlage zur Einfriedung Außenanlage Hort,  
als Doppelstabmattenzaun, Doppelstab 8mm  
Höhe = 1,20m,  
Maschenweite 50x200mm,  
mit Abdeckleiste,  
Feldlänge 2,50m,  
komplett mit Zaun- und Endpfosten aus Stahlvierkantrrohr S235  
DIN EN 10219-2, Länge 2,20m,  
Querschnitt 60x40mm (50x50mm) mit Kopfabdeckung  
durch Aluminiumkappe,  
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,  
mit Gittermattenhalterung,  
liefern und befestigen, in Betoneinzelfundamenten der  
vorbeschriebenen Position, durch Einbetonieren,  
einschließlich Wandbefestigung zu angrenzenden  
Gebäudeanschlüssen,  
komplett aller Befestigungsmittel in fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: .....

**49,500 m**

\_\_\_\_\_

**05. 40 Zulage für doppelflüglige Toranlage , b=1,80m**

Zulage zu vorbeschriebener Zaunanlage  
für das Liefern und Montieren einer doppelflügligen Türanlage,  
als Tür mit umlaufendem Rahmen,  
aus Stahlvierkantrrohr S235, DIN EN 10219-2,  
Querschnitt Rahmen: 60/40 mm,  
Wanddicke Rahmen: 2 mm,  
Ausführung Feldfüllung: als Stahlgitter analog Zaunfelder,  
Abmessung Türanlage BxH = 1,80 m x 1,20 m,  
mit Geh- und Feststellflügel, handbetätigt,  
Drückergarnitur beidseitig beweglich (Klinke-Klinke),  
Edelstahl gebürstet, vorgerichtet für PZ,  
Türbänder dreidimensional verstellbar, Öffnungswinkel bis 180°,  
mit Feststeller als Seitenfeststeller und Fangöse,  
Querschnitt der Anschlagspfosten: 80/80 mm,  
Oberflächenschutz: feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,

angebotenes Fabrikat: .....

**1,000 St**

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
							Übertrag: _____
05. 50	<b>Zulage für auskragende Zaunfelder</b> Zulage zu vorbeschriebener Zaunanlage für das Herstellen der Anschlüsse im Wandbereich und an den Bestandszaun der Grundstücksgrenze, als auskragende Zaunfelder zur Überbrückung von Hindernissen (Kellerlichtschacht, Bestandshecke), einschließlich notwendiger Befestigungen an Wand- und Zaunkonstruktion, liefern und montieren in fertiger Arbeit, einschließlich aller Befestigungsmittel, <b>2,400 m</b>					_____	_____
05. 60	<b>Zulage für Errichtung Zaunanlage am Hang</b> Zulage zu vorbeschriebener Zaunanlage für den erhöhten Montageaufwand zur Montage der Zaunkonstruktion am Geländehang, durch gestaffelte Höhenmontage bzw. verlängerten Pfosten für doppelseitigen Höhenansatz, Hanglänge ca. 2m, Höhenversprung ca. 0,60m, <b>2,000 m</b>					_____	_____
05. 70	<b>Zulage für Eckausbildung 90°/135°</b> Zulage für vorbeschriebene Zaunanlage für die Eckausbildung mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche, für Eckausbildung von 90° und 135° , <b>3,000 St</b>					_____	_____
05. 80	<b>Handlauf Außentreppe, Rundstahl DM 40mm</b> Handlauf für giebelseitige Bestandstreppe im: Außenbereich, siehe Foto Anlage 6, Treppenlauf: gerade und einläufig, aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 Handlauf: rund mit Durchmesser 40 mm, liefern und montieren, Befestigung mittels Konsolen, an vorhandenen Holzstützen der Vordachkonstruktion und am Brüstungsmauerwerk der Treppenwangen verschrauben, einschließlich aller Befestigungsmittel in fertiger Arbeit,						
							Übertrag: _____

Datum: 17.03.2025

Seite: 18

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft  
Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
					Übertrag:	_____
	7,600 m				_____	_____
05. 90	<b>Absturzsicherung Hang als Stahlgeländer Rohr DM 40</b> Absturzsicherung der Terrasse zur Hanglage im Außenbereich, als Bügelgeländer, aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Durchmesser 42mm, Höhe 1,00m, Befestigung an seitlich angrenzende Bauteile aus Mauerwerk, liefern und montieren, einschließlich aller Befestigungsmittel, in fertiger Arbeit,					
	1,300 m				_____	_____
	<b>SUMME Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>					<b>_____</b>

# Leistungsverzeichnis

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext						
	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
06	<b>Stundenlohnarbeiten</b>						
06. 10	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b> Stundenlohnarbeiten, für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für Facharbeiter. <b>2,000 h</b>						
06. 20	<b>Stundenlohn Baugerät</b> Für den Einsatz zur Erbringung nicht im LV erfaßter Arbeiten sind gegen Vereinbarung zum Nachweis zur Ausführung zu kommen: Radlader 50-65 PS, 0,8-0,9 m <sup>3</sup> , einschließlich Personal, Treib- und Schmierstoffe. <b>2,000 h</b>						
06. 30	<b>Stundenlohn LKW</b> Für den Einsatz zur Erbringung nicht im LV erfaßter Arbeiten sind gegen Vereinbarung zum Nachweis zur Ausführung zu kommen: LKW dreisachsig mit Kippmulde, 12t, einschließlich Personal, Treib- und Schmierstoffe. <b>2,000 h</b>						
	<b>SUMME Stundenlohnarbeiten</b>						

# Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Stadt Bernburg-Hort Baalberge-Ertüchtigung Ersatzunterkunft

Außenanlagen ÖA-01825-H

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	<b>Außenanlagen ÖA-01825-H</b>	
01	SUMME Baustelleneinrichtung	_____
02	SUMME Abbrucharbeiten / vorbereitende Arbeiten	_____
03	SUMME Erdarbeiten	_____
04	SUMME Befestigte Flächen	_____
05	SUMME Baukonstruktionen in Außenanlagen	_____
06	SUMME Stundenlohnarbeiten	_____
	<b>Angebotssumme netto</b>	<b>EUR</b> _____
	<b>zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer</b>	<b>EUR</b> _____
	<b>Angebotssumme brutto</b>	<b>EUR</b> _____