

Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2003_
DOEB_SCH**

Bauvorhaben

**Schulstandort Döbeln
Neubau einer zweizügigen Grundschule
mit Schulhort
-**

Leistung (LV)

**20
Innenputzarbeiten**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Abgabeort

k.A.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit:

k.A.

Bauherr

**Große Kreisstadt Döbeln
Obermarkt 1
04720 Döbeln**

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 19

Inhaltsverzeichnis

DOEB_SCH (2003_)

20		
LV	Innenputzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Vorbereitende Arbeiten	3
02	Titel Innenputz	6
03	Titel Sonstiges	13
04	Titel Dokumentationsunterlagen	16
05	Titel Stundenlohnarbeiten	17
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	19

20	LV	Innenputzarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01 Titel Vorbereitende Arbeiten					
BAUTEILSCHUTZ					
01.1	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen	1.190 m2	EP.....	GP	
01.2	Schutzabdeck. Fensterbank B 20-30cm Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STL B-Bau 10/2024 034 Schutzabdeckung der Fensterbank, Breite über 20 bis 30 cm, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.	197 m	EP.....	GP	
UNTERGRUND REINIGEN					
01.3	Untergrund reinigen, Verschmutzung, Wände Untergrund von grober Verschmutzung anderer Unternehmer sowie lose Bestandteile entfernen und reinigen. Art der Verschmutzung : Schalölrückstände, Staub, lose Bestandteile usw. Putzgrund: Beton einschließlich erforderlicher Gerüste, o.ä.	3.938 m ²	EP.....	GP	
01.4	Untergrund reinigen, Verschmutzung, Stützen, 3-seitig, Abw. 100 cm Untergrund von grober Verschmutzung anderer Unternehmer sowie lose Bestandteile entfernen und reinigen. Art der Verschmutzung : Schalölrückstände, Staub, lose Bestandteile usw. Putzgrund: Beton Abwicklung Ansichtsflächen 3-seitig, 100cm einschließlich erforderlicher Gerüste, o.ä. Ort: EG Halle, OG Flur 2,4	17 m	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.5	<p>Untergrund reinigen, Verschmutzung, Stürze und Leibungen, B 20cm Untergrund von grober Verschmutzung anderer Unternehmer sowie lose Bestandteile entfernen und reinigen. Art der Verschmutzung : Schalölrückstände, Staub, lose Bestandteile usw. Putzgrund: Beton Breite: bis 20cm einschließlich erforderlicher Gerüste, o.ä.</p>	499 m	EP.....	GP	
GRUNDIERUNG					
01.6	<p>Haftbrücke mineral. Innenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton</p>	3.938 m2	EP.....	GP	
01.7	<p>Haftbrücke mineral. Stütze Abwicklung 1 m Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Stütze, innen, rechteckig, 3-seitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Untergrund Beton</p>	17 m	EP.....	GP	
01.8	<p>Haftbrücke mineral. Leibung B 20 cm Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Leibung, innen, Breite Leibung '20' cm, Untergrund Beton</p>	501 m	EP.....	GP	
GERÜSTARBEITEN FÜR EIGENE LEISTUNGEN					
01.9	<p>Aufbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m Aufbauen fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage bis ca. 2 m, im Gebäude, für die eigenen Putzarbeiten</p>	2 St	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.10	<p>Abbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m Abbauen fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage bis ca. 2 m, im Gebäude, für die eigenen Putzarbeiten</p>	2 St	EP.....	GP
01.11	<p>Umsetzen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m Umsetzen fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage bis ca. 2 m, im Gebäude, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m. Abrechnung: Umsetzen von Raum zu Raum, gem. Arbeitsfortschritt</p>	100 St	EP.....	GP
01.12	<p>Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 2 Stück (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 10 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude</p>	20 StWo	EP.....	GP
01.13	<p>Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 1zusätzl.Lage H1 Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, mit einer zusätzlichen Arbeitslage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage ca. 4 m, Standfläche abgetrept, über Lastverteiler belastbar auf Treppenlauf</p>	90 m3	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.14	<p>Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 1zusätzl.Lage H1</p> <p>Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, mit einer zusätzlichen Arbeitslage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage ca. 4 m, über Lastverteiler belastbar auf Treppenlauf</p>	90 m3	EP.....	GP
01.15	<p>Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 1zusätzl.Lage H1</p> <p>Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus 90 m3 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 2 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, mit einer zusätzlichen Arbeitslage, Höhenklasse H 1, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage ca. 4 m, über Lastverteiler belastbar.</p>	180 m3Wo	EP.....	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
02 Titel Innenputz				
Hinweis				
Die Putzarbeiten werden in Räumen mit Abhangdecken bis ca 10cm über UK FD aufgebracht.				
Rohbau Raumhöhe EG: bis 3,77m OG: bis 3,62m				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
02	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Zu bearbeitende Höhen: Aufenthaltsräume: 3,18m - 3,77m Verkehrsflächen: 3,18m - 3,35m Sanitär- u. Wirtschaftsflächen: 3,18m - 3,77m Wandhöhe Innentreppe: 5,16m Gerüstaufstellfläche schräg</p>				
	WÄNDE				
02.1	<p>Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B1 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung</p> <p>Ort: Aufenthaltsräume</p>		2.512 m2	EP.....	GP
02.2	<p>Mehrdicke Gips-Putzm B1 D 5mm Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.01 - Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B1 D 15mm Q2 geglättet)</p> <p>Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>		124 m2	EP.....	GP
02.3	<p>Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p> <p>Ort: Verkehrsflächen</p>		1.114 m2	EP.....	GP
02.4	<p>Mehrdicke Gips-Putzm. B7 D 5mm Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.03 - Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet)</p> <p>Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>		55 m2	EP.....	GP
	Übertrag:				

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
02	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.5	<p>Innenputz einlagig Innenwand Kalkzementputzm. PII, CSII D 15mm Q2 gerieben</p> <p>Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, übliche Beanspruchung</p> <p>Ort: Sanitär- u. Wirtschaftsflächen EG: Sanitär, ELA, Geräte Lager, HM-Büro, Heizung HA FW 1.OG: Sanitär, ELT, Sibe</p>	312 m2	EP.....	GP	
02.6	<p>Mehrdicke Kalkzementputzm. D 5mm</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.05 - Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet)</p> <p>Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>	16 m2	EP.....	GP	
02.7	<p>Innenputz einlagig, freies Wandende, B 25 cm Gipsputz B1 D 15mm Q2 geglättet</p> <p>Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf freiem Wandende, Breite '25' cm, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet,</p> <p>Ort: EG Mehrzweckraum</p>	11 m	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
02	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.8	<p>Innenputz einlagig, freies Wandende, B 25 cm Gipsputz B7 D 15mm Q2 geglättet</p> <p>Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf freie Wandenden, Breite Leibung '25' cm, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet.</p> <p>Ort: EG: Flur 2 und Halle OG: Flur 2</p>	21 m	EP.....	GP	
STÜTZEN					
02.9	<p>Innenputz einlagig Stützen, 3-seitig Abwicklung 1 m Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet</p> <p>Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stütze, rechteckig, 3-seitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p>	17 m	EP.....	GP	
LEIBUNGEN					
02.10	<p>Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm.B1 Dicke 20 mm Q2 geglättet</p> <p>Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p>	284 m	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.11	<p>Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm.B1 Dicke 30 mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 30 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p>	29 m	EP.....	GP
02.12	<p>Mehrdicke Gips-Putzm B1 D 5mm Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.11/12 - Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm.B1 Dicke 20/30 mm Q2 geglättet) Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>	32 m	EP.....	GP
02.13	<p>Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm.B7 Dicke 20 mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p>	75 m	EP.....	GP
02.14	<p>Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm. B7 Dicke 30 mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 30 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet</p>	85 m	EP.....	GP
02.15	<p>Mehrdicke Gips-Putzm B7 D 5mm Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.14/15 - Innenputz Leibung B 20 cm Gips-Putzm.B7 Dicke 20/30 mm Q2 geglättet) Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>	16 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
02	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.16	<p>Innenputz Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 5mm</p> <p>2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Körnung 5 mm</p>	42 m	EP.....	GP	
02.17	<p>Mehrdicke Kalkzement-Putzm. D 5mm</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Putzes (Pos 17.2.17 - Innenputz Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 5mm)</p> <p>Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>	5 m	EP.....	GP	
02.18	<p>Putzglattstrich Fenstereinbau Brüstung B 20 cm Kalkzementputzm. D 5-10mm</p> <p>Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Brüstung, innen, Breite Brüstung '20' cm, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Beton.</p>	9 m	EP.....	GP	
02.19	<p>Putzglattstrich Fenstereinbau Brüstung B 20 cm Gips-Putzm. B1 D 5-10mm</p> <p>Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Brüstung, innen, Breite Brüstung '20' cm, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Beton.</p>	189 m	EP.....	GP	
02.20	<p>Putzglattstrich Fenstereinbau Brüstung B 25 cm Gipsputzm. B7 D 10mm</p> <p>Glattstrich Putz auf Brüstung, innen, Breite Brüstung '25' cm, ausgleichen mit Gipsputzm. B7, Dicke bis 10 mm, Untergrund Beton.</p>				
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
02	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
		10 m	EP.....	GP	
ANARBEITUNG TREPPENLÄUFE					
02.21	Anarbeitung Treppenläufe oben				
	<p>Anarbeitung des Innenwand- Gipsputzes oberseitig an die Rohbautreppenstufen, Podeste schallentkoppelt, ohne Verbindung zu den Stufen, Fugen-Reinigung zwischen Wand und Treppenwange Fugenbreite: 2 cm Fugentiefe: ca. 5 cm</p> <p>Lauf 3.1: 12 Stg 16,5/29 Zwischenpodest: 1m Lauf 3.2: 12 Stg 16,5/29</p>				
		13 m	EP.....	GP	
02.22	Anarbeitung Treppenläufe von unten				
	<p>Anarbeitung des Innenwand- Gipsputzes unterseitig an die Rohbautreppen, schräge Laufflächen und Podeste waagerecht schallentkoppelt, ohne Verbindung zum Treppenbauteil, sauber bis an das bauseitige Entkopplungsmaterial herangeputzt, Fugen-Reinigung zwischen Wand und Treppenbauteil vorbereitet für bauseitige dauerelastische Ausfugung</p>				
		9 m	EP.....	GP	
KELLENSCHNITT					
02.23	Trennschnitt				
	<p>STLB-Bau 10/2024 023 Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen, an Innenwand, innen.</p>				
		652 m	EP.....	GP	
Summe Titel 02			Innenputz, Netto:	
03 Titel Sonstiges					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
03	Titel	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.1	Anpassen/Lage innen Rohre bis 5 cm Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren Durchmesser bis 5cm	214 St	EP.....	GP	
03.2	wie vor, jedoch bis 10 cm Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren Durchmesser bis 10 cm	3 St	EP.....	GP	
03.3	wie vor, jedoch bis 25 cm Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren Durchmesser bis 25 cm	2 St	EP.....	GP	
03.4	Gewebeeinlage Kleinflächen Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Glasfaser, Armierungsmasse mineralisch, an Wänden, innen, verputzt mit Gips-Putzmörtel. Einzelflächen bis 0,3m ² an Rohrdurchführungen	120 Stk	EP.....	GP	
03.5	Gewebeeinlage Teilflächen Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Glasfaser, Armierungsmasse mineralisch, an Wänden, innen, verputzt mit Gips-Putzmörtel. Einzelflächen bis 3,5m ²	91 m2	EP.....	GP	
03.6	Schlitz verputzen, Gips-Putzm. B1 bis 15 cm Schlitz für Installationen mit Gipsmörtel B1 verputzen, inkl. Gewebeeinlage Schlitzbreite: bis 15 cm	58 m	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
03	Titel	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.7	<p>Schlitz verputzen, Gips-Putzm. B1 bis 20 cm Schlitz für Installationen mit Gipsmörtel B1 verputzen inkl. Gewebeeinlage</p> <p>Schlitzbreite: bis 20 cm</p>	12 m	EP.....	GP	
03.8	<p>Schlitz verputzen, Gips-Putzm. B7 bis 15 cm Schlitz für Installationen mit Gipsmörtel B7 verputzen inkl. Gewebeeinlage</p> <p>Schlitzbreite: bis 15 cm</p>	10 m	EP.....	GP	
03.9	<p>Schlitz verputzen, Kalkzementputzm. bis 15 cm Schlitz für Installationen mit Kalkzementputzm. verputzen, inkl. Gewebeeinlage</p> <p>Schlitzbreite: bis 15 cm</p>	4 m	EP.....	GP	
03.10	<p>Schlitz verputzen, Kalkzementputzm. bis 20 cm Schlitz für Installationen mit Kalkzementputzm. verputzen, inkl. Gewebeeinlage</p> <p>Schlitzbreite: bis 20 cm</p>	1 m	EP.....	GP	
03.11	<p>Nachträgliches Ein-Beiputzen Tür/Türzargen Gips-Putzm.B1 geglättet D 15mm B 20-25cm Nachträgliches Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm.</p>	19 m	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
03	Titel	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.12	<p>Nachträgliches Ein-Beiputzen Tür/Türzargen Gips-Putzm.B7 geglättet D 15mm B 20-25cm</p> <p>Nachträgliches Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm.</p>	131 m	EP.....	GP	
03.13	<p>Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gips-Putzm.B1 geglättet D 15mm 0,02-0,1m2</p> <p>STLB-Bau 10/2024 023 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,02 bis 0,1 m2.</p>	7 m2	EP.....	GP	
03.14	<p>Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gips-Putzm.B7 geglättet D 15mm 0,02-0,1m2</p> <p>STLB-Bau 10/2024 023 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,02 bis 0,1 m2.</p>	1 m2	EP.....	GP	
03.15	<p>Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputzm. geglättet D 15mm 0,02-0,1m2</p> <p>STLB-Bau 10/2024 023 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,02 bis 0,1 m2.</p>	1 m2	EP.....	GP	
03.16	<p>Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm</p> <p>STLB-Bau 10/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Innenwand, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.</p>	1.065 m	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.17	An-/Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 15mm STL B-Bau 04/2023 023 An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	9 m	EP.....	GP
03.18	An-/Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 20mm STL B-Bau 10/2024 023 An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus Kunststoff, für Putzdicke 20 mm.	567 m	EP.....	GP
Summe Titel 03			Sonstiges, Netto:
04 Titel Dokumentationsunterlagen				
DOKUMENTATIONSUNTERLAGEN				
<p>Die nachfolgend benannten Leistung der Dokumentation sind grundsätzlich in einem offenen und bearbeitbaren Dateiformat zu übergeben. Dies gilt für alle Arten von Planunterlagen, Zeichnungen, ggf. Berechnungen und Dokumentationsunterlagen.</p> <p>Dokuunterlagen, soweit nicht innerhalb des Leistungstextes dem Einzeltitel zugeordnet.</p>				
04.1	Dokumentationsleistung/ -unterlagen Erstellung und Übergabe von Dokumentationsunterlagen zu vor im Leistungsbereich "Innenputzarbeiten" benannten Leistungen, d.h. Dokumentationsunterlagen sind auf Grundlage einschlägiger und aktuell gültiger Dokumentationsrichtlinien des Bundesamtes für Bauwesen zu erstellen. Demnach sind für Hochbauleistungen insbesondere folgende Unterlage vorzulegen: - Nachweise zur Bauart d.h. Bauprodukt Datenblätter, Sicherheitshinweise, Hersteller-/Fabrikatsverzeichnisse sowie Material-/Qualitätsnachweise - Nachweise der verwendeten Baustoffe/-elemente, technische Merkblätter bzw. Produktdatenblätter mit eindeutiger Zuordnung zur Einbausituation sowie Kopien zugehöriger bauaufsichtlicher Zulassungen - Dokumentationsunterlagen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten		
04	Titel	Dokumentationsunterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die Bestandsdokumentation ist in 1-facher Papierausführung in A4-Format gefaltet sortiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - in hierfür geeigneten Ordnern sowie - digital auf Datenträger (1-fach) zu liefern. <p>Alle Dokumentationsunterlagen sind ausschließlich in deutscher Sprache abzufassen. Sämtliche Dokumentationsunterlagen sind so zu erstellen und zu kennzeichnen, das sie die betreffende Anlage bzw. das betreffende Anlagenteil unverwechselbar und umfassend bezeichnen und darstellen.</p> <p>Die Bestandsunterlagen sind mit einem Stempelaufdruck zu versehen und zu unterschreiben. Die genaue Textvorgabe des Aufdrucks ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>Abrechnungseinheit: Pauschale</p>			
		1 Psch		GP
Summe Titel 04				
		Dokumentationsunterlagen, Netto:	
05 Titel Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeit				
<p>Stundenlohnarbeit Die Position gilt als gesperrt und wird nur nach schriftlicher Genehmigung der Objekt-/Fachbauleitung freigegeben.</p> <p>Der Auftragnehmer hat über genehmigte Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung bei der Bauleitung einzureichen und sich von dieser bestätigen zu lassen.</p> <p>Stundenzettel gelten erst mit Unterschriftsleistung des AG bzw. seiner beauftragten Bauleitung als anerkannt.</p> <p>Die Stundenlohnzettel müssen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Datum - die Bezeichnung der Baustelle - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle - die Art der Leistung - die Namen der Arbeitskräfte - deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. Aufgliederung nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsbeschreibung

DOEB_SCH (2003_)

20	LV	Innenputzarbeiten			
05	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Feiertagsarbeit sowie in dem Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.</p> <p>Es dürfen keine höherqualifizierten Arbeitskräfte in Rechnung gestellt werden, als dies für die Art der Arbeiten erforderlich ist.</p> <p>Der im Angebot angegebene Stundenlohn umfasst alle Kosten, auch Auslösung, Fahrtkosten und dergleichen, ebenso Wagnis und Gewinn.</p>				
05.1	Stundensatz Baufacharbeiter/-in				
	Verrechnungssatz für Baufacharbeiter/-in				
			5 h	EP.....	GP
05.2	Stundensatz Bauhelfer/-in				
	Verrechnungssatz für Bauhelfer/-in				
			5 h	EP.....	GP
Summe Titel 05					
			Stundenlohnarbeiten, Netto:	

LB-Zusammenfassung

DOEB_SCH (2003_)

20 LV Innenputzarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	3
02	Titel	Innenputz	6
03	Titel	Sonstiges	13
04	Titel	Dokumentationsunterlagen	16
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	17
Summe LV 20 Innenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>