LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kreuzebra**

LV: **Estrich- und Fliesenlegearbeiten**

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Estrich- und Fliesenlegearbeiten

1 Gewerk Estricharbeiten

1.1 Titel Estricharbeiten

1.1.1 Absprache Estricharbeiten

In Absprache mit dem Architekten und den ausführenden Firmen der HLS- und Elektroinstallation ist geplante Durchführung einschließlich der Bewegungs-, Arbeits- und Scheinfugen und das gewählte Material vor Ausführung abzustimmen.

1,000 psch _____ €

1.1.2 Bodenplatten-/Deckenflächen reinigen

Vorhandene Stahlbetondecke bzw. Stahlbetonbodenplatte abfegen und von vorhandenem Schmutz reinigen.

275,000 m2 _____ € _____ €

1.1.3 Waagerechte Isolierung V 60 S4

Bitumenschweißbahn V60S4, 10 cm, stoßüberlappt, direkt auf der Betonsohlplatte einschl. Voranstrich aufschweißen inkl. dichte Anbindung an die 1.Mauerwerkssperrschicht bzw. Anschluss an aufgehendes Bauteil.

275,000 m2 _____ € _____ €

1.1.4 Fußboden EG 20cm CAF Heizestrich

Fußboden gesamt 20 cm
 Calciumsulfat - Fließestrich (CAF) aus Werk trockenmörtel, Körnung <= 4 mm, einschl. PE-Randstreifen, als Heizestrich auf Dämmschicht (Bauart A) nach DIN 18560
 Verkehrslast: Flächenlast 5 kN/m², Einzellast 4kN
 Festigkeitsklasse: CAF-C30-F5
 Nachweis der Konformität gem. DIN EN 13813 ist vorzulegen

Estrich einschl. Unterbau

- Fußbodenstärke 200 mm
- Konstruktionshöhe des Fußbodens 188-190 mm
- Estrich auf Heizungsrohren 68-70 mm
- Folie nach DIN 18560
- 1 Lage Trittschalldämmung 20 mm
 als Tackerplatte C<=3mm
 EPS 045 DES sg 20-2
- 1 Lage Wärmedämmung C<=3mm 100mm
 EPS 035 DEO (150kPa) dm

150,000 m2 _____ € _____ €

1.1.5 Fußboden EG 20cm CTF Heizestrich

Fußboden gesamt 20 cm

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Zement - Fließestrich (CTF) aus Werk trockenmörtel,
 Körnung <= 4 mm, einschl. PE-Randstreifen,
 als Heizestrich auf Dämmschicht (Bauart A) nach DIN 18560
 Verkehrslast: Flächenlast 5 kN/m², Einzellast 4kN
 Festigkeitsklasse: CTF-C30-F5
 Nachweis der Konformität gem. DIN EN 13813
 ist vorzulegen
 Estrich einschl. Unterbau

- Fußbodenstärke	200 mm
- Konstruktionshöhe des Fußbodens	188-190 mm
- Estrich auf Heizungsrohren	68-70 mm
- Folie nach DIN 18560	
- 1 Lage Trittschalldämmung als Tackerplatte C<=3mm EPS 045 DES sg 20-2	20 mm
- 1 Lage Wärmedämmung C<=3mm EPS 035 DEO (150kPa) dm	100mm

140,000 m² _____ € _____ €

1.1.6

Dehnfugenprofil

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Dehnungsfugenprofils in den Estrich / Fließestrich.

Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil ist mit geeigneten Hilfsmitteln zu fixieren. Der überstehende PE-Schaum ist nach dem Trocknen des Estrichs abzuschneiden.

Zur Querkraftverdübelung und Reduzierung eines möglichen Höhenversatzes des Estrichs sind die mitgelieferten Estrichdübel mit gleitfähigem Kunststoffüberzug zu verwenden. Diese sind direkt unterhalb der Metallschiene zu stecken. Abstand der Estrichdübel ca. 30 cm bzw. nach Angabe des Planers.

Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen.
 Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
 Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

50,000 m _____ € _____ €

1.1.7

Sinterschicht auf Estrichfläche vollflächig abschleifen

Sinterschicht auf der Estrichoberfläche zur Herstellung

Übertrag: _____ €

Projekt: 22-095 Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kreuzebra
 LV: 06 Estrich- und Fliesenlegearbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 19.03.2025
 Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

der Belagreife abschleifen, fachgerecht entfernen, einschl.
 aller erforderlicher Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

275,000 m2 _____ € _____ €

1.1	Summe Titel Estricharbeiten			_____ €
------------	------------------------------------	--	--	---------

1	Summe Gewerk Estricharbeiten			_____ €
----------	-------------------------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

2 Gewerk Rüttelboden

2.1 Titel Rüttelboden

2.1.1 Prüfen der Bodenflächen

Untergrundvorbehandlung: Bodenplattenfläche aus Beton durch Abklopfen, Kratzprobe, Benetzungsprobe, Haftzugprüfung u. Ä. auf Eignung sowie Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Schadstellen ermitteln und markieren.

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.2 Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit mit CM-Gerät

Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit durch eine zugelassene Methode, z. B. mit dem CM-Prüfgerät. Die Ergebnisse sind tabellarisch zu protokollieren und dem Auftraggeber vorzulegen.

2,000 Stck _____ € _____ €

2.1.3 Bodenplatten-/Deckenflächen reinigen

Vorhandene Stahlbetondecke bzw. Stahlbetonbodenplatte abfegen und von vorhandenem Schmutz reinigen.

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.4 Mineralische Dichtungsschlämme

Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser liefern und einbauen.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E
 Rissklasse: R1-E
 Rissüberbrückungsklasse: RÜ1-E
 Raumnutzungsklasse: RN2-E

angebotenes Fabrikat:

'.....'

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.5 Randdämmstreifen

Randdämmstreifen 8/150mm an allen aufgehenden Bauteilen anbringen.

120,000 m _____ € _____ €

2.1.6 Dehnfugenprofil

Dehnfugenprofil als Fertigprofil V4A und Silikoneinlage liefern und einbauen.

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Sichtbreite: 10mm
 Profilhöhe: 90-95mm

15,000 m _____ € _____ €

2.1.7 Winkelprofil
 Winkelprofil aus Stahl feuerverzinkt liefern und im Torbereich mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren.
 Profil: 100x50mm
 Werkstoff: S235JR

15,000 m _____ € _____ €

2.1.8 Haftbrücke
 Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete Haftbrücke auf Abdichtungsebene nach Herstellerangaben aufbringen.

 angebotenes Fabrikat:

'.....'

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.9 Bettungsmörtel
 Einbringen eines hydraulisch abbindenden Bettungsmörtels, den Mörtel gut vorverdichten und auf Maß abziehen. Wenn notwendig, ist die Verwendung eines Estrichverzögerers zur Verlängerung der Verarbeitungszeit einzukalkulieren.
 Dicke Bettungsmörtel: 90-95mm

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.10 Kontaktschlämme
 Kontaktschlämme für die Rüttelverlegung von Feinsteinzeugplatten liefern und aufbringen.

 angebotenes Fabrikat:

'.....'

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.11 Feinsteinzeugfliesen
 Feinsteinzeugfliesen zeitnah nach Einbringung der Kontaktschicht einlegen. Einschließlich dem Einrütteln und dem gleichmäßigen, intensiven Verdichten mittels mehrmalig kreuzenden Überfahrens der Fläche mit einem Oberflächenrüttler. Einschließlich den notwendigen Schneidearbeiten an aufgehenden Bauteilen.
 Fliesentyp: Feinsteinzeug

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Formate: ca. 200x100x15mm
 Verband: Halbverband
 Rutschhemmung: R12
 Farbe: ziegelrot

angebotenes Fabrikat:

'.....'

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.12 Zulage Stellplatzmarkierung
 Zulage zum Feinsteinzeugbelag für die Ausführung der
 Stellplatzmarkierung in anthraziter Farbe. Einschließlich aller
 Schneidearbeiten.
 Stellplatzgröße: 4,50x10,00m

90,000 m _____ € _____ €

2.1.13 Zulage Gefälle
 Zulage für die Ausbildung der Rüttelbodenfläche im Bereich der
 Torausfahrten im Gefälle von 1-2%.

40,000 m2 _____ € _____ €

2.1.14 Fliesensockel
 Fliesensockel analog zum Bodenbelagsmaterial liefern und im
 Dünnbettverfahren ansetzen.
 Sockelhöhe: 10cm

120,000 m _____ € _____ €

2.1.15 Zulage Hohlkehlsockel
 Zulage zum Fliesensockel für die Ausführung mit Hohlkehlsockeln
 einschließlch den notwendigen Innen- und Außeneckelementen.

120,000 m _____ € _____ €

2.1.16 Verfugung zementär
 Verfugen der erhärteten Fläche mit einem mechanisch hoch
 belastbaren zementären Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888 im
 Schlämmverfahren.
 Fugenmindestbreite: 2 mm

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.17 Zulage Verfugung Epoxidharz
 Zulage zur Verfugung der erhärteten Fläche mit einem mechanisch
 hoch belastbaren, zweikomponentigen Epoxidharzfugenmörtel, RG
 nach DIN EN 13888. Die Fugenmasse vor Ort mit feuergetrocknetem

Übertrag: _____ €

Projekt: 22-095 Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kreuzebra
 LV: 06 Estrich- und Fliesenlegearbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 19.03.2025
 Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Quarzsand in schlämfähiger Konsistenz anmischen und in die Fugen einarbeiten.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1.18

Flächenreinigung

Reinigen des keramischen Oberbelages mit alkalischem Reinigungsmittel.
 Entfernen von Zementmörtelschleier mit saurem Reinigungsmittel.
 Entfernen von Reaktionsharzschleiern mit speziell abgestimmtem Reinigungsmittel.

240,000 m2 _____ € _____ €

2.1	Summe Titel Rüttelboden	_____ €
------------	--------------------------------	---------

2	Summe Gewerk Rüttelboden	_____ €
----------	---------------------------------	---------

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

3 Gewerk Fliesenlegearbeiten

3.1 Titel Baustelleneinrichtung

3.1.1 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
 Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

1,000 Psch _____ €

3.1.2 Prüfen der Bodenflächen
 Untergrundvorbehandlung: Bodenflächen aus Zementestrich oder Beton durch Abklopfen, Kratzprobe, Benetzungsprobe, Haftzugprüfung u. Ä. auf Eignung sowie Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Schadstellen ermitteln und markieren.

275,000 m2 _____ € _____ €

3.1.3 Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit mit CM-Gerät
 Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit durch eine zugelassene Methode, z. B. mit dem CM-Prüfgerät. Die Ergebnisse sind tabellarisch zu protokollieren und dem Auftraggeber vorzulegen.

4,000 Stck _____ € _____ €

3.1.4 Bemusterung Material Fliesenlegearbeiten
 Bemusterung der Fliesen und sonstiger sichtbarer Elemente wie Fugenmasse oder Silikon zusammen mit dem Auftraggeber durchführen. Das Zeigen von Mustern vor Ort und herstellen einzelner Proben ist einzukalkulieren.

1,000 Psch _____ €

3.1 Summe Titel Baustelleneinrichtung _____ €

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

3.2 Titel Bodenfliesen

3.2.1 Bodenflächen anschleifen und absaugen

Bodenflächen zur Verbesserung der Haftung mit geeigneter
 Einscheiben-Schleifmaschine anschleifen. Flächen mit einem
 Industriesauger absaugen.

275,000 m2 _____ € _____ €

3.2.2 Voranstrich Bodenfläche

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie
 Haftfähigkeit prüfen.
 Voranstrich der Bodenflächen mit Multigrund, 1:3 mit Wasser verdünnt.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

275,000 m2 _____ € _____ €

3.2.3 Spachtelung Boden / zementgebundene Nivelliermasse

Spachtelung der vorbereiteten Bodenflächen mit Fußboden-
 Nivelliermasse.

Selbstverlaufend, sehr emissionsarm, spannungsarm
 Schichtdicke: 5 mm

angebotenes Fabrikat:

'.....'

275,000 m2 _____ € _____ €

3.2.4 Gespachtelte Bodenflächen anschleifen und absaugen

Gespachtelte Bodenflächen mit geeigneter Einscheiben-
 Schleifmaschine anschleifen. Flächen mit einem Industriesauger
 absaugen.

275,000 m2 _____ € _____ €

3.2.5 Fliesenuntergründe vorbereiten und grundieren

Haftgrundierung liefern und auf Zementestrich vollflächig
 auftragen. Zur Erlangung eines Porenverschlusses
 Grundiervorgang ggf. wiederholen, Grundierung zu einem
 kratzfesten Film trocknen lassen.

Einbauort: Beh.-WC

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

angebotenes Fabrikat:

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

.....'

275,000 m2 _____ € _____ €

3.2.6 Entkopplung, Abdichtung, Dampfdruckausgleich

Abdichtungs- und Entkopplungsmatte für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polyethylen-Folie mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen und rückseitig eingebundenem Trägervlies, auf vorh. Zementestrich entsprechend der Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien mit dafür geeignetem Fliesenkleber einbauen.

angebotenes Fabrikat:

.....'

40,000 m2 _____ € _____ €

3.2.7 Abdichtungsband

Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe zur Abdichtung von Stoßverbindungen, Boden-/Wandanschlüssen, Anschlüssen gegen feststehende Einbauteile der Abdichtungsbahn fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Innen- und Außenecken sowie Überlappungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Breite des Abdichtungsbandes entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

40,000 m _____ € _____ €

3.2.8 Bodenfliesen

Bodenfliesen im Dünn - bzw. Mittelbettverfahren mit staub- und emissionsarmen Flexmörtel ansetzen und verlegen. Einschließlich der Verfugung passend zum Fliesenbelag.

Farbe und Muster nach Wahl des AG und nach Bemusterung, 1. Sortierung

Material: Feinsteinzeug
 Oberfläche: glasiert
 Farbe: nach Bemusterung
 Format: 60cm x 30cm, kalibriert
 Plattenstärke: 0,8 cm
 Verlegeart: Halbverband
 Rutschhemmung: R11

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

oder gleichwertiger Art

Nach Verlegeempfehlung der Hersteller auf Zementestrich ebenflächig verlegt, einschließlich aller Anschlüsse an Wand und Türen, Anarbeiten an Einbauteile und Rohrdurchführungen.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

275,000 m² _____ € _____ €

3.2.9 Wandsockelleisten Fliese

Wandsockelleisten aus der Bodenfliese liefern, zuschneiden und verlegen.

Farbe und Muster nach Wahl des AG und nach Bemusterung, 1. Sortierung

Material: Feinsteinzeug
 Oberfläche: glasiert
 Farbe: anthrazit (Bemusterung)
 Format: 60cm x 30cm, kalibriert
 Plattenstärke: 0,8 cm
 Höhe: 8-10cm
 Bearbeitung: Kanten fein geschliffen und leicht abgefast. mit 3mm Abstand zum Belag fachgerecht verlegen und verfugen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

290,000 m _____ € _____ €

3.2.10 Belagabschluss im Türbereich, Kantenschutz

Fliesenabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel in Einzellängen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

25,000 m _____ € _____ €

3.2.11 Ausbildung von Bewegungs-, Rand- und Anschlußfugen

Ausbildung von Bewegungs-, Rand- und Anschlußfugen

Übertrag: _____ €

Projekt: 22-095 Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kreuzebra
 LV: 06 Estrich- und Fliesenlegearbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 19.03.2025
 Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

unter der Verwendung von dauerelastischer Fugenmasse,
 nach Verarbeitungsvorschrift des Herstellers liefern
 und fachgerecht einbauen.
 Farbe: der Verfugung angepasst

290,000 m _____ € _____ €

3.2.12

Bodentürpuffer

Bodentürpuffer liefern und einbauen, zum Schrauben, Edelstahl matt,
 16 mm
 mit seitlichem Anschlag Höhe 16 mm;
 Durchmesser 47 mm, Bodenpuffer Edelstahl
 matt, Anschlag Kunststoff; zum
 Schrauben; Befestigungsmaterial im
 Lieferumfang enthalten

20,000 Stck _____ € _____ €

3.2

Summe Titel Bodenfliesen

_____ €

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

3.3 Titel Wandfliesen

3.3.1 Fliesenuntergründe vorbereiten und grundieren
 Haftgrundierung liefern und auf Zementputz vollflächig auftragen. Zur Erlangung eines Porenverschlusses Grundiervorgang ggf. wiederholen, Grundierung zu einem kratzfesten Film trocknen lassen.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

105,000 m2 _____ € _____ €

3.3.2 Entkopplung, Abdichtung, Dampfdruckausgleich
 Abdichtungs- und Entkopplungsmatte für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polyethylen-Folie mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen und rückseitig eingebundenem Trägervlies, auf vorh. Wandflächen (Gipskarton, Kalk-Zementputz) entsprechend der Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien mit dafür geeignetem Fliesenkleber einbauen. Einschließlich notwendiger Verankerungsdübel.

Einbauort: Duschen W3-I

angebotenes Fabrikat:

'.....'

40,000 m2 _____ € _____ €

3.3.3 Abdichtungsband
 Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe zur Abdichtung von Stoßverbindungen, Boden-/Wandanschlüssen, Anschlüssen gegen feststehende Einbauteile der Abdichtungsbahn fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Innen- und Außenecken sowie Überlappungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Breite des Abdichtungsbandes entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

20,000 m _____ € _____ €

3.3.4 Wandfliesen
 Wandfliesen im Dünn - bzw. Mittelbettverfahren mit staub- und emissionsarmen Flexmörtel ansetzen und verlegen. Einschließlich der Verfugung

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

passend zum Fliesenbelag.

Farbe und Muster nach Wahl des AG und nach Bemusterung, 1. Sortierung

Material: Feinsteinzeug
 Oberfläche: glasiert
 Farbe: nach Bemusterung
 Format: 60cm x 30cm, kalibriert
 Plattenstärke: 0,8 cm
 Verlegeart: Halbverband
 Rutschhemmung: -

oder gleichwertiger Art

Nach Verlegeempfehlung der Hersteller auf Gipskarton/Kalkzementputz ebenflächig verlegt, einschließlich aller Anschlüsse an Wand und Türen, Anarbeiten an Einbauteile und Rohrdurchführungen.

105,000 m2 _____ € _____ €

3.3.5

Abschluss-, Eckschutzprofil aus Edelstahl

Abschluss-, Eckschutzprofil aus Edelstahl als Abschluss- und Eckprofil in Stärke der Fliesen für Wandbeläge mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel passend in Farbe der Verfugung liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen. In Abstimmung mit dem AG.

angebotenes Fabrikat:

'.....'

75,000 m _____ € _____ €

3.3.6

Ausbildung von Bewegungs-, Rand- und Anschlußfugen

Ausbildung von Bewegungs-, Rand- und Anschlußfugen unter der Verwendung von dauerelastischer Fugenmasse, nach Verarbeitungsvorschrift des Herstellers liefern und fachgerecht einbauen.

Farbe: der Verfugung angepasst

60,000 m _____ € _____ €

3.3

Summe Titel Wandfliesen

_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 22-095 Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kreuzebra
LV: 06 Estrich- und Fliesenlegearbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 19.03.2025
Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

3	Summe Gewerk Fliesenlegearbeiten			_____ €
---	---	--	--	---------

	Summe Estrich- und Fliesenlegearbeiten			_____ €
--	---	--	--	---------

Übertrag: _____ €

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
1.1	Estricharbeiten	_____ €
1	Summe Estricharbeiten	_____ €
2.1	Rüttelboden	_____ €
2	Summe Rüttelboden	_____ €
3.1	Baustelleneinrichtung	_____ €
3.2	Bodenfliesen	_____ €
3.3	Wandfliesen	_____ €
3	Summe Fliesenlegearbeiten	_____ €
1	Estricharbeiten	_____ €
2	Rüttelboden	_____ €
3	Fliesenlegearbeiten	_____ €
	Summe Estrich- und Fliesenlegearbeiten	_____ €
	Estrich- und Fliesenlegearbeiten LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €