

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr	Landratsamt Meißen	Telefon Telefax Mobil eMail
Planer	Landratsamt Meißen Brauhausstraße 21 D 01662 Meißen	Telefon 03521/725-2602 Telefax Mobil eMail ksba.planung@kreis-meissen.de

Leistung	Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082	Vergabeeinheit 01
-----------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------

Ausführung	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

Einbehalte	Mängelansprüche %	Sicherheit %
-------------------	-------------------	--------------

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR	
	Preisnachlass _____ %	EUR	
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	
	Angebotssumme brutto	EUR	
	Skonto _____ %	EUR	

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz				
01.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung				
01.01.0001	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			Psch	nur Ges.-Preis _____
01.01.0002	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.			Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 2 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0003	<p>Verkehrsr. Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) bei den zuständigen Verkehrsbehörden einholen inkl. aller Gebühren. Für die Pflanzarbeiten. Erforderliche Verkehrszeichenpläne sind vom AN zu erstellen und rechtzeitig bei den zuständigen Verkehrsbehörden einzureichen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>			Psch	nur Ges.-Preis _____
01.01.0004	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchführen während Pflanzung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Herstellung/Pflanzung. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____
01.01.0005	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Fertigstellungspflege Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Fertigstellungspflege. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 4 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i>					
01.01.0006	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 1. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 1. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
01.01.0007	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 2. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 2. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
01.01.0008	<p>Einschlagplatz für Gehölze Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.</p>		Psch	nur Ges.-Preis	
Summe	01.01 Baustelleneinrichtung				

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung				
01.02.0001	Beweissicherung durchführen Durchführung einer Beweissicherung vor Beginn, während und nach der Baumaßnahme. Die Beweissicherung beschränkt sich auf das Arbeitsfeld des Landschaftsbaus. Die Beweissicherung umfasst: vorhandene bauliche Anlagen, Zufahrtswege und -straßen, Überfahrten, Entwässerungseinrichtungen und Befestigungen, Anliegerbereiche sowie die Begehung der betroffenen Anwesen der Anlieger, etc. Erstellung von Protokollen, Zeichnungen, fotodokumentarischen Aufnahmen in 1-facher Ausfertigung. Übergabe an den AG. Fotografien als Digitalfotos anfertigen und als Ausdruck sowie auf Datenträger übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch nur Ges.-Preis	_____
01.02.0002	Dokumentation Bauausführung Dokumentation der Bauausführung und der Pflege insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung der Pflegegänge in der Abrechnung als Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Übergabe 1-fach analog und digital. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen Anzahl der Bilder: mind. 2 Fotos pro Maßnahmenabschnitt (vorher), mind. 6 Fotos pro Maßnahmenabschnitt während Herstellung und der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Fotodokumentation ist dem AG spätestens mit der Schlussrechnung zu übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch nur Ges.-Preis	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 6 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
01.02.0003	<p>Bestandsunterlagen</p> <p>Vermessung zur Bestandsvermessung und Abrechnung anfertigen und liefern. Vermessung bestehend aus: Aufmaß der Maßnahme- und aller Einzelbäume. Folgende Leistungen sind Bestandteil der Vermessungsarbeiten:</p> <p>Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit und das Objekt, Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen (amtliche Vermessungs- und Höhepunkte) beim zuständigen Vermessungsamt.</p> <p>Ortsbesichtigung, Einweisung durch AN, Erkunden von Lage- und Höhepunkten</p> <p>topografische Geländeaufnahme nach Lage und Höhe (Lage und Höhenbezug in amtlichen Netzen) dabei sind u.a. folgende Strukturen zu erfassen: Straßenrand (Asphaltkante, Borde), Böschungen, Wege, markante Geländeformen, Grundstückseinfriedungen, vorh. Vegetation, markante einzelne Bäume.</p> <p>digitale Übergabe Vermessungsdaten mit folgenden Anforderungen:</p> <p>Übergabe je einfach digital (Datenübergabeformat *.dwg oder *.dxf) und einfach analog blattschnittfrei im Maßstab 1 : 1.000 an den AG,</p> <p>Vermessungslageplan im DWG- oder DXF-Format mit Angabe von Bezugspunkten, Einordnung der Zeichnung im Transformationssystem 42/83 (ETR 89 UTM 33N) sämtliche Zeichnungsobjekte (Punkte, Linien, Blöcke etc.) sind als 2D-Elemente anzulegen und inhaltlich sinnvoll auf separaten Layern zu ordnen</p> <p>Layer-Liste im TXT- oder DOC-Format mit tabellarischer Übersicht der im Vermessungsplan verwendeten Layer-Bezeichnungen und jeweiligen Inhalten</p> <p>Punktliste von sämtlichen eingemessenen Punkten als ASCII- oder TXT-Datei mit jeweils folgenden Angaben: eindeutige Punkt-Nr. (ID), Hoch- und Rechtswert, Höhe (Z-Wert), Punkt-Typ (Gliederung/ Beschreibung analog Layer-Struktur)</p> <p>Digitale Daten, die den o.g. nicht entsprechen, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Ausführung der Bestandsvermessung nach dem 1. Pflegegang der Fertigstellungspflege und Übergabe an AG.</p> <p>Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>				
			Psch		nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 7 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____
01.02.0004	Schachtscheine einholen Schachtscheine einholen Aufwendungen für die Einholung des Leitungsbestandes, bei den zuständigen Versorgungsunternehmen.				
			Psch	nur Ges.-Preis	_____
Summe	01.02		Technische Bearbeitung		_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Pflanzen- und Materiallieferungen Pflanzen- und Materiallieferungen				
01.03.0001	Pyrus communis liefern H 3xv mDb 12-14 VkG 2 Pyrus communis (Wildbirne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	7,000	St		
	Hilfs- und Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden beizumischen: je Pflanzgrube Hochstamm: - 2,0 kg Wasserspeichergranulat - 50 l Fertigkompost - 0,3 kg Hornspäne				
01.03.0002	Organischen Dünger liefern Hornspäne grob Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Art des Düngers = Hornspäne, grob, 5 bis 10 mm. Mindestgehalt = 14 v.H. N.	2,100	kg		
01.03.0003	Hilfsstoff Wasserspeichergranulat liefern Bodenhilfsstoff zur Wasserspeicherung liefern und gleichmäßig nach Angaben des Herstellers im Zuge der Pflanzung im Bereich um und unter dem Pflanzloch in das Baums substrat einarbeiten bzw. einmischen. Menge: 2,0 kg / Hochstamm. Umweltverträgliches Langzeit - Wasserspeichergranulat, Körnunggröße: bis 2,5 mm Wasseraufnahme bis zum 300-fache seines Eigenvolumens. Nachweis mit Original-Lieferscheinen.	14,000	kg		
01.03.0004	Gütesicherten Fertigkompost lief. 0-25 mm Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen- und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 - 8,5, C/N-Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H.				

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 9 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0004) ...</i>				<i>Übertrag</i>
	in Trockenmasse, Fremdstoffe > 2 mm max. 0,5 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung mittel = 0 bis 25 mm. Lieferform = Original verpackt.	0,350	m3		
01.03.0005	Wurzelblüftungsschläuche liefern Wurzelblüftungsschläuche liefern, mit Bähnton gefüllte Juteschläuche (Baumschnorchel) zur besseren und dauerhaften Belüftung der Wurzeln, Durchmesser ca. 15 - 20 cm Länge ca. 1,15 m Füllung aus Blähnton, Körnung 8 - 16 mm rund Volumen je Juteschlauch 20 Liter 2 Stück je Baumgrube	7,000	St		
Summe	01.03 Pflanzen- und Materiallieferungen				

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten Pflanz- und Ansaatarbeiten				
01.04.0001	Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung 'flach bis flach geneigt. Einschl. straßennahe Böschungsfächen.' Fläche = Grünland. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	28,000	m2		
01.04.0002	N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorgen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall von Vegetationsflächen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	0,300	t		
	Die für die Kennzeichnung der Pflanzstellen verwendeten Pfähle sind nach der Pflanzung wieder aufzunehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.				
01.04.0003	Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.			Psch	nur Ges.-Preis
01.04.0004	Gehölze mit Ballen einschlagen H, AI, Sol Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämmen, Alleebäume und Solitärgehölze.				

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 11 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0004) ...					Übertrag _____

7,000 St _____

Die Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden der Pflanzgruben beizumischen.

01.04.0005 Hochstamm / Alleebaum pflanzen H ü. 10-14cm m.B. 100x100x70 cm Bodenve

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

7,000 St _____

01.04.0006 Wurzelbelüftungsschläuche in Pflanzgrube einbauen

Wurzelbelüftungsschläuche nahezu vertikal, in leichter Schräglage nahe am Wurzelballen in die Pflanzgrube einbringen.
Die geschlossen gelieferten Juteschläuche enden ca. 5 cm über Bodenniveau und werden nach dem Einbau und der Verfüllung der Pflanzgrube am oberen Ende aufgeschnitten.
Anzahl der Juteschläuche je Baum: 2 Stück.
Lieferung wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

01.04.0007 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 120 Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

7,000 St _____

Summe 01.04 Pflanz- und Ansaatarbeiten _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen Baumverankerung/Schutzmaßnahmen Die nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern und Herstellen. Die Lieferung wird nicht gesondert vergütet.				
01.05.0001	Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'aus Robinienholz, bunt geschält.' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbisschutz 'aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,70 m hoch über OK Gelände. Die unteren 20 cm des Geflechts sind umzuschlagen und mit Metallheringen im Boden zu befestigen.'	7,000	St		
01.05.0002	Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang '12 bis 16 cm.' Schutzhöhe 'bis 2,70 m vom Stammfuß bis zum Kronenansatz.' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe speziell zum Schutz von Laubbölkern vor nicht parasitären (abiotischen) Schäden, Stamm vor dem Anstrich mit Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit Voranstrich (ca. 50 ml) satt streichen. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mit haftender Stammschutzfarbe weiß (ca. 250 ml) vom Stammfuß bis in die Hauptäste gleichmäßig aufbringen. Die Farbe ist ab +10° C auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Pinsel aufzutragen. Haltbarkeit der Stammschutzfarbe 5 Jahre.'	7,000	St		

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 13 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
01.05.0003	<p>Wühlmausschutz herstellen</p> <p>Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.</p>	7,000	St		
01.05.0004	<p>Verbiss-/Fegeschutz herstellen</p> <p>Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Drahthose mit Haltestab, Durchmesser mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm. Höhe = 1,25 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und am vorhandenen Baumpfahl befestigen.</p>	7,000	St		
01.05.0005	<p>Gießrand aus Kunststoff</p> <p>Gießrand aus Kunststoff liefern und einbauen. Farbe: grün; Material: 3 mm aus Spezialkunststoff (LDPE), 30 cm hoch. Produkteigenschaften: - LDPE, 100% recycelbar, - Biologische Polymere, 100% abbaubar, - UV-beständig.</p> <p>Anwendung: Gießrand 10 cm tief eingraben, Oberirdisch verbliebenen 20 cm als runde Wanne mittels Verbindungsstück gegeneinander fixieren.</p> <p>Durchmesser der Baumscheibe ca. 1,00 m, Umfang des Gießringes je Hochstamm ca. 3,20 m zzgl. 20 cm Überlappung bzw. Wachstumszugabe, 3,40 m Gießring aus Kunststoff je Hochstamm.</p>	25,000	m		
Summe	01.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen			

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.06

Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege

Während der Fertigstellungspflege sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

01.06.0001

Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St

01.06.0002

Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 15 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.06.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießbrand 'aus Kunststoff'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

01.06.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

7,000 St _____

01.06.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.

Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.

Gesamtphosphat mind. 6 v.H.

Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.

Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.

zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

35,000 l _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 16 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
01.06.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	350,000	I		
01.06.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	350,000	I		
01.06.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		
01.06.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		
01.06.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 17 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Während der Fertigstellungspflege obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

01.06.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

01.06.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

01.06.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 18 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
01.06.0014	<p>Bekämpfung tierischer Schädlinge Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: <u>rinden-</u> und <u>holzbrütende</u> Käferarten (Splintkäfer). Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG. Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel. Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.</p> <p>Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ ' ' vom Bieter einzutragen.</p>	2,000	St	_____	_____
01.06.0015	<p>Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.</p>	1,000	St	_____	_____
Summe	01.06		Fertigstellungspflege		_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.07 **Entwicklungspflege 1. Jahr**
Entwicklungspflege 1. Jahr

Während der Entwicklungspflege 1. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

01.07.0001 **Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

01.07.0002 **Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 20 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.07.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

01.07.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

7,000 St _____

01.07.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

35,000 l _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 21 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
01.07.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	350,000	I		
01.07.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	350,000	I		
01.07.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		
01.07.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		
01.07.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2		

Während der Entwicklungspflege 1. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 22 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

01.07.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
 Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
 Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

01.07.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
 Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
 Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
 Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
 Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
 Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

01.07.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
 Ausführung 2.Durchgang, Herbst
 Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
 Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
 Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
 Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

01.07.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).
 Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.
 Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.
 Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 23 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0014) ...					Übertrag

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

2,000 St

01.07.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annehmen.

1,000 St

Summe

01.07

Entwicklungspflege 1. Jahr

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.08 **Entwicklungspflege 2. Jahr**
Entwicklungspflege 2. Jahr

Während der Entwicklungspflege 2. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

01.08.0001 **Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

01.08.0002 **Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 25 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.08.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

7,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

01.08.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

7,000 St _____

01.08.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

35,000 l _____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
01.08.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	350,000	I	_____	_____
01.08.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	350,000	I	_____	_____
01.08.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2	_____	_____
01.08.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2	_____	_____
01.08.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	28,000	m2	_____	_____

Während der Entwicklungspflege 2. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 27 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

01.08.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

01.08.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

01.08.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

2,000 St _____

01.08.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).
Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.
Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.
Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 28 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0014) ...					Übertrag _____

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

2,000 St _____

01.08.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

1,000 St _____

01.08.0016

Gehölze nachmulchen bzw. ausbessern

Baumscheiben nachmulchen bzw. ausbessern am Ende der Entwicklungspflege nach Durchführung der Pflegegänge.

Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm.

Auszubessernde Mulchschicht über 5 bis 10 cm.

Mulchmaterial nach RAL GZ 250/1.

Pflanzenscheibendurchmesser = 120 cm.

Das Nachmulchen hat nur in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG zu erfolgen.

7,000 St _____

01.08.0017

Gießrand entfernen

Gießrand aus Kunststoff in Abstimmung mit dem AG entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

25,000 m _____

Summe

01.08

Entwicklungspflege 2. Jahr _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01			Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz	<hr/>

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Landschaftsbau, K 8081 Wuhnitz - LK Grenze Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz				
02.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung				
02.01.0001	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			Psch	nur Ges.-Preis _____
02.01.0002	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.			Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 31 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	_____
02.01.0003	<p>Verkehrsr. Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) bei den zuständigen Verkehrsbehörden einholen inkl. aller Gebühren. Für die Pflanzarbeiten. Erforderliche Verkehrszeichenpläne sind vom AN zu erstellen und rechtzeitig bei den zuständigen Verkehrsbehörden einzureichen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>			Psch	nur Ges.-Preis _____
02.01.0004	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchführen während Pflanzung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Herstellung/Pflanzung. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____
02.01.0005	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Fertigstellungspflege Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Fertigstellungspflege. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
02.01.0006	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 1. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 1. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
02.01.0007	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 2. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 2. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
02.01.0008	<p>Einschlagplatz für Gehölze Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.</p>		Psch	nur Ges.-Preis	
Summe	02.01		Baustelleneinrichtung		

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02	Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung				
02.02.0001	Beweissicherung durchführen Durchführung einer Beweissicherung vor Beginn, während und nach der Baumaßnahme. Die Beweissicherung beschränkt sich auf das Arbeitsfeld des Landschaftsbaus. Die Beweissicherung umfasst: vorhandene bauliche Anlagen, Zufahrtswege und -straßen, Überfahrten, Entwässerungseinrichtungen und Befestigungen, Anliegerbereiche sowie die Begehung der betroffenen Anwesen der Anlieger, etc. Erstellung von Protokollen, Zeichnungen, fotodokumentarischen Aufnahmen in 1-facher Ausfertigung. Übergabe an den AG. Fotografien als Digitalfotos anfertigen und als Ausdruck sowie auf Datenträger übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch nur Ges.-Preis	_____
02.02.0002	Dokumentation Bauausführung Dokumentation der Bauausführung und der Pflege insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung der Pflegegänge in der Abrechnung als Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Übergabe 1-fach analog und digital. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen Anzahl der Bilder: mind. 2 Fotos pro Maßnahmenabschnitt (vorher), mind. 6 Fotos pro Maßnahmenabschnitt während Herstellung und der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Fotodokumentation ist dem AG spätestens mit der Schlussrechnung zu übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch nur Ges.-Preis	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 34 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____
02.02.0003	<p>Bestandsunterlagen</p> <p>Vermessung zur Bestandsvermessung und Abrechnung anfertigen und liefern. Vermessung bestehend aus: Aufmaß der Maßnahmefläche und aller Einzelbäume. Folgende Leistungen sind Bestandteil der Vermessungsarbeiten:</p> <p>Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit und das Objekt, Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen (amtliche Vermessungs- und Höhepunkte) beim zuständigen Vermessungsamt.</p> <p>Ortsbesichtigung, Einweisung durch AN, Erkunden von Lage- und Höhepunkten</p> <p>topografische Geländeaufnahme nach Lage und Höhe (Lage und Höhenbezug in amtlichen Netzen) dabei sind u.a. folgende Strukturen zu erfassen: Straßenrand (Asphaltkante, Borde), Böschungen, Wege, markante Geländeformen, Grundstückseinfriedungen, vorh. Vegetation, markante einzelne Bäume.</p> <p>digitale Übergabe Vermessungsdaten mit folgenden Anforderungen:</p> <p>Übergabe je einfach digital (Datenübergabeformat *.dwg oder *.dxf) und einfach analog blattschnittfrei im Maßstab 1 : 1.000 an den AG,</p> <p>Vermessungslageplan im DWG- oder DXF-Format mit Angabe von Bezugspunkten, Einordnung der Zeichnung im Transformationssystem 42/83 (ETR 89 UTM 33N) sämtliche Zeichnungsobjekte (Punkte, Linien, Blöcke etc.) sind als 2D-Elemente anzulegen und inhaltlich sinnvoll auf separaten Layern zu ordnen</p> <p>Layer-Liste im TXT- oder DOC-Format mit tabellarischer Übersicht der im Vermessungsplan verwendeten Layer-Bezeichnungen und jeweiligen Inhalten</p> <p>Punktliste von sämtlichen eingemessenen Punkten als ASCII- oder TXT-Datei mit jeweils folgenden Angaben: eindeutige Punkt-Nr. (ID), Hoch- und Rechtswert, Höhe (Z-Wert), Punkt-Typ (Gliederung/ Beschreibung analog Layer-Struktur)</p> <p>Digitale Daten, die den o.g. nicht entsprechen, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Ausführung der Bestandsvermessung nach dem 1. Pflegegang der Fertigstellungspflege und Übergabe an AG.</p> <p>Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>				
				Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 35 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	_____
02.02.0004	Schachtscheine einholen Schachtscheine einholen Aufwendungen für die Einholung des Leitungsbestandes, bei den zuständigen Versorgungsunternehmen.				
			Psch	nur Ges.-Preis	_____
Summe	02.02		Technische Bearbeitung		_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03	Pflanzen- und Materiallieferungen Pflanzen- und Materiallieferungen				
02.03.0001	Pyrus communis liefern H 3xv mDb 12-14 Vkg 2 Pyrus communis (Wildbirne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	40,000	St		
	Hilfs- und Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden beizumischen: je Pflanzgrube Hochstamm: - 2,0 kg Wasserspeichergranulat - 50 l Fertigkompost - 0,3 kg Hornspäne				
02.03.0002	Organischen Dünger liefern Hornspäne grob Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Art des Düngers = Hornspäne, grob, 5 bis 10 mm. Mindestgehalt = 14 v.H. N.	12,000	kg		
02.03.0003	Hilfsstoff Wasserspeichergranulat liefern Bodenhilfsstoff zur Wasserspeicherung liefern und gleichmäßig nach Angaben des Herstellers im Zuge der Pflanzung im Bereich um und unter dem Pflanzloch in das Baums substrat einarbeiten bzw. einmischen. Menge: 2,0 kg / Hochstamm. Umweltverträgliches Langzeit - Wasserspeichergranulat, Körnunggröße: bis 2,5 mm Wasseraufnahme bis zum 300-fache seines Eigenvolumens. Nachweis mit Original-Lieferscheinen.	80,000	kg		
02.03.0004	Gütesicherten Fertigkompost lief. 0-25 mm Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen- und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 - 8,5, C/N-Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H.				

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 37 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0004) ...</i>				<i>Übertrag</i>
	in Trockenmasse, Fremdstoffe > 2 mm max. 0,5 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung mittel = 0 bis 25 mm. Lieferform = Original verpackt.	2,000	m3		
02.03.0005	Wurzelblüftungsschläuche liefern Wurzelblüftungsschläuche liefern, mit Bähnton gefüllte Juteschläuche (Baumschnorchel) zur besseren und dauerhaften Belüftung der Wurzeln, Durchmesser ca. 15 - 20 cm Länge ca. 1,15 m Füllung aus Blähnton, Körnung 8 - 16 mm rund Volumen je Juteschlauch 20 Liter 2 Stück je Baumgrube	40,000	St		
Summe	02.03	Pflanzen- und Materiallieferungen			

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten Pflanz- und Ansaatarbeiten				
02.04.0001	Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung 'flach bis flach geneigt. Einschl. straßennahe Böschungsfächen.' Fläche = Grünland. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	160,000	m2		
02.04.0002	N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorgen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall von Vegetationsflächen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	1,700	t		
	Die für die Kennzeichnung der Pflanzstellen verwendeten Pfähle sind nach der Pflanzung wieder aufzunehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.				
02.04.0003	Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.			Psch	nur Ges.-Preis
02.04.0004	Gehölze mit Ballen einschlagen H, AI, Sol Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämmen, Alleebäume und Solitärgehölze.				

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 39 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.0004) ...					Übertrag _____

40,000 St _____

Die Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden der Pflanzgruben beizumischen.

02.04.0005 Hochstamm / Alleebaum pflanzen H ü. 10-14cm m.B. 100x100x70 cm Bodenve

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

40,000 St _____

02.04.0006 Wurzelbelüftungsschläuche in Pflanzgrube einbauen

Wurzelbelüftungsschläuche nahezu vertikal, in leichter Schräglage nahe am Wurzelballen in die Pflanzgrube einbringen.
Die geschlossen gelieferten Juteschläuche enden ca. 5 cm über Bodenniveau und werden nach dem Einbau und der Verfüllung der Pflanzgrube am oberen Ende aufgeschnitten.
Anzahl der Juteschläuche je Baum: 2 Stück.
Lieferung wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

02.04.0007 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 120 Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

40,000 St _____

Summe 02.04 Pflanz- und Ansaatarbeiten _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen Baumverankerung/Schutzmaßnahmen Die nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern und Herstellen. Die Lieferung wird nicht gesondert vergütet.				
02.05.0001	Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'aus Robinienholz, bunt geschält.' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbisschutz 'aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,70 m hoch über OK Gelände. Die unteren 20 cm des Geflechts sind umzuschlagen und mit Metallheringen im Boden zu befestigen.'	40,000	St		
02.05.0002	Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang '12 bis 16 cm.' Schutzhöhe 'bis 2,70 m vom Stammfuß bis zum Kronenansatz.' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe speziell zum Schutz von Laubhölzern vor nicht parasitären (abiotischen) Schäden, Stamm vor dem Anstrich mit Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit Voranstrich (ca. 50 ml) satt streichen. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mit haftender Stammschutzfarbe weiß (ca. 250 ml) vom Stammfuß bis in die Hauptäste gleichmäßig aufbringen. Die Farbe ist ab +10° C auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Pinsel aufzutragen. Haltbarkeit der Stammschutzfarbe 5 Jahre.'	40,000	St		

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 41 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.05.0003	<p>Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.</p>	40,000	St	_____	_____
02.05.0004	<p>Verbiss-/Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Drahtgasse mit Haltestab, Durchmesser mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm. Höhe = 1,25 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und am vorhandenen Baumpfahl befestigen.</p>	40,000	St	_____	_____
02.05.0005	<p>Gießrand aus Kunststoff Gießrand aus Kunststoff liefern und einbauen. Farbe: grün; Material: 3 mm aus Spezialkunststoff (LDPE), 30 cm hoch. Produkteigenschaften: - LDPE, 100% recycelbar, - Biologische Polymere, 100% abbaubar, - UV-beständig.</p> <p>Anwendung: Gießrand 10 cm tief eingraben, Oberirdisch verbliebenen 20 cm als runde Wanne mittels Verbindungsstück gegeneinander fixieren.</p> <p>Durchmesser der Baumscheibe ca. 1,00 m, Umfang des Gießringes je Hochstamm ca. 3,20 m zzgl. 20 cm Überlappung bzw. Wachstumszugabe, 3,40 m Gießring aus Kunststoff je Hochstamm.</p>	140,000	m	_____	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 42 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.05.0006	<p>Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Ohne Querholz. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm.</p>	6,000	St	_____	_____
Summe	02.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen		_____	_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.06

Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege

Während der Fertigstellungspflege sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

02.06.0001

Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

02.06.0002

Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 44 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.06.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießbrand 'aus Kunststoff'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

02.06.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

40,000 St _____

02.06.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.

Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.

Gesamtphosphat mind. 6 v.H.

Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.

Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.

zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

200,000 l _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 45 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.06.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.06.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.06.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.06.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.06.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 46 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Während der Fertigstellungspflege obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

02.06.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

02.06.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

02.06.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 47 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.06.0014	<p>Bekämpfung tierischer Schädlinge Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: <u>rinden-</u> und <u>holzbrütende</u> Käferarten (Splintkäfer). Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG. Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel. Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.</p> <p>Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ ' '</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p>	9,000	St	_____	_____
02.06.0015	<p>Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.</p>	5,000	St	_____	_____
Summe	02.06	Fertigstellungspflege		_____	_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.07	<p>Entwicklungspflege 1. Jahr Entwicklungspflege 1. Jahr</p> <p>Während der Entwicklungspflege 1. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.</p> <p>Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.</p>				
02.07.0001	<p>Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	40,000	St		
02.07.0002	<p>Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	40,000	St		

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 49 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.07.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

02.07.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

40,000 St _____

02.07.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

200,000 l _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 50 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.07.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.07.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.07.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.07.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.07.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____

Während der Entwicklungspflege 1. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 51 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

02.07.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

02.07.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

02.07.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

02.07.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).
Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.
Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.
Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 52 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0014) ...					Übertrag _____

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

9,000 St _____

02.07.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annehmen.

5,000 St _____

Summe

02.07

Entwicklungspflege 1. Jahr _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.08 **Entwicklungspflege 2. Jahr**
Entwicklungspflege 2. Jahr

Während der Entwicklungspflege 2. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

02.08.0001 **Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

02.08.0002 **Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 54 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.08.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

40,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

02.08.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

40,000 St _____

02.08.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

200,000 l _____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.08.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.08.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	2.000,000	l	_____	_____
02.08.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.08.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____
02.08.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000	m2	_____	_____

Während der Entwicklungspflege 2. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 56 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

02.08.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
 Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
 Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

02.08.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
 Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
 Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
 Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
 Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
 Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

02.08.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
 Ausführung 2.Durchgang, Herbst
 Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
 Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
 Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
 Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

9,000 St _____

02.08.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).
 Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.
 Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.
 Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 57 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.0014) ...					Übertrag _____

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

9,000 St _____

02.08.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

5,000 St _____

02.08.0016

Gehölze nachmulchen bzw. ausbessern

Baumscheiben nachmulchen bzw. ausbessern am Ende der Entwicklungspflege nach Durchführung der Pflegegänge.

Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm.

Auszubessernde Mulchschicht über 5 bis 10 cm.

Mulchmaterial nach RAL GZ 250/1.

Pflanzenscheibendurchmesser = 120 cm.

Das Nachmulchen hat nur in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG zu erfolgen.

40,000 St _____

02.08.0017

Reparatur Greifvogelstange

Greifvogelstange auf Standfestigkeit kontrollieren und bei Bedarf reparieren, Greifvogelstange aus Nadelholz, 5,00 m lang, Zopf- Durchmesser 10 bis 12 cm, Standsicherheit wieder herstellen, marode Hölzer ausbessern, ggf. unteres Stangenende imprägnieren.

6,000 St _____

02.08.0018

Gießrand entfernen

Gießrand aus Kunststoff in Abstimmung mit dem AG entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 58 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.0018) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

140,000 m

Summe 02.08 Entwicklungspflege 2. Jahr

Summe 02 Landschaftsbau, K 8081 Wuhnitz - LK Grenze

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Landschaftsbau, K 8081 Altsattel - Wuhnitz Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz				
03.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung				
03.01.0001	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			Psch	nur Ges.-Preis _____
03.01.0002	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 60 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
03.01.0003	<p>Verkehrsr. Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) bei den zuständigen Verkehrsbehörden einholen inkl. aller Gebühren. Für die Pflanzarbeiten. Erforderliche Verkehrszeichenpläne sind vom AN zu erstellen und rechtzeitig bei den zuständigen Verkehrsbehörden einzureichen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>			Psch	nur Ges.-Preis _____
03.01.0004	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchführen während Pflanzung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Herstellung/Pflanzung. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____
03.01.0005	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Fertigstellungspflege Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Fertigstellungspflege. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		_____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
03.01.0006	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 1. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 1. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
03.01.0007	<p>Verk.sich. kürz. Dauer durchf. während Entwicklungspflege 2. Jahr Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß bestätigter VAO der Verkehrsbehörde. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ca. 220 m zwischen Pitschütz und Albertitz. Bei Tageslicht. Während der Entwicklungspflege, 2. Pflegejahr. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	St		
03.01.0008	<p>Einschlagplatz für Gehölze Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.</p>		Psch	nur Ges.-Preis	
Summe	03.01 Baustelleneinrichtung				

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.02	Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung				
03.02.0001	Beweissicherung durchführen Durchführung einer Beweissicherung vor Beginn, während und nach der Baumaßnahme. Die Beweissicherung beschränkt sich auf das Arbeitsfeld des Landschaftsbaus. Die Beweissicherung umfasst: vorhandene bauliche Anlagen, Zufahrtswege und -straßen, Überfahrten, Entwässerungseinrichtungen und Befestigungen, Anliegerbereiche sowie die Begehung der betroffenen Anwesen der Anlieger, etc. Erstellung von Protokollen, Zeichnungen, fotodokumentarischen Aufnahmen in 1-facher Ausfertigung. Übergabe an den AG. Fotografien als Digitalfotos anfertigen und als Ausdruck sowie auf Datenträger übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch	nur Ges.-Preis _____
03.02.0002	Dokumentation Bauausführung Dokumentation der Bauausführung und der Pflege insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung der Pflegegänge in der Abrechnung als Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Übergabe 1-fach analog und digital. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen Anzahl der Bilder: mind. 2 Fotos pro Maßnahmenabschnitt (vorher), mind. 6 Fotos pro Maßnahmenabschnitt während Herstellung und der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Fotodokumentation ist dem AG spätestens mit der Schlussrechnung zu übergeben. Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 63 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
03.02.0003	<p>Bestandsunterlagen</p> <p>Vermessung zur Bestandsvermessung und Abrechnung anfertigen und liefern. Vermessung bestehend aus: Aufmaß der Maßnahme- und aller Einzelbäume. Folgende Leistungen sind Bestandteil der Vermessungsarbeiten:</p> <p>Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit und das Objekt, Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen (amtliche Vermessungs- und Höhepunkte) beim zuständigen Vermessungsamt.</p> <p>Ortsbesichtigung, Einweisung durch AN, Erkunden von Lage- und Höhepunkten</p> <p>topografische Geländeaufnahme nach Lage und Höhe (Lage und Höhenbezug in amtlichen Netzen) dabei sind u.a. folgende Strukturen zu erfassen: Straßenrand (Asphaltkante, Borde), Böschungen, Wege, markante Geländeformen, Grundstückseinfriedungen, vorh. Vegetation, markante einzelne Bäume.</p> <p>digitale Übergabe Vermessungsdaten mit folgenden Anforderungen:</p> <p>Übergabe je einfach digital (Datenübergabeformat *.dwg oder *.dxf) und einfach analog blattschnittfrei im Maßstab 1 : 1.000 an den AG,</p> <p>Vermessungslageplan im DWG- oder DXF-Format mit Angabe von Bezugspunkten, Einordnung der Zeichnung im Transformationssystem 42/83 (ETR 89 UTM 33N) sämtliche Zeichnungsobjekte (Punkte, Linien, Blöcke etc.) sind als 2D-Elemente anzulegen und inhaltlich sinnvoll auf separaten Layern zu ordnen</p> <p>Layer-Liste im TXT- oder DOC-Format mit tabellarischer Übersicht der im Vermessungsplan verwendeten Layer-Bezeichnungen und jeweiligen Inhalten</p> <p>Punktliste von sämtlichen eingemessenen Punkten als ASCII- oder TXT-Datei mit jeweils folgenden Angaben: eindeutige Punkt-Nr. (ID), Hoch- und Rechtswert, Höhe (Z-Wert), Punkt-Typ (Gliederung/ Beschreibung analog Layer-Struktur)</p> <p>Digitale Daten, die den o.g. nicht entsprechen, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Ausführung der Bestandsvermessung nach dem 1. Pflegegang der Fertigstellungspflege und Übergabe an AG.</p> <p>Abrechnung als Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>				
				Psch	nur Ges.-Preis _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 64 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____
03.02.0004	Schachtscheine einholen Schachtscheine einholen Aufwendungen für die Einholung des Leitungsbestandes, bei den zuständigen Versorgungsunternehmen.				
			Psch	nur Ges.-Preis	_____
Summe	03.02		Technische Bearbeitung		_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.03	Pflanzen- und Materiallieferungen Pflanzen- und Materiallieferungen				
03.03.0001	Pyrus communis liefern H 3xv mDb 12-14 Vkg 2 Pyrus communis (Wildbirne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	30,000	St		
	Hilfs- und Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden beizumischen: je Pflanzgrube Hochstamm: - 2,0 kg Wasserspeichergranulat - 50 l Fertigkompost - 0,3 kg Hornspäne				
03.03.0002	Organischen Dünger liefern Hornspäne grob Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Art des Düngers = Hornspäne, grob, 5 bis 10 mm. Mindestgehalt = 14 v.H. N.	9,000	kg		
03.03.0003	Hilfsstoff Wasserspeichergranulat liefern Bodenhilfsstoff zur Wasserspeicherung liefern und gleichmäßig nach Angaben des Herstellers im Zuge der Pflanzung im Bereich um und unter dem Pflanzloch in das Baums substrat einarbeiten bzw. einmischen. Menge: 2,0 kg / Hochstamm. Umweltverträgliches Langzeit - Wasserspeichergranulat, Körnunggröße: bis 2,5 mm Wasseraufnahme bis zum 300-fache seines Eigenvolumens. Nachweis mit Original-Lieferscheinen.	60,000	kg		
03.03.0004	Gütesicherten Fertigkompost lief. 0-25 mm Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen- und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 - 8,5, C/N-Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H.				

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 66 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0004) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____
	in Trockenmasse, Fremdstoffe > 2 mm max. 0,5 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung mittel = 0 bis 25 mm. Lieferform = Original verpackt.	1,500	m3	_____	_____
03.03.0005	Wurzelblüftungsschläuche liefern Wurzelblüftungsschläuche liefern, mit Bähnton gefüllte Juteschläuche (Baumschnorchel) zur besseren und dauerhaften Belüftung der Wurzeln, Durchmesser ca. 15 - 20 cm Länge ca. 1,15 m Füllung aus Blähnton, Körnung 8 - 16 mm rund Volumen je Juteschlauch 20 Liter 2 Stück je Baumgrube	30,000	St	_____	_____
Summe	03.03 Pflanzen- und Materiallieferungen				_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten Pflanz- und Ansaatarbeiten				
03.04.0001	Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung 'flach bis flach geneigt. Einschl. straßennahe Böschungsfächen.' Fläche = Grünland. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	120,000	m2		
03.04.0002	N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorgen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall von Vegetationsflächen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	1,200	t		
	Die für die Kennzeichnung der Pflanzstellen verwendeten Pfähle sind nach der Pflanzung wieder aufzunehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.				
03.04.0003	Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.			Psch	nur Ges.-Preis
03.04.0004	Gehölze mit Ballen einschlagen H, AI, Sol Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämmen, Alleebäume und Solitärgehölze.				

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 68 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0004) ...					Übertrag _____

30,000 St _____

Die Bodenverbesserungsstoffe sind dem brauchbaren Oberboden der Pflanzgruben beizumischen.

03.04.0005 Hochstamm / Alleebaum pflanzen H ü. 10-14cm m.B. 100x100x70 cm Bodenve

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

30,000 St _____

03.04.0006 Wurzelbelüftungsschläuche in Pflanzgrube einbauen

Wurzelbelüftungsschläuche nahezu vertikal, in leichter Schräglage nahe am Wurzelballen in die Pflanzgrube einbringen.
Die geschlossen gelieferten Juteschläuche enden ca. 5 cm über Bodenniveau und werden nach dem Einbau und der Verfüllung der Pflanzgrube am oberen Ende aufgeschnitten.
Anzahl der Juteschläuche je Baum: 2 Stück.
Lieferung wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

03.04.0007 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 120 Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

30,000 St _____

Summe 03.04 Pflanz- und Ansaatarbeiten _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.05	<p>Baumverankerung/Schutzmaßnahmen Baumverankerung/Schutzmaßnahmen</p> <p>Die nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern und Herstellen. Die Lieferung wird nicht gesondert vergütet.</p>				
03.05.0001	<p>Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'aus Robinienholz, bunt geschält.' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbisschutz 'aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,70 m hoch über OK Gelände. Die unteren 20 cm des Geflechts sind umzuschlagen und mit Metallheringen im Boden zu befestigen.'</p>	30,000	St		
03.05.0002	<p>Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang '12 bis 16 cm.' Schutzhöhe 'bis 2,70 m vom Stammfuß bis zum Kronenansatz.' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe speziell zum Schutz von Laubhölzern vor nicht parasitären (abiotischen) Schäden, Stamm vor dem Anstrich mit Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit Voranstrich (ca. 50 ml) satt streichen. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mit haftender Stammschutzfarbe weiß (ca. 250 ml) vom Stammfuß bis in die Hauptäste gleichmäßig aufbringen. Die Farbe ist ab +10° C auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Pinsel aufzutragen. Haltbarkeit der Stammschutzfarbe 5 Jahre.'</p>	30,000	St		

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 70 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
03.05.0003	<p>Wühlmausschutz herstellen</p> <p>Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.</p>	30,000	St		
03.05.0004	<p>Verbiss-/Fegeschutz herstellen</p> <p>Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Drahtglocke mit Haltestab, Durchmesser mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm. Höhe = 1,25 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und am vorhandenen Baumpfahl befestigen.</p>	30,000	St		
03.05.0005	<p>Gießrand aus Kunststoff</p> <p>Gießrand aus Kunststoff liefern und einbauen. Farbe: grün; Material: 3 mm aus Spezialkunststoff (LDPE), 30 cm hoch. Produkteigenschaften: - LDPE, 100% recycelbar, - Biologische Polymere, 100% abbaubar, - UV-beständig.</p> <p>Anwendung: Gießrand 10 cm tief eingraben, Oberirdisch verbliebenen 20 cm als runde Wanne mittels Verbindungsstück gegeneinander fixieren.</p> <p>Durchmesser der Baumscheibe ca. 1,00 m, Umfang des Gießringes je Hochstamm ca. 3,20 m zzgl. 20 cm Überlappung bzw. Wachstumszugabe, 3,40 m Gießring aus Kunststoff je Hochstamm.</p>	105,000	m		

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 71 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
03.05.0006	Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Ohne Querholz. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm.	4,000	St	_____	_____
Summe	03.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen		_____	_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

03.06

Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege

Während der Fertigstellungspflege sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.

Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.

03.06.0001

Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

03.06.0002

Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand 'aus Kunststoff.'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 73 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.06.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießbrand 'aus Kunststoff'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

03.06.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

30,000 St _____

03.06.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.

Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.

Gesamtphosphat mind. 6 v.H.

Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.

Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.

zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

150,000 l _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 74 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
03.06.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	1.500,000	l	_____	_____
03.06.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	1.500,000	l	_____	_____
03.06.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____
03.06.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____
03.06.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 75 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Während der Fertigstellungspflege obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

03.06.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

03.06.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

03.06.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 76 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
03.06.0014	<p>Bekämpfung tierischer Schädlinge Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: <u>rinden-</u> und <u>holzbrütende</u> Käferarten (Splintkäfer). Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG. Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel. Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.</p> <p>Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ ' ' vom Bieter einzutragen.</p>	7,000	St	_____	_____
03.06.0015	<p>Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.</p>	4,000	St	_____	_____
Summe	03.06		Fertigstellungspflege	_____	_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.07	<p>Entwicklungspflege 1. Jahr Entwicklungspflege 1. Jahr</p> <p>Während der Entwicklungspflege 1. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.</p> <p>Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.</p>				
03.07.0001	<p>Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	30,000	St		
03.07.0002	<p>Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	30,000	St		

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 78 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.07.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

03.07.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

30,000 St _____

03.07.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

150,000 l _____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
03.07.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	1.500,000	l	_____	_____
03.07.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	1.500,000	l	_____	_____
03.07.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____
03.07.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____
03.07.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2	_____	_____

Während der Entwicklungspflege 1. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 80 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

03.07.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.

Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

03.07.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.

Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr

Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.

Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.

Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.

Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

03.07.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.

Ausführung 2.Durchgang, Herbst

Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.

Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.

Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.

Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

03.07.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).

Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.

Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.

Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 81 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0014) ...					Übertrag

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

7,000 St

03.07.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annehmen.

4,000 St

Summe

03.07

Entwicklungspflege 1. Jahr

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.08	<p>Entwicklungspflege 2. Jahr Entwicklungspflege 2. Jahr</p> <p>Während der Entwicklungspflege 2. Jahr sind dem AG die Pflege- und Wässerungsgänge mindestens 3 Werktage vor Ausführung und nach Beendigung anzuzeigen.</p> <p>Nicht oder verspätet angemeldete Pflege- und Wässerungsgänge werden nicht vergütet. Die Beschaffung von Wasser ist Sache des AN und einzukalkulieren. Die Entnahme aus öffentlichen Gewässern ist unzulässig.</p>				
03.08.0001	<p>Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	30,000	St		
03.08.0002	<p>Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus Kunststoff.' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</p>	30,000	St		

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 83 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.08.0003

Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießbrand 'aus Kunststoff.'
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

30,000 St _____

Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn Nachweise mit Angaben zu Datum, Fahrzeug, Wassertankvolumen, Dauer, Zeitablauf und ausgebrachter Wassermenge pro Fläche vorgelegt werden. Die Wässerungsnachweise sind vom AG abzeichnen zu lassen.

03.08.0004

Einzelgehölz wässern Hochstamm 12 Wässerungsg. 100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

30,000 St _____

03.08.0005

Organisch-mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
 Gesamtstickstoff mind. 4 v.H.
 Gesamtphosphat mind. 6 v.H.
 Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 8 v.H.
 Suspension zum Verdünnen. Arbostrat o.Ä.
 zur Herstellung einer 5%-Nährlösung.

150,000 l _____

Übertrag _____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	
03.08.0006	<p>Flüssigdünger ausbringen Frühjahr Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Frühjahr mit 1. Pflegegang.'</p>	1.500,000	I		
03.08.0007	<p>Flüssigdünger ausbringen Sommer Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Verdünnungsgrad 5-prozentig (5 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge 'Nährlösung aus Arbostrat o.Ä. Nährlösung = 50 Liter/Stück Hochstamm. Im Sommer mit 2. Pflegegang.'</p>	1.500,000	I		
03.08.0008	<p>Rasen mähen 1. Pflegegang Rasen mähen. Erster Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2		
03.08.0009	<p>Rasen mähen 2. Pflegegang Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2		
03.08.0010	<p>Rasen mähen 3. Pflegegang Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	120,000	m2		

Während der Entwicklungspflege 2. Jahr obliegt dem AN die lückenlose Kontrolle aller

Übertrag

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

gepflanzten Gehölze und Pflanzflächen auf Schädlingsbefall insbesondere durch rinden- und holzbrütende Käferarten.

03.08.0011

Kontrollgang Mäusebekämpfung

Gehölzpflanzungen regelmäßig auf Befall durch Wühl- und Feldmäuse prüfen.
Ein Begehungsprotokoll ist anzufertigen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.
Durchführung im Rahmen der Pflegegänge.

Psch

nur Ges.-Preis _____

03.08.0012

Mäusebekämpfung 1. Durchg. Frühjahr

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 1.Durchgang, Frühjahr
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

03.08.0013

Mäusebekämpfung 2. Durchg. Herbst

Bekämpfung von Feld- und Schermäusen mit handelsüblichen und zum Zeitpunkt der Ausbringung zugelassenen/noch in Verkehr befindlichen Giftködern.
Ausführung 2.Durchgang, Herbst
Die Verwendung von Phosphiden als Gift ist nicht zugelassen.
Ausbringungsart und -menge entsprechend Herstellerangaben wählen.
Zu behandelnde Flächen = Baumstandort.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

7,000 St _____

03.08.0014

Bekämpfung tierischer Schädlinge

Bekämpfung tierischer Schädlinge, Tierart: rinden- und holzbrütende Käferarten (Splintkäfer).
Art der Durchführung der Bekämpfung und Bekämpfungsmittel nach Wahl des AN in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG.
Bekämpfung bei Befall mit einem gesetzlich zugelassenem Pflanzenschutzmittel.
Abrechnung nach Anzahl der behandelten Pflanzen.

Übertrag _____

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 86 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0014) ...					Übertrag

Pflanzenschutzmittel Hersteller/Typ '

.....'

vom Bieter einzutragen.

7,000 St

03.08.0015

Baumverankerung (Baumpfahl) ersetzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'als Ersatz für beschädigte oder fehlende Schrägpfähle, aus Robinienholz bunt geschält, liefern und ersetzen, entfernen und entsorgen der alten Pfähle.'

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

4,000 St

03.08.0016

Gehölze nachmulchen bzw. ausbessern

Baumscheiben nachmulchen bzw. ausbessern am Ende der Entwicklungspflege nach Durchführung der Pflegegänge.

Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm.

Auszubessernde Mulchschicht über 5 bis 10 cm.

Mulchmaterial nach RAL GZ 250/1.

Pflanzenscheibendurchmesser = 120 cm.

Das Nachmulchen hat nur in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG zu erfolgen.

30,000 St

03.08.0017

Reparatur Greifvogelstange

Greifvogelstange auf Standfestigkeit kontrollieren und bei Bedarf reparieren, Greifvogelstange aus Nadelholz, 5,00 m lang, Zopf- Durchmesser 10 bis 12 cm, Standsicherheit wieder herstellen, marode Hölzer ausbessern, ggf. unteres Stangenende imprägnieren.

4,000 St

03.08.0018

Gießrand entfernen

Gießrand aus Kunststoff in Abstimmung mit dem AG entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Übertrag

Druckdatum: 04.03.2025 Seite 87 von 90

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0018) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

		105,000	m		
--	--	----------------	----------	--	--

Summe	03.08	Entwicklungspflege 2. Jahr			
--------------	--------------	-----------------------------------	--	--	--

Summe	03	Landschaftsbau, K 8081 Altsattel - Wuhnitz			
--------------	-----------	-------------------------------------------------------	--	--	--

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Technische Bearbeitung				_____
01.03	Pflanzen- und Materiallieferungen				_____
01.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten				_____
01.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen				_____
01.06	Fertigstellungspflege				_____
01.07	Entwicklungspflege 1. Jahr				_____
01.08	Entwicklungspflege 2. Jahr				_____
01	Landschaftsbau, K 8082 Lommatzsch - Wuhnitz				_____
02.01	Baustelleneinrichtung				_____
02.02	Technische Bearbeitung				_____
02.03	Pflanzen- und Materiallieferungen				_____
02.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten				_____
02.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen				_____
02.06	Fertigstellungspflege				_____
02.07	Entwicklungspflege 1. Jahr				_____
02.08	Entwicklungspflege 2. Jahr				_____
02	Landschaftsbau, K 8081 Wuhnitz - LK Grenze				_____
03.01	Baustelleneinrichtung				_____
03.02	Technische Bearbeitung				_____
03.03	Pflanzen- und Materiallieferungen				_____

Projekt 02 - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Umsetzung Konzeption Straßenbegleitgrün: K 8081, K 8082

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.04	Pflanz- und Ansaatarbeiten				_____
03.05	Baumverankerung/Schutzmaßnahmen				_____
03.06	Fertigstellungspflege				_____
03.07	Entwicklungspflege 1. Jahr				_____
03.08	Entwicklungspflege 2. Jahr				_____
03	Landschaftsbau, K 8081 Altsattel - Wuhnitz				_____

Angebotssumme netto **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR**

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

 Ort und Datum

 Firmenstempel und Unterschrift