

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LOS 14 - Schlosserarbeiten

Bauvorhaben: **Neubau Förderschule Pestalozzi**
Schulgartenweg 1
06295 Lutherstadt Eisleben

Auftraggeber: **Landkreis Mansfeld-Südharz**
Rudolf-Breitscheid-Straße 20-22
06526 Sangerhausen

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

14 Los 14 - Schlosserarbeiten

Beschreibung des Bauvorhabens

Auf dem Grundstück "Schulgartenweg 1" in 06295 Lutherstadt Eisleben soll ein L-förmiges, 2-geschossiges, neues Schulgebäude errichtet werden. Das Gebäude ist nicht unterkellert und besitzt ein Flachdach mit umlaufender Attika und Außenentwässerung. Die Gründung erfolgt auf einer Stahlbeton-Bodenplatte, mit zusätzlichen Frostschrüzen unter den Außenwänden. Außen- und Innenwände bestehen aus Stahlbeton-Hohlwandelementen. Nur einzelne Innenwände werden in Mauerwerk oder Trockenbau errichtet. Als Decken kommen Stahlbeton-Filigrandecken zum Einsatz. Unter der Decke der Aula, werden Spannbeton-Unterzüge eingebaut. Überwiegend werden Trockenbau-Unterhangdecken vorgesehen. Die äußere Gebäudehülle erhält ein Wärmedämmverbundsystem mit Putz oder Klinkerriemchen. Im Gebäude wird ein Personen-Aufzug integriert, mit Aufzugs-Unterfahrt unter der Bodenplatte. Die Beheizung erfolgt über Fußbodenheizung mit Fernwärmeversorgung. Die Klassenräume werden mit Einzelraum-Lüftungsanlagen ausgestattet.

Allgemeine Vorbemerkungen

Baustellenbesichtigung

Baustellenbesichtigungen zur Kalkulation, sind nach Terminvereinbarung mit dem AG, unter Tel. 03464-535-5208 (Frau Kleißl) möglich.

Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des vom AG übergebenen Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn der AN eigene Kalkulationsausdrucke oder Kurzfassungen verwendet.

Lohnleitklausel

Eine Lohnleitklausel wird nicht vereinbart.

Stoffpreisleitklausel

Eine Stoffpreisleitklausel wird nicht vereinbart.

Personaleinsatz

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit qualifiziertem Fachpersonal so zu besetzen, dass eine einwandfreie und reibungslose Abwicklung des Bauvertrages und Einhaltung des Bauzeitenplanes gewährleistet ist. Der vom AN bestellte Bauleiter und sein Vertreter sind dem AG vor Baubeginn schriftlich zu benennen.

Baustrom / Bauwasser / Toiletten

Der Auftraggeber stellt Baustrom- und Bauwasseranschlüsse, sowie Sanitär-Container, zur Verfügung. Für die Nutzung werden Umlagen erhoben.

Baureinigung

Die Baustelle und das vom An- und Abtransport betroffene Baustellenumfeld, insbesondere die öffentlichen Verkehrsflächen, sind laufend zu reinigen und sauber zu

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

halten.
 Schutt, Materialreste, Abfall und Verpackungsmaterialien sind sofort nach Anfall abzufahren.
 Kommt der AN diesen Forderungen nicht nach, so kann der AG nach entsprechender Fristsetzung die Reinigung auf Kosten des AN durchführen lassen.
 Die Kostenumlage auf den Verursacher erfolgt in Höhe der tatsächlich entstandenen Reinigungskosten (Rechnung der Reinigung als Anlage).

Rechnungen

Abschlagsrechnungen sind zulässig. Rechnungen und Abschlagsrechnungen sind kumuliert zu verfassen und immer mit Aufmaßen und Massenermittlungen zu belegen. Die LV-Positionen sind in der Rechnung zu verwenden.
 Bei Einheitspreisverträgen werden keine pauschalen Rechnungen anerkannt.
 Mengen sind nach den Ausführungszeichnungen zu ermitteln. Sollte eine Ermittlung nach Zeichnung nicht möglich sein, werden durch AN und Bauleitung gemeinsame Aufmaße durchgeführt. Dazu hat der AN einzuladen.

Dokumentationsunterlagen

Nach Abschluss der Maßnahme ist vor der Schlussrechnung eine Dokumentation einzureichen (1 x in Papierform und digital). Diese enthält:
 - das VOB-Abnahmeprotokoll
 - die Fachunternehmererklärung
 - die Fachbauleitererklärung
 - Werk- und Ausführungsplanung
 - Technische Datenblätter
 - Bautagesberichte
 - Pflege- und Reinigungsanleitungen

14.010

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle, mit folgenden, in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:
 - Fahrt- und Transportkosten
 - Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hub- und Transporteinrichtungen
 - Aufenthaltscontainer
 - Material-Vorhaltekosten
 - Herrichten der erforderlichen Lagerplätze
 - Baustrom- und Bauwasser-Unterverteilungen nach Bedarf
 - Absturzsicherungen und Arbeitsplatzbeleuchtung gemäß UVV
 - Arbeits- und Schutzgerüste für die eigene Leistung (Fassadengerüst außen bauseits)
 - elektronische Messgeräte, sonstige Betriebsmittel und Einrichtungen zur Arbeitssicherheit, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen, Maschinen etc., einschl. Mieten, Pachten, Gebühren, Verbrauchsstoffe und dgl., sind einzurechnen.

In den Pauschalpreis sind alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, einzubeziehen.
 Ferner ist die tägliche Reinigung der durch den Baustellenbetrieb angefallenen Verschmutzung in den Preis einzurechnen.
 Vorhaltdauer: über die Gesamtdauer der Arbeiten, nach Einschätzung des AN.

1,000 psch

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|--------------|--|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Übertrag € | |
| 14.020 | Werkstattplanung Werkstattplanung, inkl. Aufmaß, Planung, Zeichnung und Bemessung, für alle nachfolgenden Positionen anfertigen, digital (als PDF und DWG) und 1-fach in Papierform, dem AG bis 4 Wochen nach Auftragsvergabe, zur Genehmigung vorlegen. | 1,000 | psch | | |
| 14.030 | Stahl-Treppengeländer, innen, h = 1,10 m Stahl-Geländer für die Innentreppe, einseitig, herstellen, grundiert, mit allem Befestigungsmaterial liefern und einbauen, bestehend aus: - Ober- und Untergurt aus Flachstahl 40 x 8 mm - Füllstäbe aus Flachstahl 40 x 8 mm, a = 120 mm Die Befestigung erfolgt auf der Stahl-Seitenwange (siehe nachfolgende Position). Höhe: 1,10 m über Stufenvorderkante | 50,000 | m | | |
| 14.040 | Stahl-Seitenwange, innen, 300 x 10 mm Stahl-Seitenwange aus Breitflachstahl 300 x 10 mm, für die Innentreppe, einseitig, herstellen, grundiert, mit allem Befestigungsmaterial liefern und einbauen. Die gedübelte Befestigung erfolgt an Stahlbeton-Treppenläufen und im Treppenauge. | 50,000 | m | | |
| 14.050 | Handlauf, Innentreppe, Edelstahlrohr Ds. 40 mm Rundrohr-Handlauf aus Edelstahl, für die Innentreppläufe, beidseitig, herstellen, mit allem rostfreien Befestigungsmaterial liefern und einbauen. - Durchmesser: 40 mm - Edelstahl gebürstet und geschliffen Die Befestigung erfolgt beidseitig des Treppenlaufs: - außen: an der Treppenhauswand aus Stahlbeton - innen: am Stahl-Geländer - Höhe: 85 cm über Stufenvorderkante Alle Rohre sind mit Rohrendkappen zu verschließen. Der Handlauf verläuft auch im Bereich der Zwischenpodeste. Für den Steigungswechsel des Handlaufs im Bereich Zwischenpodest sind geeignete Formstücke, mit Gelenk, zu verwenden. | 100,000 | m | | |
| Summe | 14 | Los 14 - Schlosserarbeiten | | | |

Projekt: 2192-0
LV: 2192-14

Neubau FÖS Pestalozzi, Schulgartenweg 1, Eisleben
Los 14 - Schlosserarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

14 Los 14 - Schlosserarbeiten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €

Datum: Unterschrift / Stempel: