

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

**Projekt-Nr. :** 23057a

**Bauvorhaben :** Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
Kronesruhe 8  
39340 Haldensleben

**Auftraggeber :** Landkreis Börde  
Bornsche Straße 2  
39340 Haldensleben

**Leistungsumfang :** Los 15 - Innenputz

**Bieter:** .....  
.....  
.....  
.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

.....% **MWSt :** EUR .....

**Angebotssumme brutto :** EUR  
=====

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Umfang: Los 15 - Innenputz

---

Ausgabeumfang:

OZ Ebene Seite

---

15	Los 15 - Innenputz	3
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
	Allgemeine Hinweise	6
15.1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)	7
15.1.1	Vorbereitende Arbeiten	7
15.1.2	Gipsputz	10
15.1.3	Kalkzementputz	12
15.1.4	Profile und besondere Leistungen	14
15.2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)	17
15.2.1	Vorbereitende Arbeiten	17
15.2.2	Gipsputz	20
15.2.3	Kalkzementputz	22
15.2.4	Profile und besondere Leistungen	25

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 15 Los 15 - Innenputz

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

#### 1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

Los 15 - Innenputzarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### 2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück befindet sich in der Kronesruhe 8 in 39340 Haldensleben.

Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Errichtung des Neubaus (Erweiterungsbau). Parallel dazu wird der 3. Bauabschnitt - Übungsplatz - hergestellt. Nach Fertigstellung des Neubaus und dem Umzug der Mitarbeiter erfolgt der Anbau der Rettungswache (2. Bauabschnitt).

##### 2.1 Angaben zum Gebäude

Erweiterungsbau

Gebäudelänge: ca. 17,99 m

Gebäudebreite: ca. 11,65 m

Gebäudehöhe: ca. 6,78 m

Anbau

Gebäudelänge: ca. 8,74 m

Gebäudebreite: ca. 5,38 m

Gebäudehöhe: ca. 6,73 m

##### 2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Das Einrichten der Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie das Aufstellen sanitärer Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, ist Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung.

#### 3. Angaben zur Ausführung

##### 3.1 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

#### 4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.

Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen-

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

### **Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme**

#### **Technische Vorbemerkungen**

#### **Mitgeltende Normen und Regeln**

#### **Allgemeines**

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### **BFS Merkblatt Nr. 20.1**

Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden  
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

#### **Merkblatt**

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung

Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

#### **Angaben zur Baustelle**

#### **Lage und Transportwege**

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erd- und Obergeschoss

#### **Angaben zur Ausführung**

#### **Allgemeines**

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.

Fenster, Tüorzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Tüorzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.

Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

### **Innenputz, Trockenbauoberflächen**

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q2 auszuführen.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen:

#### **Malervlies**

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflächen vorgesehen:

#### **Malervlies**

Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind.

Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.

### **Sonstige Angaben**

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Bauabschnitt finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Dies ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der vorgerüstete Baustrom- sowie Bauwasseranschluss erfolgt bauseits.  
Der Baustromverteiler befindet sich im Bereich des jeweiligen Baufelds. Der Bauwasseranschluss befindet sich ca. 60m entfernt auf dem Gelände des AGs. Der dortige Wasserdruck wurde mit 2,8bar gemessen. Eine eventuelle Durckerhöhung ist einzukalkulieren.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**15.1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)**

**15.1.1 Vorbereitende Arbeiten**

**15.1.1.1 Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus**

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1.

Standfläche : Treppe  
Verwendungszweck : Putzarbeiten  
Höhe einzurüstender Fläche : bis 7,00m  
Breitenklasse : W09  
Höhenklasse : H2  
Lastklasse : 4

108,000 m<sup>3</sup>

---

**15.1.1.2 Baustelleneinrichtung, Innenputz**

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehören auch:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen
- alle notwendigen Tagesunterkünfte
- alle erforderlichen Gerüste, für den Eigengebrauch bis 3,50 m über Gelände bzw. Fußboden sind mit einzurechnen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.

1 psch

---

**15.1.1.3 Bauteile schützen mit Folie**

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.

Bauteil: Türen, Fenster und Fensterbänke

85,000 m<sup>2</sup>

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)
	1	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.1.1.4 **Untergrund reinigen, grober Schmutz**

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste, Rost, Salz oder Öl.

1210,000 m<sup>2</sup>

### 15.1.1.5 **Untergrundvorbereitung, Tiefengrundierung**

Untergrund für Kalkzement- und Gipsputz an Wänden durch Auftragen einer Universal-Tiefengrundierung vorbereiten, einschl. Leibungen bis 20 cm breit  
Putzgrund : Beton und KS-Mauerwerk, neu  
Raumhöhe : bis ca. 3,20 m

1210,000 m<sup>2</sup>

### 15.1.1.6 **Ausgleichsputz, Unebenheiten**

Ausgleichsputz von Ausbruchstellen bis 15 mm.  
Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.  
Putzgrund : Kalksandstein/Beton  
Oberfläche : abgezogen

65,000 m<sup>2</sup>

### 15.1.1.7 **Putzarmierung mit Glasfasergewebe**

Einbetten von Putzarmierung aus Glasfasergewebe zum Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen, an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung im Bereich verschiedener Untergründe Mauerwerk/Beton.  
Aufmaß nach Sichtfläche.  
Stoßüberlappung : 100 mm.

300,000 m<sup>2</sup>

### 15.1.1.8 **Löcher auffüllen**

Löcher und Fehlstellen in Mauerwerk auffüllen, von Hand auswerfen.

Mörtelart : Kalkzement-Mörtel  
Festigkeitsklasse : CS II  
Struktur : abgezogen  
Tiefe : i.M. 5 cm

5,000 m<sup>2</sup>



---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)  
1 Vorbereitende Arbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

15.1.1.9 **Mauerwerksfugen verfüllen, Kalkmörtel**

Mauerwerksfugen, gesäubert, mit Kalkmörtel bis zur Vorderkante der Fugen verfüllen, Oberfläche reinigen.

5,000 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

15.1.1.10 **Leibungen mit Hartschaumplatte bis 2 cm auskleben**

Leibungen der Türen und Fenster mit Hartschaumplatte o.ä. als Vorbereitung für Gipsinnenputz auskleben.  
Dicke der Dämmplatte bis 2 cm, Leibungstiefe bis 20 cm

200,000 m

\_\_\_\_\_

---

15.1.1 **Vorbereitende Arbeiten**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)
	2	Gipsputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.1.2 Gipsputz

#### 15.1.2.1 Gipsputz, 1-lagig, Q2 - geglättet, d=10 mm

Gipsputz, einlagig, auf Wandfläche  
Bauteil : Wände  
Putzgrund : Beton, KS-Mauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : geglättet  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 10 mm

945,000 m<sup>2</sup>

#### 15.1.2.2 Gipsputz, Q3, Mehrpreis

Gipsputz oder Kalkgipsputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

945,000 m<sup>2</sup>

#### 15.1.2.3 Gipsputz, 1-lagig, Unterzüge

Gipsputz, einlagig, im Innenbereich, dreiseitig an Unterzügen, Balken  
Putzgrund : Beton  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 15 mm  
Abwicklungsfläche: bis 50 cm  
Oberfläche : geglättet  
Bauteil : Unterzüge, Balken , Ringanker  
Raumhöhe : bis 3,50 m

3,000 m

#### 15.1.2.4 Gipsputz, Leibungen, t=200 mm, d=25 mm

Gipsputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen von Fenstern.  
Putzdicke: bis 25 mm  
Leibungstiefe: bis 240 mm

165,000 m

#### 15.1.2.5 Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.  
Bauteil : Wände  
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : geglättet

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)
	2	Gipsputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Oberflächenqualität : Q 2 Putzdicke : 10 mm Einzelgröße : bis 0,50 m <sup>2</sup>	5	St	_____	_____
<b>15.1.2.6 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m<sup>2</sup>, Gipsputz</b> wie Pos. zuvor, jedoch: Einzelgröße : bis 1,00 m <sup>2</sup>	5	St	_____	_____
<b>15.1.2.7 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz</b> wie Pos. zuvor, jedoch: Einzelgröße : bis 1,50 m <sup>2</sup>	2	St	_____	_____
<b>15.1.2.8 Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz</b> wie Pos. zuvor, jedoch: Einzelgröße : bis 2,50 m <sup>2</sup>	2	St	_____	_____
<b>15.1.2.9 Mehrdicke, Gipsputz, 10 mm</b> Zulage zum einlagigen Gipsputz für Mehrdicke bis 10 mm.	300,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
<b>15.1.2 Gipsputz</b>			<b>Summe:</b>	_____

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)
	3	Kalkzementputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.1.3 Kalkzementputz

#### 15.1.3.1 Kalkzementputz, 2-lagig, Q2 - gefilzt, 15 mm

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich, in WC-Räumen und Bädern

Putzgrund : Kalksandstein/Beton  
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) (nach DIN EN 998-1)  
Mörtelgruppe : CS II (P II) (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : gefilzt  
Oberflächenqualität : Q2 (nach DIN EN 13914)  
Putzdicke : 15 mm  
Bauteil : Wände bis ca. 3,20 m

265,000 m<sup>2</sup>

#### 15.1.3.2 Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände  
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : gefilzt  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 15 mm  
Einzelgröße : bis 0,50 m<sup>2</sup>

5 St

#### 15.1.3.3 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 1,00 m<sup>2</sup>

5 St

#### 15.1.3.4 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 1,50 m<sup>2</sup>

2 St

#### 15.1.3.5 Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)  
3 Kalkzementputz

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

Einzelgröße : bis 2,50 m<sup>2</sup>

2

St

15.1.3.6 **Kalkzementputz, Leibungen, 25 mm**

Kalkzementputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen.

Leibungstiefe: bis 200 mm

Putzdicke: bis 25 mm

38,000 m

15.1.3.7 **Mehrdicke Innenputz Kalkzementputz**

Mehrdicken im einlagigen Innenputz (Kalkzementputz) als Zulage je 10 mm

80,000 m<sup>2</sup>

---

15.1.3 **Kalkzementputz**

**Summe:**

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)
	4	Profile und besondere Leistungen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.1.4 Profile und besondere Leistungen

#### 15.1.4.1 Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen

Anputzleisten aus Kunststoff mit Lippe und Abzugskante, an innere Seite der Fenster- und Türleibungen anbringen.  
Putzdicke: bis 25 mm

330,000 m

#### 15.1.4.2 Eckschutzwinkel, verzinkt

Eckschutzwinkel aus verzinkten Stahl in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.  
Einbau an vertikalen und horizontalen Ecken/Kanten  
Putzdicke : bis 25 mm

370,000 m

#### 15.1.4.3 Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich.

6,000 m

#### 15.1.4.4 Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten in Mauerwerk; bis 20 cm<sup>2</sup>

Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten in Mauerwerkswänden.  
Gipsputz : P IV  
Schlitzgröße : bis 20 cm<sup>2</sup>

25,000 m

#### 15.1.4.5 Kellenschnitt / Malerfuge herstellen

Kellenschnitt bzw. Malerfuge im Bereich von Putzanschlüssen Wand / Wand und Wand / Decke sowie an benachbarte Bauteile wie Türen, Fenster, Trockenbau herstellen.

330,000 m

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)  
4 Profile und besondere Leistungen

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**15.1.4.6 Putzanschlag in Türöffnungen herstellen**

Putzanschlag in Türöffnungen, durch Verbretterung herstellen. Ausführung einseitig der Öffnungen.

130,000 m

\_\_\_\_\_

**15.1.4.7 Dehnungsfugenprofil, PVC, Innenputz, Innenecke**

Dehnungsfugenprofil aus zwei Trägerprofilen aus Hart-PVC und der Mittelteil aus Weich-PVC für senkrechte Wandfugen im Innenbereich.

Form Profil : Dehnungsfugenprofil

Material Profil : verzinkter Stahl

Schichtdicke Putz : 10 mm

12,000 m

\_\_\_\_\_

**15.1.4.8 nachträgliches Einputzen**

Nachträgliches Einputzen des Fensterelementes im EG R1.04 Besprechung, falls die Lieferzeit dieses Elementes über den Ausführungszeitraum Innenputz hinaus geht. Es ist eine zusätzliche Anfahrt und Einrichtung der Baustelle einzukalkulieren.

11,000 m

\_\_\_\_\_

---

**15.1.4 Profile und besondere Leistungen**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
1 Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)

---

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag  
OZ in EUR

---

### Zusammenstellung

15.1.1	Vorbereitende Arbeiten	_____
15.1.2	Gipsputz	_____
15.1.3	Kalkzementputz	_____
15.1.4	Profile und besondere Leistungen	_____
<b>15.1</b>	<b>Summe</b>	_____



---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
2 Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 15.2 Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)

#### 15.2.1 Vorbereitende Arbeiten

##### 15.2.1.1 Baustelleneinrichtung, Innenputz

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehören auch:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen
- alle notwendigen Tagesunterkünfte
- alle erforderlichen Gerüste, für den Eigengebrauch bis 3,50 m über Gelände bzw. Fußboden sind mit einzurechnen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.

1 psch

##### 15.2.1.2 Putz abschlagen, Innenwand

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen; Bauschutt entsorgen.

Putzart/-dicke : bis 2cm

Anzahl Putzlagen : bis 2

25,000 m<sup>2</sup>

##### 15.2.1.3 Bauteile schützen mit Folie

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.

Bauteil: Türen, Fenster und Fensterbänke

95,000 m<sup>2</sup>

##### 15.2.1.4 Bodenabdeckung

Abdeckung für Boden und Treppe, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und Gerüststellen.

100,000 m<sup>2</sup>

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	1	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.2.1.5 **Untergrund reinigen, grober Schmutz**

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste, Rost, Salz oder Öl.

552,000 m<sup>2</sup>

### 15.2.1.6 **Untergrundvorbereitung, Tiefengrundierung**

Untergrund für Kalkzement- und Gipsputz an Wänden durch Auftragen einer Universal-Tiefengrundierung vorbereiten.  
Putzgrund : Beton und KS-Mauerwerk, neu  
Raumhöhe : bis ca. 3,20 m

552,000 m<sup>2</sup>

### 15.2.1.7 **Ausgleichsputz, Unebenheiten**

Ausgleichsputz von Ausbruchstellen bis 15 mm.  
Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.  
Putzgrund : Kalksandstein/Beton  
Oberfläche : abgezogen

100,000 m<sup>2</sup>

### 15.2.1.8 **Putzarmierung mit Glasfasergewebe**

Einbetten von Putzarmierung aus Glasfasergewebe zum Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen, an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung im Bereich verschiedener Untergründe Mauerwerk/Beton.  
Aufmaß nach Sichtfläche.  
Stoßüberlappung : 100 mm.

100,000 m<sup>2</sup>

### 15.2.1.9 **Löcher auffüllen**

Löcher und Fehlstellen in Mauerwerk auffüllen, von Hand auswerfen.

Mörtelart : Kalkzement-Mörtel  
Festigkeitsklasse : CS II  
Struktur : abgezogen  
Tiefe : i.M. 5 cm

5,000 m<sup>2</sup>

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	1	Vorbereitende Arbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**15.2.1.10 Mauerwerksfugen verfüllen, Kalkmörtel**

Mauerwerksfugen, gesäubert, mit Kalkmörtel bis zur Vorderkante der Fugen verfüllen, Oberfläche reinigen.

10,000 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

**15.2.1.11 Leibungen mit Hartschaumplatte bis 2 cm auskleben**

Leibungen der Türen und Fenster mit Hartschaumplatte o.ä. als Vorbereitung für Gipsinnenputz auskleben.  
Dicke der Dämmplatte bis 2 cm, Leibungstiefe bis 20 cm

72,000 m

\_\_\_\_\_

**15.2.1.12 Trockenbauflächen abkleben, Wände und Decken**

Randbereiche der Wände und Decken aus Gipskarton als Schutzmaßnahme bei Putzarbeiten mit Folie schützen.  
Leistung inkl. Beseitigung der Folien nach Beendigung der Putzarbeiten.  
Breite : 1,00 m  
Raumhöhe: bis 3,20 m

25,000 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

**15.2.1.13 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3**

Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Putzarbeiten während der gesamten Ausführungszeit Innenputz inkl. Umsetzen in den Erdgeschossräumlichkeiten.  
Höhe Arbeitslage : ca. 1,70 m  
Lastklasse : 3  
Gerüstfläche : 3,0 - 5,0 m<sup>2</sup>

1 St

\_\_\_\_\_

---

**15.2.1 Vorbereitende Arbeiten**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	2	Gipsputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.2.2 Gipsputz

#### 15.2.2.1 Gipsputz, 1-lagig, Q2 - geglättet, d=10 mm

Gipsputz, einlagig, auf Wandfläche  
Bauteil : Wände  
Putzgrund : Beton, KS-Mauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : geglättet  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 10 mm

232,000 m<sup>2</sup>

#### 15.2.2.2 Gipsputz, Q3, Mehrpreis

Gipsputz oder Kalkgipsputz in Oberflächenqualität Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

232,000 m<sup>2</sup>

#### 15.2.2.3 Gipsputz, Leibungen, t=200 mm, d=25 mm

Gipsputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen von Fenstern.  
Putzdicke: bis 25 mm  
Leibungstiefe: bis 240 mm

27,000 m

#### 15.2.2.4 Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.  
Bauteil : Wände  
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : geglättet  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 10 mm  
Einzelgröße : bis 0,50 m<sup>2</sup>

2 St

#### 15.2.2.5 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m<sup>2</sup>, Gipsputz

wie Pos. zuvor, jedoch:  
Einzelgröße : bis 1,00 m<sup>2</sup>

2 St

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
2 Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)  
2 Gipsputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

15.2.2.6 **Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz**

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 1,50 m<sup>2</sup>

2 St

\_\_\_\_\_

15.2.2.7 **Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m<sup>2</sup>, Gipsputz**

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 2,50 m<sup>2</sup>

2 St

\_\_\_\_\_

15.2.2.8 **Mehrdicke, Gipsputz, 10 mm**

Zulage zum einlagigen Gipsputz für Mehrdicke bis 10 mm.

232,000 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

---

**15.2.2 Gipsputz**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	3	Kalkzementputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.2.3 Kalkzementputz

#### 15.2.3.1 Fehlstellen verputzen, bis 0,25 m<sup>2</sup>

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.

Größe : > 0,10 bis < = 0,25 m<sup>2</sup>

Putzart : Kalkzement

15,000

St

#### 15.2.3.2 Fehlstellen verputzen, bis 0,50 m<sup>2</sup>

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.

Größe : > 0,25 bis < = 0,50 m<sup>2</sup>

Putzart : Kalkzement

15,000

St

#### 15.2.3.3 Fehlstellen verputzen, bis 1,00 m<sup>2</sup>

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.

Größe : > 0,50 bis < = 1,00 m<sup>2</sup>

Putzart : Kalkzement

15,000

St

#### 15.2.3.4 Fehlstellen verputzen, bis 1,50 m<sup>2</sup>

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.

Größe : > 1,00 bis < = 1,50 m<sup>2</sup>

Putzart : Kalkzement

5

St

#### 15.2.3.5 Fehlstellen verputzen, bis 2,50 m<sup>2</sup>

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.

Größe : > 1,50 bis < = 2,50 m<sup>2</sup>

Putzart : Kalkzement

15,000

St

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	3	Kalkzementputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.2.3.6 Kalkzementputz, 2-lagig, Q2 - gefilzt, 15 mm

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich, in WC-Räumen und Bädern

Putzgrund : Kalksandstein/Beton  
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) (nach DIN EN 998-1)  
Mörtelgruppe : CS II (P II) (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : gefilzt  
Oberflächenqualität : Q2 (nach DIN EN 13914)  
Putzdicke : 15 mm  
Bauteil : Wände bis ca. 3,20 m

320,000 m<sup>2</sup>

### 15.2.3.7 Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände  
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk  
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)  
Oberfläche : gefilzt  
Oberflächenqualität : Q 2  
Putzdicke : 15 mm  
Einzelgröße : bis 0,50 m<sup>2</sup>

5 St

### 15.2.3.8 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 1,00 m<sup>2</sup>

5 St

### 15.2.3.9 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 1,50 m<sup>2</sup>

5 St

### 15.2.3.10 Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m<sup>2</sup>, Kalkzementputz

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelgröße : bis 2,50 m<sup>2</sup>

3 St

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
2 Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)  
3 Kalkzementputz

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**15.2.3.11 Kalkzementputz, Leibungen, 25 mm**

Kalkzementputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen.

Leibungstiefe: bis 200 mm

Putzdicke: bis 25 mm

52,000 m

\_\_\_\_\_

**15.2.3.12 Mehrdicke Innenputz Kalkzementputz**

Mehrdicken im einlagigen Innenputz (Kalkzementputz) als Zulage je 10 mm

320,000 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

---

**15.2.3 Kalkzementputz**

**Summe:**

\_\_\_\_\_



## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	4	Profile und besondere Leistungen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 15.2.4 Profile und besondere Leistungen

#### 15.2.4.1 Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen

Anputzleisten aus Kunststoff mit Lippe und Abzugskante, an innere Seite der Fenster- und Türleibungen anbringen.  
Putzdicke: bis 25 mm

72,000 m

#### 15.2.4.2 Eckschutzwinkel, verzinkt

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.  
Einbau an vertikalen und horizontalen Ecken/Kanten  
Putzdicke : bis 25 mm

92,000 m

#### 15.2.4.3 Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich.

20,000 m

#### 15.2.4.4 Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten in Mauerwerk; bis 20 cm<sup>2</sup>

Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten in Mauerwerkswänden.  
Gipsputz : P IV  
Schlitzgröße : bis 20 cm<sup>2</sup>

50,000 m

#### 15.2.4.5 Kellenschnitt / Malerfuge herstellen

Kellenschnitt bzw. Malerfuge im Bereich von Putzanschlüssen Wand / Wand und Wand / Decke sowie an benachbarte Bauteile wie Türen, Fenster, Trockenbau herstellen.

150,000 m

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	15	Los 15 - Innenputz
	2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)
	4	Profile und besondere Leistungen

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**15.2.4.6 Putzanschlag in Türöffnungen herstellen**

Putzanschlag in Türöffnungen, durch Verbretterung herstellen. Ausführung einseitig der Öffnungen.

100,000 m

\_\_\_\_\_

**15.2.4.7 Dehnungsfugenprofil, PVC, Innenputz, Innenecke**

Dehnungsfugenprofil aus zwei Trägerprofilen aus Hart-PVC und der Mittelteil aus Weich-PVC für senkrechte Wandfugen im Innenbereich.

Form Profil : Dehnungsfugenprofil

Material Profil : verzinkter Stahl

Schichtdicke Putz : 10 mm

15,000 m

\_\_\_\_\_

**15.2.4.8 nachträgliches Einputzen**

Nachträgliches Einputzen des Fensterelementes im EG R1.04 Besprechung, falls die Lieferzeit dieses Elementes über den Ausführungszeitraum Innenputz hinaus geht. Es ist eine zusätzliche Anfahrt und Einrichtung der Baustelle einzukalkulieren.

15,000 m

\_\_\_\_\_

---

**15.2.4 Profile und besondere Leistungen**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz  
2 Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)

---

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag  
OZ in EUR

---

### Zusammenstellung

15.2.1	Vorbereitende Arbeiten	_____
15.2.2	Gipsputz	_____
15.2.3	Kalkzementputz	_____
15.2.4	Profile und besondere Leistungen	_____
<b>15.2</b>	<b>Summe</b>	_____

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR  
15 Los 15 - Innenputz

---

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag  
OZ in EUR

---

### Zusammenstellung

15.1	Innenputzarbeiten 1.BA (Neubau)	_____
15.2	Innenputzarbeiten 2.BA (Anbau)	_____
<b>15</b>	<b>Summe</b>	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	<b>Bruttosumme Los 15 - Innenputz</b>	_____