

Geschoß	lfd. Nummer	LV-Position	Raumnummer	Fenstertyp	Raumnutzung	Typ / Beschreibung	Fensterfläche m2	VERBINDLICHE ROHBAU-MASSE		lichte Höhe [m] D-Flügel	lichte Höhe [m] O/U/L	Brüstungshöhe [m] OKFF	Material	Farbe außen	Farbe innen	Beschlag	Griff-Höhe [m] OKFF	abschließbar	SSK	Uw-Wert WSN	RS-Schwelle	Sonnenschutzglas g-Wert	satinierter Verglasung	Rahmenverbreiterung unten	Rahmenverbreiterung oben	Rahmenverbreiterung seitlich	Fensterbank außen	Fensterbank innen	Kalfistore in 300 mm Kasten	Kassettentolo	Insektenschutz
								lichte Breite [m]	lichte Höhe [m] Öffnung																						
EG	1.01	FE 06	Ausgabeküche	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	1,25	1,560	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55					40	40	x	FI				x
EG	1.01	FE 06	Ausgabeküche	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	1,25	1,560	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55					40	40	x	FI				x
EG	1.02	FE 06	WC/Dusche	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	1,25	1,560	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40	40	x	FI				x
EG	1.06	FE 05	Lehrküche/Hauswirtschaft	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.06	FE 05	Lehrküche/Hauswirtschaft	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.06	FE 05	Lehrküche/Hauswirtschaft	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.07	FE 05	Lehrküche/Hauswirtschaft	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.07	FE 05	Lehrküche/Hauswirtschaft	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.08	FE 05	Betreuung	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.08	FE 05	Betreuung	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.08	FE 05	Betreuung	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x fest	3,00	1,000	3,000	1,800	0,900	0,00	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	x	0,55			250		40			x			
EG	1.14	FE 07	WC Mädchen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40		40	x	FI			
EG	1.20	FE 01	AUR 2	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.20	FE 02	AUR 2	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.22	FE 01	AUR 4	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.22	FE 02	AUR 4	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.27	FE 03	Hausmeister	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.28	FE 01	Musik	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.28	FE 03	Musik	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.29	FE 03	Vorb. Musik	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.30	FE 03	Vorb. Kunst	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.31	FE 01	Kunst	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.31	FE 03	Kunst	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.32	FE 01	Werken	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.32	FE 03	Werken	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.33	FE 02	Vorb. Werken/Technik	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.34	FE 01	Werken/Technik	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.34	FE 03	Werken/Technik	2-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh, 1x Dreh	3,74	1,700	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.35	FE 01	AUR 10	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.35	FE 02	AUR 10	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.36	FE 01	AUR 9	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.36	FE 02	AUR 9	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.37	FE 01	AUR 8	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.37	FE 02	AUR 8	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.38	FE 01	AUR 7	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.38	FE 02	AUR 7	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.39	FE 09	Hausstechnik	2-teilig, 1x Kipp, 1x fest	1,97	2,460	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55						40	40	x	x			
EG	1.41	FE 07	WC Jungen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40	40	x	FI				
EG	1.41	FE 10	WC Jungen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40	40	x	FI				
EG	1.43	FE 07	WC Mädchen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40	40	x	FI				
EG	1.43	FE 10	WC Mädchen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x				40	40	x	FI				
EG	1.24	FE 01	AUR 6	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.24	FE 02	AUR 6	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		
EG	1.23	FE 01	AUR 5	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55							40	x	x	x		

Geschoß	lfd. Nummer	LV-Position	Raumnummer	Fensterotyp	Raumnutzung	Typ / Beschreibung	Fensterfläche m2	VERBINDLICHE ROHBAU-MASSE		lichte Höhe [m] D-Flügel	lichte Höhe [m] OLU	Brüstungshöhe [m] OKFF	Material	Farbe außen	Farbe innen	Beschlag	Griff-Höhe [m] OKFF	abschließbar	SSK	Uw-Wert WSN	RS-Schwelle	Sonnenschutzglas g-Wert	satinierter Verglasung	Rahmenverbreiterung unten mm	Rahmenverbreiterung oben mm	Rahmenverbreiterung seitlich mm	Fensterbank außen	Fensterbank innen Kalfistore in 300 mm Kassettentrolle	Insektenschutz			
								lichte Breite [m]	lichte Höhe [m] Öffnung																							
OG	2.39	FE 07	WC Mädchen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh		1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,90	1,130	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x		40	40	x	FI					
OG	2.39	FE 10	WC Mädchen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh		1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,53	0,660	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x		40	40	x	FI					
OG	2.21	FE 01	AUR 16	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh		3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55				40	x	x	x				
OG	2.21	FE 02	AUR 16	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh		4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.20	FE 01	AUR 15	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh		3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.20	FE 02	AUR 15	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh		4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.18	FE 01	AUR 13	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh		3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.18	FE 02	AUR 13	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh		4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.16	FE 01	AUR 11	3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh		3-teilig, 3x Kipp-vor-Dreh	5,61	2,550	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.16	FE 02	AUR 11	4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh		4-teilig, 4x Kipp-vor-Dreh	7,48	3,400	2,200	1,900		0,90	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	2,60	x	II	0,95	0,55					40	x	x	x			
OG	2.11	FE 08	WC Lehrerinnen	1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh		1-teilig, 1x Kipp-vor-Dreh	0,68	0,850	0,800	0,800		1,40	K	RAL 7039	RAL 7039	Handgriff (Drehgriff)	1,70	x	II	0,95	0,55	x			40	40	x	FI				
ANZAHL	=		STÜCK		101		479,29																									