

Bieterfragen

Bei der Angebotserstellung sind folgende Bieterfragen und die Antworten darauf zu beachten!

Lfd Nr	Frage	Antwort	Stand
1	<p><i>In den Positionen 1.2.8. bis 1.2.10. sind Prüfungen für Bettungs- und Fugenmörtel beschrieben. Dazu ergibt sich folgende Frage:</i></p> <p><i>In den ausgeschriebenen Leistungspositionen findet sich kein Bettungs- bzw. Fugenmörtel, was ist hier zu prüfen ?</i></p>	Die Positionen können entfallen und sind mit 0,0 zu bepreisen.	28.03.2025
2	<p><i>In der Leistungsposition 4.1.6. ist Boden der Zuordnung Z0* zu entsorgen. Im Langtext dazu heisst es „... auf Fahrzeug lagernd...“. Dazu folgende Frage:</i></p> <p><i>Welche Aushubmassen (aus welcher Aufbruchposition) sind hier gemeint bzw. sollen hier verpreist werden ?</i></p>	Diese Position bezieht sich auf die Position 3.4.1	28.03.2025
3	<p><i>In der Leistungsposition 3.1.4. „Pflasterdecke aufnehmen“ heisst es: „...Steine zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.“ Dazu folgende Fragen:</i></p>	Der AG möchte das Pflaster nicht weiterverwenden, es kann entsorgt werden.	28.03.2025

Lfd Nr	Frage	Antwort	Stand
	<p>Ist davon auszugehen, dass der Auftraggeber das Pflaster weiterverwenden will und eine separate Abfuhr beabsichtigt/beauftragt ? Wie lange ist das Zwischenlager bis zur Abfuhr der Steine durch den AG vorzuhalten ?</p>		
4	<p>In der Leistungsposition 5.1.4. ist die Herstellung einer Verfestigung im Baumischverfahren beschrieben. Hierzu ergeben sich folgende Fragen:</p> <p>Was soll verfestigt werden (anstehender Boden, wie in Pos. 5.1.4. mit „Boden...stark bindig, sandig/kiesig.“ beschrieben oder zu lieferndes Mineralgemisch 0/22, wie in Position 5.1.3. beschreiben) ?</p> <p>Weiterhin bitten um Angabe wieviel kg/m² bzw. kg/m³ Mischbinder (ca. Menge) in der Position 5.1.4. bei der Kalkulation zu berücksichtigen sind.</p>	<p>Verfestigung im Baumischverfahren erfolgt wie beschrieben beim anstehenden Boden sowie beim Mineralgemisch.</p> <p>30 kg/m² Mischbinder sind zu kalkulieren.</p>	28.03.2025
5	<p>In den Leistungspositionen 6.2.4. und 6.2.5. ist folgendes beschrieben: „... Oberboden liefern und auftragen...(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch)“.</p> <p>Was ist hier gemeint, Oberboden oder Kies-Sand-Gemisch ?</p>	Oberboden	28.03.2025

Lfd Nr	Frage	Antwort	Stand
6	<p><i>In der Baubeschreibung ist auf Seite 13 ein Aufbau in Zufahrten mit 55 cm Gesamtdicke beschrieben (4 cm Asphaltdeckschicht, 8 cm Asphalttragschicht, 15 cm Schottertragschicht, 28 cm Frostschutzschicht).</i></p> <p><i>Für diese Leistungen gibt es keine Leistungspositionen. Wird diese Leistung im Zuge des jetzt ausgeschriebenen Ausbau nicht ausgeführt ?</i></p>	<p>Die Zufahrten werden, entgegen der Baubeschreibung, wie die K 1330 ausgebaut und sind mengenmäßig in den entsprechenden Positionen enthalten.</p>	28.03.2025
7	<p><i>Zur Beurteilung der aufzubrechenden Flächen und für die fachgerechte Verwertung bzw. ggfs. Entsorgung der Aufbruch- und Aushubmassen gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen, bitten wir Sie uns die entsprechenden zu berücksichtigenden Analysewerte aus Ihrer Baugrundbeurteilung anzugeben, um eine fachgerechte Kalkulation der Verwertung bzw. Entsorgung zu ermöglichen und die nötigen Entsorgungswege zu ermitteln.</i></p>	<p>Das Baugrundgutachten wird von Seiten des AG zur Verfügung gestellt.</p>	28.03.2025
8	<p><i>Nach Erster Sichtung der Vergabeunterlagen bitten wir um Prüfung des Leistungsverzeichnisses in Hinsicht auf den Mischbinder für die Bodenverfestigung. Hier befindet sich keine Position für das einzubauende Material, bzw. welches Material.</i></p>	<p>Das einzubauende Material für die Bodenverfestigung befindet sich unter Position 5.1.3.</p>	28.03.2025

Lfd Nr	Frage	Antwort	Stand
	<i>Wir bitten des weiteren um Ergänzung des Baugrundgutachtens.</i>	Das Baugrundgutachten wird seitens des Salzlandkreises zur Verfügung gestellt.	