

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**TH\_Kittlitz**


Bauvorhaben

**Grundschule Kittlitz**

**Lauchaer Str. 1a**

**02708 Löbau**

-



Planverfasser ...

Weise Planungsgesellschaft mbH

Untermarkt 2

02826 Görlitz

info@weise-pg.de

Leistung (LV)

**002**

**Gerüstbau**

Ausführungsbeginn

**04.08.2025**

Ausführungsende

**24.04.2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**24.04.2025**

Abgabezeit

**13:00 Uhr**

Abgabeort

**elektronisch bei Vergabestelle**

Zuschlagsfrist

**30.06.2025**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 22**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (TH_Kittlitz)
<b>Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025</b>
Leistung (LV)
<b>002 Gerüstbau</b>

Bauvorhaben		
<b>Grundschule Kittlitz</b>		
<b>Lauchaer Str. 1a</b>		
<b>02708 Löbau</b>		
Bauherr		
Stadtverwaltung Löbau	Telefon	
	Fax	
Altmarkt 1		
02708 Löbau		
Planverfasser / Ausschreibung		
Weise Planungsgesellschaft mbH	Telefon	Ansprechpartner: ...
Untermarkt 2	Fax	Herr Wozniak
02826 Görlitz		
	info@weise-pg.de	
Bauleitung		
Weise Planungsgesellschaft mbH	Telefon	
Untermarkt 2	Fax	
02826 Görlitz		
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

Allgemeine Angaben

!

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (24.04.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Gewährleistung:
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

- Bauwesensversicherung 0,3 %
- anteiliges Bauwasser/Baustrom 0,5 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1112PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

**Inhaltsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	5
		Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes, sowohl	10
		Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten	11
<b>001</b>	<b>Titel</b>	<b>Gerüstarbeiten</b>	<b>13</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>22</b>

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau
Allgemeine Vorbemerkungen		
<b>Allgemeine Vorbemerkungen</b> <b>Projekthinweise:</b>  <b>Grundstück und Gebäude:</b> Grundschule Kittlitz Weissenberger Landstr.1 Das Baugrundstück liegt in 02708 Kittlitz .  Die Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt von der Lauchaer Str. Die Zufahrt ist mit geeigneten Mitteln zu schützen. Der Ein- und Ausfahrtbereich ist immer frei,sowie sauber von Baustoffen, Verunreinigungen etc. zu halten. Es wird auf die Platzverhältnisse auf der Baustelle verwiesen. Die Montagetechnologien sind dahingehend auszurichten.  Vom Auftraggeber wird ein Fachingenieur als "Sicherheitskoordinator" eingesetzt, welcher die Durchführung und Überwachung der vor beschriebenen Verordnung ausführt. Er ist im Rahmen seines Auftrages auf der Baustelle gegenüber allen Beteiligten weisungsberechtigt. Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen durchzuführen und die Weisungen des Koordinators zu befolgen. Eventuell entstehende Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.  <b>Baustelleneinrichtung</b>  Grundlage für die Organisation der Baustelleneinrichtung ist der Übersichtsplan 01a_ siehe Anlage. Die erforderliche Baustelleneinrichtung ist innerhalb der ausgewiesenen Flächen vom Bieter zu organisieren. Die Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme ist zu garantieren. Bei der Organisation der Baustelle sind die Bewegungsräume für die Schüler/Lehrer im Sicherheitsbereich für das Ankommen und Abholen zu beachten und nicht durch die Baustellentätigkeit zu beeinträchtigen oder zu stören (Buswendeanlage, Zugang kleines Tor zum Schulhof, Zugang Schule über den Hintereingang u. ä.). Technologisch bedingte Lieferungen und sonstiger Verkehr zur Baustelle sind außerhalb der Hauptstoßzeiten (ca. 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr und am Nachmittag ca. von 13:30 Uhr bis 13:30 Uhr) zu legen. Generell ist der geplante Lieferverkehr zusätzlich jeweils eine Woche im voraus konkret mit der Bauleitung (Nutzer) abzustimmen.  <b>Allgemeine und technische Vorbemerkungen</b>  Grundlage dieses Angebotes ist die VOB in ihrer neusten Fassung. Die Einheitspreise sind Festpreise, spätere Lohn- und Materialpreiserhöhungen bleiben		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>unberücksichtigt.</p> <p>Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma, dass sie sich über alle örtlichen Verhältnisse vor Abgabe des Angebotes unterrichtet hat. Die Angebotsabgabe ist für den Bauherrn kostenlos und unverbindlich.</p> <p>Abweichungen von der Leistungsbeschreibung, Nachträge, wesentliche Massenveränderungen sind nur nach Nachtragsangebot und entsprechendem Auftrag durch den Auftraggeber durchzuführen. Für Leistungen, für die kein Auftrag und keine Preisvereinbarungen vorliegen, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung. Gleiches gilt für das Anfallen von Stundenlohnarbeiten.</p> <p>Bei Bedenken bauseitiger Leistungen hat der Auftragnehmer eine sofortige schriftliche Mitteilung zu machen. Die Gewährleistung bleibt bestehen, wenn Mängel der Leistungen nicht schriftlich mitgeteilt werden. Nacharbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Bieter ist verpflichtet, die vorliegenden Unterlagen zu prüfen. Einwände sind schriftlich zu begründen.</p> <p>Das Vorhalten von Geräten, Gerüsten und Materialien sowie der Transport des gesamten Materials für die eigenen Arbeiten ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p> <p>Alle notwendige Baustellenkräne sind in die Position "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren. Kleinere Stemmarbeiten werden nicht besonders vergütet.</p> <p>In die Einheitspreise mit einzurechnen sind alle weiteren, nicht näher beschriebenen, aber laut VOB zu erbringenden Nebenleistungen, sowie in den Vorbemerkungen beschriebenen Nebenleistungen wie, die zum Abladen und Aufstellen erforderlichen Hebefahrzeuge, wie Schwerlastkranwagen und Kranfahrzeuge, sind für die eigenen Arbeiten vorzuhalten. Ungenügende Befestigung und schlechte Witterungseinflüsse berechtigen nicht zum Aufschub der Lieferung. Die etwaigen entstandenen Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p> <p>Projektbezogene Vorbemerkungen Art und Umfang der Arbeiten werden durch dieses Leistungsverzeichnis bestimmt. Verbindliche Ausführungsfristen werden vertraglich festgehalten. Zur zeitlichen Planung für den Auftragnehmer ist der</p> <p>Aufstellung der Gerüste wie folgt:</p>		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>
Allgemeine Vorbemerkungen		
Aufstellung: 04.08. - 15.08.2025 Standzeit bis Ende April 2026		
Der Anteile an verbrauchtem Baustrom und Bauwasser wird auf die Abrechnungssumme bezogen anteilig von der Schlussrechnung abgezogen.		
<b>Allgemeines:</b> Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.		
(Erläuterung: "Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.")		
DIN EN 280 Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prüfungen		
DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen Prüfverfahren		
DIN EN 13377 Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz - Anforderungen, Klassifizierung und Nachweis		
DIN EN 13411-5 Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel		
DIN EN 13414-1 Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke		
DIN VDE 0682-742		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V</p> <p>ISO 18893 Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Sicherheitsgrundlagen, Prüfung, Wartung und Betrieb</p> <p>DGUV Information 201-011 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (bisher: BGI 663)</p> <p>DGUV Information 201-026 HAuswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (bisher: BGI 825)</p> <p>BGR 179 Einsatz von Schutznetzen</p> <p>Allgemeines</p> <p>Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.</p> <p>Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren.</p> <p>Das Verkleiden von Gerüsten mit Folie kann von der Bauleitung geschossweise verlangt werden, um bei ungünstigen Verhältnissen eine Kaminwirkung auszuschließen.</p> <p>Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden. Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.</p> <p>Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt</p>		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen der Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes (geputzte Fassade, Fassade mit Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflächen, Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) abgestimmt ist.</p> <p>Es gibt folgende Einschränkungen bezüglich der Lage von Verankerungspunkten: (EIGENE ANGABEN)</p> <p>Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu beseitigen oder über den Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen.</p> <p>Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung werden im Zuge des Gerüstabbaus durch den Auftragnehmer der Fassadenbekleidung geschlossen. Dazu ist rechtzeitig der Abbaetermin mit der Bauleitung und dem Auftragnehmer der Fassadenbekleidung abzustimmen.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>
Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes, sowohl		
Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes, sowohl Lage als auch alle Besonderheiten des Einbauortes zu kennen. Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: Herr Architekt Dipl.Ing. Chr. Weise Kontakt : info@weise-pg.de		

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>
Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten		
<b>Gerüstbauarbeiten</b> <b>Mitgeltende Normen und Regeln</b>  <b>Allgemeines</b>  <p>Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p> <p>Neben den allgemeinen gewerkebestimmenden Fachregeln gelten nachfolgend genannte Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) als Bestandteil des Auftrages:  Vertragsbestandteil sind die "Allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen" (ATV) der VOB/C in der zur Angebotsabgabe gültigen Fassung. Maßgeblich für die Bauausführung sind im wesentlichen in der zur Bauausführung geltenden Fassung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</li> <li>• DIN 18 451 - Gerüstarbeiten</li> <li>• DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz</li> <li>• DIN 4420-1:2004-03 Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung</li> <li>• DIN 4420-3:2006-01 Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 3: Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre Regelausführungen</li> <li>• DIN 4426:2017-01 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege – Planung und Ausführung</li> <li>• DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen</li> <li>• DIN EN 39:2001-11 Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung in Trag- und Arbeitsgerüsten – Technische Lieferbedingungen</li> <li>• DIN EN 74-1:2005-12 Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für Arbeitsgerüste und Traggerüste – Teil 1: Rohrkupplungen – Anforderungen und Prüfverfahren</li> </ul>		

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau
Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten		
<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 397:2013-04 Industrieschutzhelme</li> <li>• DIN EN 1004:2005-03 Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen – Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen</li> <li>• DIN EN 1263-1:2015-03 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Schutznetze (Sicherheitsnetze) – Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“</li> <li>• DIN EN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken</li> <li>• DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten</li> <li>• DIN EN 12810-1:2004-03 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 1: Produktfestlegungen</li> <li>• DIN EN 12810-2:2004-03 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise</li> <li>• DIN EN 12811-1:2004-03 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 1: Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung</li> <li>• DIN EN 12811-2:2004-04 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen</li> <li>• GS-BAU-18 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeit</li></ul>		

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>001</b>	<b>Titel Gerüstarbeiten</b>			
<b>001.1</b>	<p><b>Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Baustelle: Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung der Anlagen einschl. aller folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, wenn diese nicht gesondert im LV ausgeschrieben/ abgegolten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze</li> <li>- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel</li> <li>- Material-Vorhaltekosten</li> <li>- Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten</li> <li>- Gebühren für alle behördlichen Genehmigungen</li> <li>- Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe und Erfüllung behördlicher Genehmigungen zu erbringen hat</li> <li>- Ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen; maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften</li> <li>- Der Anliegerverkehr im Bereich der angrenzenden Grundstücke ist jederzeit sicher zu gewährleisten</li> </ul> <p>Die Position versteht sich als Ergänzungsposition für die Baustelleneinrichtung des AN.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.2</b>	<p><b>Statische Berechnung</b></p> <p>Statische Berechnung DIN 4420 Teil 1 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes Gerüst anfertigen.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.3</b>	<p><b>Verankerungsprotokoll</b></p> <p>Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst nach Merkblatt für das Anbringen von Dübeln zur Verankerung von Fassadengerüsten.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
002	<b>LV Gerüstbau</b>			
001	Titel Gerüstarbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>001.4</b>	<p><b>Erstellen Abbau Schutzgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW09 H1</b></p> <p>Erstellen und Abbauen Schutzgerüst DIN 4420-1, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, KS-Mauerwerk, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Gelände bestehend aus verfüllten Boden so wie uneben verdichteten Mineralgemisch, Höhe der obersten Gerüstlage ca. 8 m, Standfläche waagerecht, über geeignete Lastverteiler belastbar, das Erschwerte Aufstellen des Gerüstes auf dem, Dach wird zusätzlich Vergütet, siehe nachfolgende Position.</p> <p>Gerüst nach den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung einschl. Prüfung durch eine befähigte Person und Kennzeichnung am Gerüst, Ausführung einschl. Verankerungsprotokoll</p>	<b>1.200 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>001.5</b>	<p><b>Gebrauchsüberl. Gerüst</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüstes, für jede angef. Woche. Überlassung: ca. 40 Wochen</p> <p>Abrechnung nach Quadratmeter x Woche</p>	<b>48.000 m²Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.6</b>	<p><b>Zulage Lastverteilung, Zulage zur Pos. 01.4</b></p> <p>Zulage zum vorstehend beschriebenen Gerüst für das erschwerte Aufstellen des Fassadengerüstes.</p> <p>Ausführung einschl. Ausgleich der Standfläche und der Überbrückung der Höhenunterschiede, Standflächen sind mittels Lastverteilung zu schützen, Ausführung in Absprache mit der Bauleitung.</p> <p>Ausführung einschl. aller Schutzmaßnahmen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Zwischenlagen und Abdeckungen, Abrechnung nach laufenden Meter Lastverteilung			
	Maßnahme zur Lastverteilung auf dem Dach, bestehend aus Bautenschutzmatte und OSB-Platte, wird gesondert vergütet.			
		<b>140 m</b>	EP .....	GP .....
<b>001.7</b>	<b>Gebrauchsüberlassung Lastverteilung</b> Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Lastverteilung, für jede angef. Woche. Überlassung: ca. 40 Wochen			
		<b>5.600 mWo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.8</b>	<b>Schutzabdeckung Dachfläche</b> Schutzabdeckung als besonderer Schutz der fertiggestellten Dachabdichtung, unter dem gesamten Dachgerüst herstellen und vorhalten während der Standzeit des Gerüsts, einschl. späterer Beseitigung.  Schutzabdeckung bestehend aus: min. 1x Bautenschutzmatte 20 mm stark min. 1x OSB-Platte 20 mm stark  Beide Lagen müssen mindestens 1 m Breit sein und einen Sicheren Gerüstaufbau ermöglichen.  Abgerechnet wird nach lfdm der Schutzabdeckung			
		<b>60 lfdm</b>	EP .....	GP .....
<b>001.9</b>	<b>Überbauung Türanlage, Zulage zur Pos. 01.4</b> Zulage für die Überbauung der Türanlage Türanlagen sind frei zugänglich auszuführen Breite: bis ca.4,00m inkl. Vorhaltung über die gesamte Standzeit			
		<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>001.10</b>	<p><b>Überbauung Medienzuführung, Zulage zur Pos. 01.4</b>                      Zulage für die Überbauung der Medienzuführung                      Überbauung der Medienzuführung ist frei zugänglich auszuführen                      Breite: bis ca. 4,00m                      inkl. Vorhaltung über die gesamte Standzeit                      Einbauort: Westseite</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.11</b>	<p><b>30-er Konsolenausleger</b>                      30-er Konsolenausleger montieren, vorhalten und wieder abbauen nach DIN EN 4420 Teil 1 / DIN EN 12811-1.                      Auf- und Abbau Abschnittsweise</p>	<b>140 m</b>	EP .....	GP .....
<b>001.12</b>	<p><b>Gebrauchsüberl. 30-er Konsolenausleger, Zulage zur Pos. 01.4</b>                      Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen 30-Konsolenausleger, für jede angef. Woche.                      Überlassung: ca. 20 Wochen</p> <p>Abrechnung nach laufender Meter x Woche</p>	<b>2.800 mWo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.13</b>	<p><b>Innengeländer, Zulage zur Pos. 01.4</b>                      Innengeländer DIN EN 12811-1 in einer Gerüstlage bestehend aus Hand- und Knielauf am Innenstiel des Fassadengerüstes befestigt,                      inkl. Lieferung, Auf- und Abbau</p>	<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
<b>001.14</b>	<p><b>Gebrauchsüberl. Innengeländer</b>                      Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Innengeländer, für jede angef. Woche.                      Überlassung: ca. 30 Wochen</p> <p>Abrechnung nach Quadratmeter x Woche</p>	<b>3.000 mWo</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV Gerüstbau</b>			
001	Titel Gerüstarbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>001.15</b>	<p><b>Dachdeckerschutzgerüst 2m, Zulage zur Pos. 01.4</b></p> <p>Ausbau zum Dachdeckerschutzgerüst 2m hoch erstellen, vorhalten und abbauen nach DIN 4420 Teile 1 / DIN EN 12811- 1, als Zulage, Aufbau in Abschnitten</p>	<b>140 m</b>	EP .....	GP .....
<b>001.16</b>	<p><b>Gebrauchüberl. Dachdeckerschutzgerüst</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Dachdeckerschutzgerüst, für jede angef. Woche. Überlassung: ca. 20 Wochen</p> <p>Abrechnung nach laufender Meter x Woche</p>	<b>2.800 mWo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.17</b>	<p><b>Netze als Absturzsicherung</b></p> <p>Netze als Absturzsicherung für die Dacharbeiten im Bereich Montage der Trapezprofilbleche. Netze mit einer Maschenweite von 100x100 mm vorhalten und wieder abnehmen, inkl. Verankerung nach DIN EN 12811- 1. Netze nach der Montage der Binder anbringen und begleitend zur Trapezprofilblechmontage wieder abbauen.</p> <p>Bei der Befestigung der Netze ist darauf zu achten, dass das sichtbare Dachtragwerk nicht beschädigt wird und die Netze nach der Montage der Trapezbleche abgenommen werden können.</p> <p>Wichtig! Die Netze sind so anzubringen das die Bereiche der zukünftigen RWA- und Lichtkuppelnöffnungen auch nach der Montage der Trapezprofilbleche abgesichert sind.</p> <p>Aufbau und Rückbau Baubegleitend.</p>	<b>550 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>001.18</b>	<p><b>Gebrauchsüberl. Absturznetze</b>                      Gebrauchsüberlassung                      der vorbeschriebenen Absturznetze,                      für jede angef. Woche.                      Überlassung: ca. 5 Wochen</p> <p>Abrechnung nach Quadratmeter x Woche</p>	<b>2.750 m²Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.19</b>	<p><b>Treppenaufgang einläufig bis 2 KN/m²</b>                      Treppenaufgang seitlich am Gerüst,                      einläufig nach DIN EN 12811-1 als Aufstieg                      zum erreichen hochgelegener Arbeitsplätze.                      Gebäudehöhe: 8,50 m                      Lastklasse: 3- 2,0 KN/m²                      Gerüstlagen: bis 6                      Geländer: beidseitig                      inkl. Auf- und Abbau</p>	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.20</b>	<p><b>Gebrauchsüberl. Treppenaufgang</b>                      Gebrauchsüberlassung                      der vorbeschriebenen Treppenaufganges,                      für jede angef. Woche.                      Überlassung: ca. 40 Wochen</p> <p>Abrechnung nach Aufgang x Woche</p>	<b>160 StWo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.21</b>	<p><b>Arbeitsgerüst nach DIN 12810-1 Innenraum</b>                      Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als                      flächenorientiertes Standgerüst, Rahmengerüst nach DIN                      EN 12810-1, freistehend, standfest verankert, für den                      Innenbereich, an Außenwänden aufgestellt</p> <p>Lastklasse: 3 - 2,0kN/m²                      Höhe: bis ca. 8 m                      Arbeitsrüstlage: zwischen 1,50 m und &lt; 2,50 m unter OK                      Dach                      Standfläche: waagrecht                      Aufbauort: Sporthalle</p>	<b>600 m²</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV Gerüstbau</b>			
001	Titel Gerüstarbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>001.22</b>	<b>Gebrauchsüberlassung Innengerüst</b> Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenes Innengerüsts, für jede angef. Woche. Überlassung: ca. 15 Wochen  Abrechnung nach Kubatur x Woche	<b>9.000 m<sup>2</sup>Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.25</b>	<b>Schutzabdeckung Dachfläche</b> Schutzabdeckung als besonderer Schutz der fertiggestellten Dachabdichtung (FPO-Bahn), unter dem gesamten Dachgerüst herstellen und vorhalten während der Standzeit des Gerüsts, einschl. späterer Beseitigung.  Schutzabdeckung bestehend aus: min. 1x Bautenschutzmatte 20 mm stark min. 1x OSB-Platte 20 mm stark  Beide Lagen müssen mindestens 1 m Breit sein und einen Sicheren Gerüstaufbau ermöglichen.  Abgerechnet wird nach lfdm der Schutzabdeckung	<b>60 lfdm</b>	EP .....	GP .....
<b>001.26</b>	<b>Fahrbares Gerüst, LK 3, 6m</b> Fahrbares Gerüst, LK 3, 6m Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst. Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung. Höhe oberste Arbeitslage: bis 6m Lastklasse: 3 (bis 2kN/m <sup>2</sup> )	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.27</b>	<b>Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts, für jede angef. Woche. Überlassung: ca. 20 Wochen  Abrechnung nach Stück x Woche	<b>40 StWo</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Schulzentrum Kittlitz\_ Neubau Turnhalle\_ 14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>001.28</b>	<p><b>Fahrbares Gerüst, LK 3, 8 m</b>                      Fahrbares Gerüst, LK 3, 8 m                      Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst                      gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst.                      Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.                      Höhe oberste Arbeitslage: bis 8 m                      Lastklasse: 3 (bis 2kN/m<sup>2</sup>)</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.29</b>	<p><b>Gebrauchsüberlassung</b>                      Gebrauchsüberlassung                      des vorbeschriebenen Gerüstes,                      für jede angef. Woche.                      Überlassung: ca. 20 Wochen</p> <p>Abrechnung nach Stück x Woche</p>	<b>40 StWo</b>	EP .....	GP .....
<b>001.30</b>	<p><b>Gerüst umbauen</b>                      vorbeschriebenes                      Arbeits- und Schutzgerüst                      Systemgerüst DIN EN 12810,                      Lastklasse 3,                      Breitenklasse: W09,                      umbauen durch Aus- und Einbauen von genutzten                      Gerüstlagen                      einschl. Konsolverbreiterungen, Seitenschutz und                      Bekleidung</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.31</b>	<p><b>An- und Abfahrt für die zusätzlichen Ab- oder</b>                      An- und Abfahrt für die zusätzlichen Ab- oder                      Umbaumaßnahmen</p>	<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
<b>001.32</b>	<p><b>Stundensatz Gerüstbau- Monteur</b>                      Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht                      im Leistungsverzeichnis erfaßt sind                      und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,                      werden berechnet:                      Gerüstbau- Monteur</p>	<b>60 h</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbau</b>		
001	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 001</b>				
			<b>Gerüstarbeiten, Netto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Schulzentrum Kittlitz\_Neubau Turnhalle\_14.03.2025 (TH\_Kittlitz)

002	LV	Gerüstbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
001	Titel	Gerüstarbeiten	13	.....
<b>Summe LV 002 Gerüstbau</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR ..... .....
	Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR ..... .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				