

Hinweis zur Gesamtkoordinierung

Baumaßnahme: Gemeinschaftsbaumaßnahme Lassallestr., Von-Harnack-Str. in Merseburg

Leistung: Straßenbau, Kanalarbeiten, Fernwärme/Strom/Breitband, Trinkwasser

29.10.2024

Seite 1/2

Hinweis zu den Ausschreibungsunterlagen

Die hier vorliegende Ausschreibung erfolgt durch den Abwasserzweckverband Merseburg (AZVM). Die Ausschreibung ist getrennt in 5 Bauteile für die Auftraggeber AZVM, Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH (SG SAS) und MIDEWA. Die Vergabe erfolgt jedoch ausschließlich an einen Auftragnehmer. Für die Auftraggeber sind jedoch separate Rechnungen / Dokumentationen / Abnahmen zu erstellen bzw. zu erbringen.

Folgende Leistungen sind für die Auftraggeber zu erbringen:

BT 1 - Baubegleitende Maßnahmen für alle Leitungs- und Kanalbauarbeiten der einzelnen Auftraggeber (entspricht Titel 01 im Leistungsverzeichnis)

- Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung
- Kampfmittel
- Baumschutz

BT 2 - Deckenschluss für alle von den Baumaßnahmen betroffenen Oberflächen im Straßenbereich (entspricht Titel 02 im Leistungsverzeichnis)

- ca. 3.135 m² grundhafter bituminöser Straßenausbau

BT 3 – AZVM, Entwässerungskanalarbeiten (entspricht Titel 03 im Leistungsverzeichnis)

- ca. 100 m DN 250 Steinzeug Mischwasserkanal mit 2 Schächten
- ca. 100 m DN 400 Steinzeug Mischwasserkanal mit 2 Schächten
- ca. 280 m DN 600 Steinzeug Mischwasserkanal mit 6 Schächten
- ca. 59 Stück Erneuerung Grundstücksanschlüsse Niederschlagswasser und Schmutz-/Mischwasser mit Hausanschlussschächten DN 400
- 25 Stück Anbindung Straßenabläufe
- Oberflächenwiederherstellung im Rohrgraben der Grundstücksanschlüsse

BT 4 – SG SAS, Fernwärme/Strom/Breitband (entspricht Titel 04 im Leistungsverzeichnis)

- ca. 100 m Erdbau Fernwärmeleitung 2 x DN 50/125 KMR
- ca. 50 m Erdbau Fernwärmeleitung 2 x DN 50/160 KMR
- ca. 270 m Erdbau Fernwärmeleitung 2 x DN 80/160 KMR
- ca. 510 m Kabelschutzrohr PE DN 50 für Datenkabel
- 4 Stück Kabelziehschächte (800 x 500 x 1000)

BT 5 – MIDEWA, Trinkwasser (entspricht Titel 05 im Leistungsverzeichnis)

- ca. 220 m Erdbau Trinkwasserleitung PE-HD d 180
- ca. 285 m Erdbau Trinkwasserleitung PE-HD d 110
- Neubau/Umbindung ca. 19 Hausanschlussleitungen

Zudem ist zu beachten, dass im Rahmen der Gemeinschaftsbaumaßnahme die Verträge zu den Leistungen im BT 4 mit der SG SAS und BT 5 mit der MIDEWA separat abgeschlossen werden. BT 1, 2 und 3 werden vom AZV Merseburg beauftragt.

Hinweis zur Gesamtkoordinierung

Baumaßnahme: Gemeinschaftsbaumaßnahme Lassallestr., Von-Harnack-Str. in Merseburg

Leistung: Straßenbau, Kanalarbeiten, Fernwärme/Strom/Breitband, Trinkwasser

29.10.2024

Seite 2/2

Die Bauablaufplanung erfolgt durch den AN jedoch gemäß der vertraglich beschriebenen Rahmenbedingungen.

Der Durchgangsverkehr in der Lassallestraße bzw. Von-Harnack-Str. wird je nach Baufortschritt umgeleitet. Um die Belastung für die Anlieger / Anwohner / Fußgänger zu minimieren sind folgende Grundsätze zwingend zu berücksichtigen:

- **Behinderungen infolge der Leistungserbringung für die verschiedenen Auftraggeber sind einzukalkulieren.**
- Den Anliegern und Rettungskräften ist die Zufahrt zu den Grundstücken jederzeit zu gewährleisten.
- Nach dem Kanal- und Leitungsbau sind die Gräben bis zum Planum gemäß den Forderungen Straßenbau herzustellen, zu verdichten und provisorisch bis zum Bestandsgelände aufzuschottern, um eine provisorische Befahrbarkeit (Baustellenverkehr und Anlieger) zu gewährleisten.
- Der Oberflächenaufbruch und die Oberflächenwiederherstellung für den Kanal- und Leitungsbau im Bereich der Straße erfolgt ausschließlich über das BT 2. Mehraufwendungen für mehrfaches abschnittsweises schneiden / fräsen / aufnehmen der Oberflächen sind vom AN einzukalkulieren.
- Die Wiederherstellung aller Oberflächen im Fahrbahnbereich bzw. des grundhaften Straßenausbau erfolgen gemäß RStO 12, Bk 03, Tafel 1, Zeile 3.
- Die Arbeiten in den Gehwegen (Hausanschlüsse) dürfen verzögert, nach der Öffnung des Hauptbauabschnittes ausgeführt werden. Jedoch ist immer zwingend eine durchgängige Gehwegseite offen zu halten.
- Die provisorischen Oberflächen sind über die Bauzeit stetig zu pflegen (nachprofilieren, auffüllen nachverdichten, bewässern).

Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit automatisch einziehenden Kopiergeräten vervielfältigt und sortiert bzw. digital bearbeitet. Weiterhin erfolgt die Auslieferung der Leistungen im GAEB-Formaten D83 und P83. Trotz sorgfältiger Kontrolle lässt sich nicht ausschließen, dass eine Seite fehlt oder doppelt enthalten ist. Des Weiteren können Dateiformate unvollständig oder nicht leserlich sein.

Der Bieter ist verpflichtet, die Vollständigkeit der Unterlagen sofort nach Erhalt zu prüfen und fehlende Seiten oder Datenträger bei

Abwasserzweckverband Merseburg

Tel. 03461-54797010

Fax 03461-54797029

unverzüglich anzufordern.

Wir weisen darauf hin, dass Angebote, in denen Seiten fehlen, unvollständig sind und zur Ausscheidung führen können.