

# Leistungsverzeichnis

## 25/008 Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet "Fläming-Elbaue" Los 5

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ EUR

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ EUR

brutto: \_\_\_\_\_ EUR

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ EUR

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ EUR

brutto: \_\_\_\_\_ EUR

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystm  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>25/008</b>	<b>LV: Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet "Fläming-Elbaue" Los 5</b>	
	<b>Vorbemerkungen</b>	
	Das Leistungsverzeichnis beinhaltet den durchschnittlichen, jährlichen Unterhaltungsumfang.	
	Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gewässereigenschaften und örtlichen Gegebenheiten sowie Zufahrts-/Querungsmöglichkeiten und dessen Zustand zu informieren. Sämtliche Leistungen für das Einrichten und Beräumen der Baustelle sind die Einheitspreise einzukalkulieren.	
	Einrichtung- und Lagerflächen können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden und sind daher vom AN zu beschaffen. Unterhaltung und Wiederinstandsetzung von Lagerplätzen und Einrichtungsflächen gehen zu Lasten des AN.	
	Die Unterhaltung und Reinigung der durch den Baustellenverkehr beanspruchten Verkehrsflächen erfolgt selbständig durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.	
	Regelmäßige Abstimmungen mit Flächeneigentümer bzw. Pächter über die zeitliche und räumliche Abfolge der zu erbringenden Leistung wird nicht gesondert vergütet. Aufwendungen zur Feststellung der örtlichen „Baufreiheit“ im Bereich der landwirtschaftlichen genutzten Flächen sind einzukalkulieren. Die technologische Abfolge sowie die Transportmittel und Baugeräte sind entsprechend den Standortbedingungen, den zu erwartenden Witterungsbedingungen zu wählen und einzukalkulieren.	
	Bei sämtlichen Unterhaltungsarbeiten hat der AN, den für die umfängliche Erfüllung der Leistung erforderlichen Personal-/Maschinenaufwand, auch unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit und des Unfallschutzes, einzukalkulieren.	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.	<p><b>Titel: Böschungsmahd</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie Aussetzen, Umsetzen, Rückwärtsfahren mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer), Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses (bei beidseitiger Mahd erfolgt die Vergütung des Einheitspreises mit 200%), Mahd der gegenüberliegenden Böschungsseite mittels Auslegermähwerk bis 8,50 m) Die Schnitthöhe beträgt 3 bis 5 cm. Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden. Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken, Steine, Holzreste und sonstigen Anlagen im Durchschnitt aller 50 m und 30% <u>Röhrichtbestand</u>)</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.1.	<p><b>Untertitel: maschinelle Böschungsmahd</b>            Die nachstehenden Hinweise sind bei der Kalkulation der jeweiligen Einheitspreise im gesamten LV mit heranzuziehen.            (einschließlich aller notwendigen Hilfs- und Nebenarbeiten wie Aussetzen, Umsetzen, Rückwärtsfahren mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer, Beladung, Transporttechnik und Personal)            bzw.            (bei beidseitiger Mahd erfolgt die Vergütung des Einheitspreises mit 200 %)</p>	
1.1.1.	<p><b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 1,50 m Länge) Ablage an OK Gewässer</b>  <b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 1,50 m Länge, i.M. 1,40 m) mit Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers</b>            Wasserlauf einseitig bei mittleren bis starken Bewuchs mähen.            Die Mahd umfasst die Böschungen und die Böschungsrandsstreifen (bis 0,30 m Breite).            Anzahl der Schnitte: 1 Stück            Neigung der Fläche: 1 : 1 bis 1 : 2  <b>Anfallendes Mähgut ist aus dem Gewässer vollständig zu beräumen.</b></p> <p>Abrechnung nach Länge des Gewässers            10,00 km _____</p>	
1.1.2.	<p><b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 1,50 m Länge) Ablage auf Böschung</b>  <b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 1,50 m Länge, i.M. 1,40 m) mit Ablage Mähgut auf der Böschung des Gewässers</b>            Leistung wie unter 1.1.1. in vollem Wortlaut beschrieben - <b>jedoch Mähgut wird im Bereich des Gewässers auf der Böschung, hauptsächlich im oberen Drittel der Böschung gleichmäßig abgelagert und verbleibt dort.</b></p> <p>Abrechnung nach Länge des Gewässers            18,00 km _____</p>	
1.1.3.	<p><b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 1,50 m Länge) Ablage an OK Gewässer</b>  <b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 1,50 m Länge, i.M. 3,00 m) mit Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers</b>            Sonst wie unter 1.1.1. in vollem Wortlaut beschrieben.</p> <p>Abrechnung nach Länge des Gewässers            10,00 km _____</p>	
1.1.4.	<p><b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 1,50 m Länge) Ablage auf Böschung</b>  <b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 1,50 m Länge, i.M. 3,00 m) mit Ablage Mähgut auf der Böschung des Gewässers</b>            Sonst wie unter 1.1.2. in vollem Wortlaut beschrieben.</p> <p>Abrechnung nach Länge des Gewässers            40,00 km _____</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.1.5.	<b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 5,50 m Länge) Ablage auf Böschung</b> <b>Böschungsmahd (Böschungen &gt; 5,50 m Länge, i.M. 6,80 m) mit Ablage Mähgut auf der Böschung des Gewässers</b> Sonst wie unter 1.1.2. in vollem Wortlaut beschrieben.	
	Abrechnung nach Länge des Gewässers 1,00 km	
1.1.6.	<b>Gewässerrandstreifen mähen oder schlegeln</b> <b>Gewässerrandstreifen mähen oder schlegeln</b> Ausführung; maschinell und nur nach Anweisung des Auftraggebers, Breite bis 3,50 m Schnitthöhe ca. 10 cm, Mahd-/Schlegelgut bleibt vor Ort.	
	Abrechnung nach Aufmaß 2.720,00 m <sup>2</sup>	
	<b>Summe Untertitel 1.1. maschinelle Böschungsmahd</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.2.	<p><b>Untertitel: manuelle Böschungsmahd</b>            (einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)            Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.            Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden.            Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen.            (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen sowie haben 30% der Gewässersohlen ein Beton-U-Profil bzw. Rasengitterplatten)            Anzahl der Einzelgewässer 6 Stück mit Abschnitten von 5,0 m bis 210,0 m.</p>	
1.2.1.	<p><b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 5,50 m Länge) Ablage an OK Gewässer</b>  <b>Böschungsmahd (Böschungen &lt; 5,50 m Länge, i.M. 2,80 m) mit Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers</b>            Wasserlauf einseitig bei mittleren bis starken Bewuchs mähen.            Die Mahd umfasst die Böschungen und die Böschungsrandsstreifen (bis 0,30 m Breite).            Anzahl der Schnitte: 1 Stück            Neigung der Fläche: 1 : 1 bis 1 : 2  <b>Anfallendes Mähgut ist aus dem Gewässer vollständig zu beräumen.</b></p>	
	<p>Abrechnung der gemähten Fläche nach Aufmaß in (m²).            650,00 m²</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Untertitel 1.2. manuelle Böschungsmahd</b> _____</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Titel 1. Böschungsmahd</b> _____</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystm  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.	<p><b>Titel: Sohlkrautung</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie Aussetzen, Umsetzen, Rückwärtsfahren mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer) Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses. Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden. Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen im Durchschnitt aller 50 m sowie haben 30% der Gewässersohlen ein Beton-U-Profil bzw. Rasengitterplatten) Ausführung der Sohlkrautung wechselseitig, abschnittsweise, in Teilabschnitten mit Freihaltung der Stromrinne. BöschungsfüÙe schonen. Stromlinienkrautung 30%. Bewuchs mit 80% Röhricht und 20% sonstiger Bewuchs der Gewässersohle Die Gewässerbreite ist die Sohlbreite. Bei trockenen Gräben wird die Gewässersohle ausgemäht und die Vergütung erfolgt mit den Positionen der Böschungsmahd größer/kleiner 1,50 m Böschungslänge. Eine separate Vergütung der <u>Sohlmahd</u> bei trockenen Gräben erfolgt somit nicht! Die <u>Sohlkrautung</u> erfolgt bis zur Gewässersohle, bei Natura-2000 Gewässer – 10 cm über Gewässersohle.</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>2.1.</b>	<b>Untertitel: maschinelle Sohlkrautung</b>	
2.1.1.	<b>Sohlkrautung (Gewässerbreite &lt; 1,50 m) Ablage an OK Gewässer</b> <b>Sohlkrautung (Gewässerbreite &lt; 1, 50 m, i.M. 1,30 m) mit</b> <b>Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers</b> Wasserlauf bei mittlerer bis starken Bewuchs krauten. Die Krautung umfasst Teilbreiten der Gewässersohle und bis auf Gewässergrund Anzahl der Schnitte : 1 <b>Anfallendes Mähgut ist aus dem Gewässer vollständig zu</b> <b>beräumen und auf der Oberkante des Gewässers in einer</b> <b>Breite bis 3,0 m ab zu lagern bzw. bei Abfuhr auf Haufen</b> <b>zu setzen im Abstand von ca. 20 m</b> Abrechnung nach Länge des Gewässers <div style="text-align: right;">40,00 km</div>	
2.1.2.	<b>Sohlkrautung (Gewässerbreite &gt; 1,50 m) Ablage an OK Gewässer</b> <b>Sohlkrautung (Gewässerbreite &gt; 1,50 m, i.M. 2,50 m) mit</b> <b>Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers</b> Sonst wie unter 2.1.1. in vollem Wortlaut beschrieben.  Abrechnung nach Länge des Gewässers (km). <div style="text-align: right;">35,00 km</div>	
<b>Summe Untertitel 2.1. maschinelle Sohlkrautung</b>		

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>2.2.</b>	<p><b>Untertitel: manuelle Sohlkrautung</b>            (einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)            Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.            Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden. Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen sowie haben 30% der Gewässersohlen ein Beton-U-Profil bzw. Rasengitterplatten)            Ausführung der Sohlkrautung wechselseitig, abschnittsweise, in Teilabschnitten mit Freihaltung der Stromrinne. Anzahl der Einzelgewässer 5 Stück mit Abschnitten von 5,0 m bis 210,0 m. Stromlinienkrautung 30%. 80% Röhricht und 20% sonstiger Bewuchs der Gewässersohle</p>	
2.2.1.	<p><b>Sohlkrautung (Gewässerbreite &lt; 3,50 m) Ablage an OK Gewässer</b>            Sohlkrautung (Gewässerbreite &lt; 3, 50 m, i.M. 1,80 m) mit Ablage Mähgut an der Oberkante des Gewässers, Grabentiefe bis 3,5 m            Wasserlauf bei mittlerer bis starken Bewuchs krauten. Die Krautung umfasst Teilbreiten der Gewässersohle und bis auf Gewässergrund            Anzahl der Schnitte : 1            Anfallendes Mähgut ist aus dem Gewässer vollständig zu beräumen und auf der Oberkante des Gewässers in einer Breite bis 3,0 m ab zu lagern            Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</p>	
	350,00 m <sup>2</sup>	
	<b>Summe Untertitel 2.2. manuelle Sohlkrautung</b>	
	<b>Summe Titel 2. Sohlkrautung</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>3.</b>	<p><b>Titel: Grundräumung</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie Aussetzen, Umsetzen, Rückwärtsfahren mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer) Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses. Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden. Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen im Durchschnitt aller 50 m sowie haben 30% der Gewässersohlen ein Beton-U-Profil bzw. Rasengitterplatten)</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>3.1.</b>	<b>Untertitel: maschinelle Grundräumung</b>	
<b>3.1.1.</b>	<b>Grundräumung (Gewässerbreite &lt; 1,50 m, i.M. 1,30 m)</b>	
	<p>Offenes Gewässer säubern und nachprofilieren, Vorflut wieder herstellen,  Sohlbreite: über 0,20 m bis 1,50 m  Grabentiefe: bis 3,50 m  Aushubmenge einschl. Räumgut i.M.: 0,01 m<sup>3</sup> bis 0,35 m<sup>3</sup>/m  Räumtiefe im Mittel 0,25 m  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.  <b>Anfallendes Räumgut ist aus dem Gewässer vollständig zu entfernen und auf der Oberkante des Gewässers in einer Breite bis 3,00 m abzulagern.</b></p>	
	<p>Abrechnung nach Länge des Gewässers  4,00 km</p>	
<b>3.1.2.</b>	<b>Grundräumung (Gewässerbreite &gt; 1,50 m, i.M. 2,80 m)</b>	
	<p>Offenes Gewässer säubern und nachprofilieren, Vorflut wieder herstellen.  Sonst Leistung wie unter 3.1.1. in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch  Sohlbreite: über 1,50 m  Grabentiefe: bis 4,50 m  Aushubmenge einschl. Räumgut i.M.: 0,38 m<sup>3</sup> bis 0,70 m<sup>3</sup>/m  Räumtiefe im Mittel 0,25 m</p>	
	<p>Abrechnung nach Länge des Gewässers  3,00 km</p>	
<b>3.1.3.</b>	<b>Grundräumung (Gewässerbreite &lt; 0,50 m, i.M. 0,40 m)</b>	
	<p>Offenes Gewässer säubern und nachprofilieren, Vorflut wieder herstellen.  Sonst Leistung wie unter 3.1.1. in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch  Sohlbreite: über 0,10 bis 0,50 m  Grabentiefe: bis 4,00 m  Aushubmenge einschl. Räumgut i.M.: 0,01 m<sup>3</sup> bis <b>0,15</b> m<sup>3</sup>/m  Räumtiefe im Mittel 0,25 m</p>	
	<p>Abrechnung nach Länge des Gewässers (km).  1,00 km</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Untertitel 3.1. maschinelle Grundräumung</b></p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>3.2.</b>	<p><b>Untertitel: manuelle Grundräumung</b>            (einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)  <b>Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.</b>  <b>Das Räumgut, welches auf Grund seiner Menge nicht vor Ort eingearbeitet werden kann, geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen. Vorzugsweise sollte es einer Kompostierung zugeführt werden. Die Abfuhr ist vor Ausführung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen sowie haben 30% der Gewässersohlen ein Beton-U-Profil bzw. Rasengitterplatten)</b>  <b>Anzahl der Einzelgewässer 5 Stück mit Abschnitten von 5,0 m bis 80,0 m.</b></p>	
<b>3.2.1.</b>	<p><b>Grundräumung (Gewässerbreite bis 2,50 m)</b>            Offenes Gewässer säubern und nachprofilieren, Vorflut wieder herstellen,            Sohlbreite: über 0,20 m bis 1,20 m            Grabentiefe: bis 4,00 m            Aushubmenge einschl. Räumgut i.M.: 0,01 m<sup>3</sup> bis 0,30 m<sup>3</sup>/m            Räumtiefe im Mittel 0,25 m  <b>Anfallendes Räumgut ist aus dem Gewässer vollständig zu entfernen und auf der Oberkante des Gewässers in einer Breite bis 3,00 m abzulagern.</b></p>	
	<p>Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.            15,000 m<sup>3</sup></p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Untertitel 3.2. manuelle Grundräumung</b> _____</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Titel 3. Grundräumung</b> _____</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
4.	<b>Titel: Räumgut</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie Aussetzen, Umsetzen, Rückwärtsfahren mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer) Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>4.1.</b>	<b>Untertitel: Verteilung und Einplanierung Räumgut</b>	
4.1.1.	<b>Räumgut verteilen</b>	
	<p>Gesamte Aushubmenge einschl. Räumgut am Grabenrand            zerkleinern und verteilen auf einer Breite bis 3,0 m,            Zerkleinerung Räumgut bis auf 2 cm Länge)            In der Position ist ein bis zu viermaliges Überfahren des zu            schlegelnden Räumgutes mit dem Schlegler einzurechnen.</p>	
	<p>Abrechnung nach Länge des Gewässers            45,00 km _____</p>	
4.1.2.	<b>Räumgut einplanieren</b>	
	<p>Gesamte Aushubmenge einschl. Räumgut am Grabenrand            zerkleinern und einplanieren auf einer Breite bis 15,00 m an            Ackerflächen einplanieren.            Zerkleinerung Räumgut: bis auf 2,00 cm Länge,            In der Position ist ein bis zu viermaliges Überfahren des zu            schlegelnden Räumgutes mit dem Schlegler einzurechnen.            Einplanierung mit geeignetem Gerät, Planie +/- 4 cm</p>	
	<p>Abrechnung nach Länge des Gewässers (km).            25,00 km _____</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Untertitel 4.1. Verteilung und Einplanierung Räumgut</b> _____</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Titel 4. Räumgut</b> _____</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
5.	<p><b>Titel: Transport</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie Umsetzen mit der Technik, mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer, Beladung, Transporttechnik und Personal) Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses. Einzelgewässer 6 Stück mit Abschnitten von 5,0 bis 210,0 m.</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>5.1.</b>	<b>Untertitel: Transport Räumgut</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>Transport Räumgut bis 5,00 km</b>	
	Gesamte Aushubmenge einschl. Räumgut vom Grabenrand laden und abtransportieren. Entfernung: einfache Strecke bis 5,00 km Räumgut geht in Eigentum des AN über. Aufmaß gemeinsam mit AG vor Abtransport.	
	Abrechnung nach Aushubmenge	
	25,000 m <sup>3</sup>	
<b>5.1.2.</b>	<b>Transport Räumgut über 5,00 km bis 15,00 km</b>	
	Gesamte Aushubmenge einschl. Räumgut vom Grabenrand laden und abtransportieren. Entfernung: einfache Strecke 5,00 km bis 15,00 km Räumgut geht in Eigentum des AN über. Aufmaß gemeinsam mit AG vor Abtransport.	
	Abrechnung nach Aushubmenge	
	20,000 m <sup>3</sup>	
<b>5.1.3.</b>	<b>Transport Räumgut über 15,00 km</b>	
	Gesamte Aushubmenge einschl. Räumgut vom Grabenrand laden und abtransportieren. Entfernung: einfache Strecke über 15,00 km bis 40 km Räumgut geht in Eigentum des AN über. Aufmaß gemeinsam mit AG vor Abtransport.	
	Abrechnung nach Aushubmenge	
	15,000 m <sup>3</sup>	
	<b>Summe Untertitel 5.1. Transport Räumgut</b>	
	<b>Summe Titel 5. Transport</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>6.</b>	<p><b>Titel: Räumung Durchlässe und Brücken</b>  <b>(Manuelles Räumen einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)</b>  <b>Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.</b>  <b>Die Ablagerung des Räumgutes erfolgt an Oberkante Graben.</b>  <b>(Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen)</b>  Räumen von Sedimenten, Stein- und Holz- und sonstigen Ablagerungen.</p>	
6.1.	<p><b>Räumung von Durchlass</b>  Räumung von Durchlass  (mit einem Rohrdurchmesser von 0,20 bis 1,50 m, Länge bis 10,00 m)  Manuelles Räumen.</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß (m<sup>3</sup>).  3,000 m<sup>3</sup></p>	
6.2.	<p><b>Räumung von Brücke</b>  Räumung von Brücke  (Größe: Breite 0,60 bis 8,00 m, Höhe 0,80 bis 3,50 m, Länge 3,00 bis 25,00 m)  und Räumung von Durchlässen mit einem Rohrdurchmesser über 1,50 m</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß (m<sup>3</sup>).  5,000 m<sup>3</sup></p>	
<p><b>Summe Titel 6. Räumung Durchlässe und Brücken</b></p>		

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
7.	<p><b>Titel: Böschungs- und Sohlensicherung</b> (einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer) Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses. (Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen) Anzahl der Einzelgewässer 3 Stück mit Abschnitten von 3,0 m bis 30,0 m. Die bisherige Sohlbreite vom Gewässer muss erhalten bleiben.</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>7.1.</b>	<b>Untertitel: Einbau von Faschinen, Rasensoden und Mischboden</b>	
<b>7.1.1.</b>	<b>Einbau Faschinen einfach</b>	
	<p>Lieferung und Einbau von toten Faschinenwalzen aus Laub- oder Nadelholz (<b>keine Weide oder Erle</b>) zur Sicherung des Böschungsfußes.  Durchmesser der Faschinen 30 cm bis 40 cm,  Bindung mit verzinktem Draht 2,80 mm,  Die Faschinen sind durch Lärchen- oder Robinienholzpfähle aller 80 cm zu sichern.  auf 3,00 m Faschinen insgesamt 5 Holzpfähle,  Pfahlstärke: 12 cm - 15 cm,  Pfahllänge: 1,20 m, vorgesezte Pfähle,  Zur Wiederherstellung der Böschung ist je nach Notwendigkeit kulturfähiger, bindiger Erdstoff aufzutragen (bis 0,50 m<sup>3</sup>/m kostenfrei), die Böschung ist zu profilieren.  Einschließlich aller Hilfs- und Nebenarbeiten.</p>	
	Abrechnung nach Aufmaß in (m). 35,00 m	_____
<b>7.1.2.</b>	<b>Einbau Faschinen doppelt</b>	
	<p>Einbau Faschinen doppelt  Sonst wie Pos. 7.1.1.  Einbauart ist übereinander</p>	
	Abrechnung nach Aufmaß in (m). 20,00 m	_____
<b>7.1.3.</b>	<b>Lieferung und Einbau Rasensoden</b>	
	<p>Rasensoden mind. 25 cm x 25 cm x 8 cm liefern und fachgerecht einbauen.  Einschließlich aller Hilfs- und Nebenarbeiten.</p>	
	Abrechnung nach Aufmaß in (m <sup>2</sup> ). 35,00 m <sup>2</sup>	_____
<b>7.1.4.</b>	<b>Lieferung und Einbau von kulturfähigem, bindigen Mischboden</b>	
	<p>Bindigen Mischboden liefern und fachgerecht einbauen im Böschungsbereich mit Lieferscheinenals Nachweis  Einschließlich aller Hilfs- und Nebenarbeiten.</p>	
	Abrechnung nach Aufmaß in (m <sup>3</sup> ). 15,000 m <sup>3</sup>	_____
<b>Summe</b>	<b>Untertitel 7.1. Einbau von Faschinen, Rasensoden und Mischboden</b>	
	<p style="text-align: right;"><b>Summe Titel 7. Böschungs- und Sohlensicherung</b></p>	
	_____	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>8.</b>	<b>Titel: Böschungsansaat</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Böschungsrasen liefern und ausbringen</b>	
	Lieferung und Ausbringung von Böschungsrasen auf vorher profilierter, hergerichteter Fläche. Neigung der Fläche: 1 : 1 bis 1 : 2 Aufwandmenge ca. 30 g/m <sup>2</sup> , Saatgut nach Ausbringung einharken, je nach Notwendigkeit ist im Ansaatjahr ein Pflegeschnitt auszuführen. Einschließlich aller Hilfs- und Nebenarbeiten.	
	Abrechnung nach Aufmaß in vollen (m <sup>2</sup> ). <div style="text-align: right;">450,00 m<sup>2</sup> _____</div>	
	<div style="text-align: right;"><b>Summe Titel 8. Böschungsansaat</b> _____</div>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystm  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>9.</b>	<b>Titel: Holzungen</b>	
<b>9.1.</b>	<b>Untertitel: Entbuschung</b>	
	(einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)	
	Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.	
	(Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen) Anzahl der Einzelgewässer 3 Stück mit Abschnitten von 3,0 m bis 30,0 m.	
<b>9.1.1.</b>	<b>Gehölzwuchs (Hecken und Buschwerk) entfernen</b>	
	Gehölzwuchs, dichtstehende Hecken und Buschwerk (Hecken aus Schwarzdorn u.a.) direkt über Erdboden abschneiden,	
	anfallendes Material geht in Eigentum des AN über	
	ist zu häckseln und zu entsorgen,	
	Gehölze bis 5,00 m Wuchshöhe,	
	Stammdurchmesser bis 11 cm,	
	Neigung der Fläche: 1:1 bis 1:2	
	Abrechnung nach Aufmaß (m <sup>2</sup> ).	
	150,00 m <sup>2</sup>	
<b>9.1.2.</b>	<b>Gehölz mit Stubben entfernen</b>	
	Gehölz mit Stubben entfernen	
	Sonst wie Pos. 9.1.1., jedoch Entfernung mit Stubben aus dem Erdreich	
	Neigung der Fläche 1:1 bis 1:2	
	Planie +/- 5 cm der Bearbeitungsfläche	
	Abrechnung nach Aufmaß (m <sup>2</sup> )	
	120,00 m <sup>2</sup>	
	<b>Summe Untertitel 9.1. Entbuschung</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>9.2.</b>	<p><b>Untertitel: Lichtraumprofil herstellen</b>            (einschließlich aller Nebenarbeiten wie mehrmalige An- und Abfahrt an ein Gewässer)  <b>Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.</b>  <b>(Erschwerte Bedingungen durch Bäume, Hecken und sonstigen Anlagen), Anzahl der Einzelgewässer 12 Stück mit Abschnitten von 2,0 bis 135,0 m. Die durchschnittliche Entfernung der einzelnen Abschnitte beträgt 9 km zu 2 verschiedenen Zeiträumen.</b>  <b>Gehölzschnitt komplett aus dem Gewässer entfernen</b>  <b>Ausführung nur auf Anweisung des Auftraggebers</b></p>	
9.2.1.	<p><b>Lichtraumprofil herstellen durch Entfernung Äste und Zweige</b>            Gehölzwuchs – Äste und Zweige – direkt am Stamm abschneiden gemäß ZTVA-Baumpflege, anfallendes Material geht in Eigentum des AN über, ist zu häckseln und zu entsorgen, Häckselgut geht in Eigentum des AN über            Lichtraum bis 4,0 m Wuchshöhe, Astdurchmesser bis 11 cm            Neigung der Fläche 1 : 1 bis 1 : 2,            Abrechnung nach Aufmaß in m<sup>2</sup></p>	
	1.260,00 m <sup>2</sup>	
	<b>Summe Untertitel 9.2. Lichtraumprofil herstellen</b>	
	<b>Summe Titel 9. Holzungen</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystm  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
10.	<p><b>Titel: Stundenlohnarbeiten</b> (Stundenlohnarbeiten sind vor Ausführung anzuzeigen, Technik mit Bedienpersonal) Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibungen und Verzinsungen) sowie die Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungskosten, Energie und Reparaturkosten) Die An – und Abfahrt mittels Transporter für den Transport der Arbeitskräfte und der Bediengeräte ist in den Zuschlägen der Löhne mit einzukalkulieren.</p> <p>Stundenlohnarbeiten hauptsächlich für <u>Havarieeinsätze</u> und Hochwasserereignisse.</p> <p><b>Der Havarieeinsatz ist entsprechend Formblatt der Ausschreibung (Bestätigung der Anfahrtszeit im Havarieeinsatz vom Firmensitz zum vorgegebenen Einsatzort des jeweiligen Loses im Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes Fläming-Elbaue) auszufüllen und zu bestätigen. Die Anfahrtszeit ist innerhalb 2 Stunden einzuhalten und somit ein Ausschreibungskriterium der Eignung.</b></p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>10.1.</b>	<b>Untertitel: Stundenlohn</b>	
<b>10.1.1.</b>	<b>Stundenlohn Vorarbeiter</b>	
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.	
	Verrechnungssatz für Vorarbeiter 10,00 h	
<b>10.1.2.</b>	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b>	
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.	
	Verrechnungssatz für Facharbeiter 55,00 h	
<b>10.1.3.</b>	<b>Stundensatz Ladegerät, Bagger</b>	
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.	
	<b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b>	
	Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.	
	Verrechnungssatz für Ladegerät, Bagger (Gesamtgewicht > 6 t bis 18t) 25,00 h	
<b>10.1.4.</b>	<b>Stundensatz Minibagger</b>	
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.	
	<b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b>	
	Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.	
	Verrechnungssatz für Minibagger (Gesamtgewicht >1,5t bis 4,0t) 15,00 h	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>10.1.5.</b> <b>Stundensatz Traktor-Schlepper, Allrad</b> Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. <b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b> Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.  Verrechnungssatz für Traktor, Schlepper, <b>Allrad</b> (Gesamtgewicht > 5,0 t)	35,00 h	
<b>10.1.6.</b> <b>Stundensatz LKW, Allrad</b> Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. <b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b> Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.  Verrechnungssatz für LKW, Allrad (Gesamtgewicht > 10,0 t)	15,00 h	
<b>10.1.7.</b> <b>Stundensatz Multicar</b> Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. <b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b> Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.  Verrechnungssatz für Multicar (Gesamtgewicht > 1,5 t)	10,00 h	
<b>10.1.8.</b> <b>Stundensatz LKW (Standzeit)</b> Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Gerät aus Pos. 10.1.6.  Verrechnungssatz für LKW-Standzeit (Gesamtgewicht		

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p>***Fortsetzung*** 10.1.8. Stundensatz LKW (Standzeit)</p> <p>&gt; 10,0 t)</p> <p style="text-align: right;">10,00 h</p>	
<p><b>10.1.9.</b></p>	<p><b>Stundensatz Anhänger für Transport</b>          Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.          Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten.          Der Verrechnungsumsatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.          Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Maschinenstunden.</p> <p>Verrechnungssatz Anhänger für Traktor oder LKW          (Gesamtgewicht &gt; 6,0 t)</p> <p style="text-align: right;">25,00 h</p>	
<p><b>10.1.10.</b></p>	<p><b>Stundensatz Häcksler für Schredderarbeit</b>          Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.          Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten.          Der Verrechnungsumsatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.          Vergütet wird der aktive Einsatz ohne Stillstandszeiten.          Stammmaterial bis 20 cm Durchmesser          Stundensatz für das Gerät          Abrechnungssatz: aktiver Einsatz ohne Stillstandszeiten</p> <p style="text-align: right;">25,00 h</p>	
<p><b>10.1.11.</b></p>	<p><b>Stundensatz Motorsäge, Hochaster (Freischneider, Motorsense)</b>          Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.  <b>Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und Lohnkosten für das Bedienpersonal.</b>          Der Verrechnungsumsatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.          Vergütet wird der aktive Einsatz ohne Stillstandszeiten.</p> <p>Abrechnungssatz: aktiver Einsatz ohne Stillstandszeiten</p> <p style="text-align: right;">25,00 h</p>	
<p><b>10.1.12.</b></p>	<p><b>Stundensatz Grabenkantenfräse</b>          Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.          Der Stundensatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten.          Der Verrechnungsumsatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.          Vergütet wird der aktive Einsatz ohne Stillstandszeiten.          Räumgutverteilung als Anbaugerät</p>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	<p><i>***Fortsetzung*** 10.1.12. Stundensatz Grabenkantenfräse</i></p> <p>Abrechnungssatz: aktiver Einsatz ohne Stillstandszeiten 5,00 h</p> <p><b>Summe Untertitel 10.1. Stundenlohn</b></p> <p><b>Summe Titel 10. Stundenlohnarbeiten</b></p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
<b>11.</b>	<b>Titel: Zusatzleistungen/Mehraufwendungen</b> (Zusatzleistungen/Mehraufwendungen sind vor Ausführung anzuzeigen) (Mehraufwand im Koppel- und Zaunbereich einschließlich aller sonstigen Erschwernisse wie mehrmalige An- und Abfahrt, Umwege durch Querzäune, Öffnen und Schließen der Zauntore, Absprachen mit dem Eigentümer/Nutzer und dessen Zustimmung) <b>Anzahl der Einzelgewässer entsprechend Gewässerverzeichnis des jeweiligen Loses.</b> <b>Anzahl der Einzelgewässer 15 Stück mit Abschnitten von 10,0 m bis 400,0 m.</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Mehraufwand für die Böschungsmahd in Koppel- u. Zaunbereichen</b> <b>Mehraufwand für die Böschungsmahd in Koppel- u. Zaunbereichen</b> Übergreifen der Technik über Zaun- oder Koppelanlagen als Zulage zu Positionen Böschungsmahd im Abschnitt 1 2,00 km	
<b>11.2.</b>	<b>Mehraufwand für die Sohlkrautung in Koppel- u. Zaunbereichen</b> <b>Mehraufwand für die Sohlkrautung in Koppel- u. Zaunbereichen</b> Übergreifen der Technik über Zaun- oder Koppelanlagen als Zulage zu Positionen Sohlkrautung im Abschnitt 2 2,00 km	
<b>11.3.</b>	<b>Mehraufwand für die Grundräumung in Koppel- u. Zaunbereichen</b> <b>Mehraufwand für die Grundräumung in Koppel- u. Zaunbereichen</b> Übergreifen der Technik über Zaun- oder Koppelanlagen als Zulage zu Positionen Grundräumung im Abschnitt 3 1,00 km	
<b>11.4.</b>	<b>Mehraufwand für die Holzungsarbeiten in Koppel- u. Zaunbereichen</b> <b>Mehraufwand für die Holzungsarbeiten in Koppel- u. Zaunbereichen</b> Übergreifen der Technik über Zaun- oder Koppelanlagen als Zulage zu Positionen Holzungen im Abschnitt 9 1,00 km	
	<b>Summe Titel 11. Zusatzleistungen/Mehraufwendungen</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
12.	<p><b>Titel: Zulagen Böschungsmahd</b>            (Zulage zu Positionen Böschungsmahd Position 1.1.1. bis Position 1.1.5.)            Betrifft die Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten und Bereiche mit Neophyten. Grundlage ist die Verordnung Natura 2000 vom Land Sachsen-Anhalt im Jahre 2018.            Böschungsmahd mit Mähwerken (Balkenmäher, Mähkorb mit Abstandshalter und max. 3,0 m Arbeitsbreite) und abharken des Mähgutes an die Oberkante vom Gewässer, Mahdhöhe 10cm</p>	
12.1.	<p><b>Zulage Böschungsmahd in Bereichen von Neophyten</b>            (Zulage zu Positionen Böschungsmahd Position 1.1.1. bis Position 1.1.5.)            Betrifft die Bereiche von invasiven Pflanzen (Neophyten), u.a. Staudenknöterich und Drüsiges Springkraut.            Böschungsmahd mit Mähwerken (Balkenmäher, Mähkorb mit Abstandshalter) und abharken des Mähgutes an die Oberkante vom Gewässer, Mahdhöhe 10cm            Die Ausführung erfolgt in <u>10 Einzelabschnitten</u> verschiedener Gewässer und Gewässerabschnitte von 1,0 bis 200,0 m Länge. Längstransporte bis 50 m einrechnen. <u>Die durchschnittliche Entfernung der einzelnen Abschnitte beträgt 8 km zu 3 verschiedenen Zeiträumen.</u>            Ausführung nur nach Anweisung des Auftraggebers</p>	
	540,00 m <sup>2</sup>	
	<b>Summe Titel 12. Zulagen Böschungsmahd</b>	

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

<b>13.</b>	<p><b>Titel: Kontrollgang am offenen Gewässer</b>                      (Ausführung manuell)                      Gewässer unterliegt nicht der Regelunterhaltung                      Der Kontrollgang zur Feststellung/Herstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.                      In diese Position ist die Beseitigung von stauenden Abflusshindernissen (Holz, Anlandungen, Verklausungen, Treibgut u.ä.) aus dem Fließquerschnitt einzurechnen.                      Die Ausführung erfolgt in <u>6 Einzelabschnitten</u> verschiedener Gewässer und Gewässerabschnitte von 85,0 bis 600,0 m Länge. <u>Die durchschnittliche Entfernung der einzelnen Abschnitte beträgt 9 km zu 3 verschiedenen Zeiträumen.</u>                      Kontrollgang mit 2 Arbeitskräften.                      Ausführung nur nach Anweisung des Auftraggebers</p>	
------------	--	--

<b>13.1.</b>	<p><b>Kontrollgang am offenen Gewässer - 1,0 m³</b>                      Ansatz Entnahmemenge: bis 1,0 m³/100 m Gewässerlänge                      Entfernte Materialien bleiben vor Ort auf der Oberkante Böschung                       Abrechnung nach Aufmaß in (m).  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">2.100,00 m</div></p>	
--------------	---	--

**Summe Titel 13. Kontrollgang am offenen Gewässer**

**e LV 25/008 Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet "Fläming-Elbaue" Los 5**

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsysteem  
 Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

## Zusammenfassung

Untertitel 1.1. maschinelle Böschungsmahd	EUR
Untertitel 1.2. manuelle Böschungsmahd	EUR
<b>Titel 1. Böschungsmahd</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 2.1. maschinelle Sohlkrautung	EUR
Untertitel 2.2. manuelle Sohlkrautung	EUR
<b>Titel 2. Sohlkrautung</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 3.1. maschinelle Grundräumung	EUR
Untertitel 3.2. manuelle Grundräumung	EUR
<b>Titel 3. Grundräumung</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 4.1. Verteilung und Einplanierung Räumgut	EUR
<b>Titel 4. Räumgut</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 5.1. Transport Räumgut	EUR
<b>Titel 5. Transport</b>	<b>EUR</b>
<b>Titel 6. Räumung Durchlässe und Brücken</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 7.1. Einbau von Faschinen, Rasensoden und Mischboden	EUR
<b>Titel 7. Böschungs- und Sohlensicherung</b>	<b>EUR</b>
<b>Titel 8. Böschungsansaat</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 9.1. Entbuschung	EUR
Untertitel 9.2. Lichtraumprofil herstellen	EUR
<b>Titel 9. Holzungen</b>	<b>EUR</b>
Untertitel 10.1. Stundenlohn	EUR
<b>Titel 10. Stundenlohnarbeiten</b>	<b>EUR</b>
<b>Titel 11. Zusatzleistungen/Mehraufwendungen</b>	<b>EUR</b>
<b>Titel 12. Zulagen Böschungsmahd</b>	<b>EUR</b>

Lv: 25/008 Gewässerunterhaltung Los 5: Landwehrsystem

Bauherr: Uhv "Fläming-Elbaue", Luth. Wittenberg/OT Reinsdorf

### Zusammenfassung

**Titel 13. Kontrollgang am offenen Gewässer**

EUR

**Gesamt netto**

EUR

**zzgl. 19,0 % MwSt**

EUR

**Gesamt brutto**

EUR

Gesamtangebotssumme brutto in Worten : ..... EUR

ICH/WIR ERKENNE/N DEN VOM AUFTRAGGEBER VERFASSTEN WORTLAUT DER URSCHRIFT  
DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES ALS ALLEIN VERBINDLICH AN. DER KURZTEXT GILT  
NICHT ALS WORTLAUT DER URSCHRIFT.

.....  
(ORT)

.....  
(DATUM)

.....  
(STEMPEL UND UNTERSCHRIFT)