

Magdeburg, 19.03.2025

Bedienerzeichen: KP
Ansprechpartner: Kai Pfannenschmidt

Vergabe Nr. 99 10 25

Debitor-Nr.: 0
LV-Nr.: P04128-01-0002

Rahmenvertrag zur Wurzelstockentfernung für das Jahr 2026

Vorbemerkungen

Die zu bearbeitenden Baumstümpfe stehen in Grünanlagen, sowie im Straßenbegleitgrün, zum Teil an Hauptverkehrslinien. Straßenbahn- und Linienbusverkehr sind zu beachten. Es wird parallel zur Fahrbahn geparkt, temporäre Halteverbote sind einzurichten.

Das Einholen einer verkehrsbehördlichen Anordnung ist zwingend erforderlich, ebenso eine Baustellenanzeige bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB). Die benötigten Formulare liegen den Verdingungsunterlagen bei.

Die Wahl des Arbeitsverfahrens (Wurzelfräse, Wurzelratte, Wurzelsäge oder Wurzelbohrer) obliegt dem AN. Möglich sind alle Arbeitsverfahren welche von der DGUV zugelassen sind.

Die Begriffe "ausfräsen", "flachfräsen", "tieffräsen" und "Frästiefe" werden hier nur beispielhaft aufgeführt.

Detailpläne und einzelne Maßnahmenlisten werden bei der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.

Teilweise befinden sich die Baumstümpfe in Parkanlagen, hier ist zwingend darauf zu achten das die Wege und Grünflächen schonend zu behandeln/ befahren sind.

Beschädigungen an vorhandenem und zu erhaltenem Baumbestand sowie angrenzendem Bewuchs sowie Freiflächen aller Art sind zu vermeiden und falls geschehen im EB SFM anzuzeigen. Die Kosten zur Beseitigung dieser Schäden trägt der AN. Nach jeder abgearbeiteten Baustelle bitten wir nach Rücksprache um eine evtl. gemeinsame Abnahme der erbrachten Leistungen.

Maßgebend für diese Arbeiten sind die ATV der VOB in der jeweils

Vergabe Nr. 99 10 25

gültigen Fassung. Weiterer Bestandteil ist die ZTV Baumpflege in Ihrer aktuellsten Fassung. Beachtet werden müssen weiterhin bei der Ausführung der Arbeiten die ATV der DIN 18299 sowie die ATV der DIN 18320.

Weiterhin sind bei Erdarbeiten im Stadtgebiet von Magdeburg folgende Vorschriften zu beachten:

- Baumschutzsatzung der Stadt Magdeburg in der jeweils gültigen Fassung
- Straßenverkehrsordnung § 45
- Satzung zur Erlaubnis für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen im Gebiet der Landeshauptstadt Magdeburg in der jeweils gültigen Fassung
- Abfallbeseitigungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die Regelungen und Vorschriften der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit strikt einzuhalten. Laut ArbSchG vom 21. August 1996 und dem SGB VII vom 01. Januar 1997 ist der AG verpflichtet auf die Durchsetzung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen auch bei "Fremdfirmabeschäftigten" zu achten und wenn nötig die Einhaltung dieser durchzusetzen.

- Alle Beschäftigten haben in straßennähe Warnkleidung zu tragen.
- Sämtliche Einheitspreise sind als Nettopreise anzubieten und auszuwerfen. Die aufzuschlagende Mehrwertsteuer ist am Schluß des Angebotes gesondert einzusetzen.

Bei Auftragsvergaben durch die Landeshauptstadt Magdeburg werden, soweit rechtlich zulässig - soziale und ökologische Kriterien bzw. Anforderungen berücksichtigt.

Gemäß § 16 Absatz 8 VOL/A bzw. § 4 Absatz 1 LVG LSA werden folgende Zuschlagskriterien im Rahmen der Auftragsabarbeitung in die Vergabeunterlagen aufgenommen:

1. Es finden nur Produkte und Dienstleistungen Berücksichtigung, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO - Konvention 182 hergestellt wurden.
 2. Es wird die Maximale Arbeitsplatz - Konzentration (MAK - Werte) gemäß Gefahrstoff - Verordnung eingehalten.
 3. Es wird ausschließlich mit EDV -, Schreib- und Kopierpapier mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel" RAL-ZU 14 gearbeitet.
 4. Es wird ausschließlich mit Tonerkartuschen und Tintenpatronen mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel" RAL-U Z 55 gearbeitet.
 5. Bei der Beschaffung von CD - und DVD - Rohlingen ist auf qualitativ hochwertige Produkte zu achten, damit die Haltbarkeit der gespeicherten Daten sichergestellt ist.
 6. Es werden ausschließlich Batterien mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel" RAL-U Z 92 verwendet.
- Die Vorbemerkungen sind Bestandteil der Vergabe und werden mit Angebotsabgabe vom AN anerkannt.

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Vorarbeiten			
01.0001	An- und Abfahrtpauschale Abrechnung je Einzelauftrag			
		1,00 psch
01.0002	Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche im LV aufgeführten Leistungen. Durchführung aller Sicherungsmaßnahmen nach STVO und UVV. Durchführung aller Sicherungsmaßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten wie Gebäuden, Schaufensterscheiben, Kraftfahrzeugen usw. Nach Absprache mit dem AG Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnung § 45, Abs. 6 STVO (Sperrgenehmigung) bei: Landeshauptstadt Magdeburg Tiefbauamt An der Steinkuhle 6 39128 Magdeburg Vor Baubeginn sind nachfolgende Ausführungsunterlagen einzuholen: - Zustandsfeststellung zur Beweissicherung - Aufgrabegenehmigungen - vom Tiefbauamt (https://www.magdeburg.de/media/custom/698_7799_1.PDF?1571986154) - Schachtscheine der Leitungsträger sind bei den Städtischen Werken Magdeburg über die Online-Bauauskunft einzuholen. Ansprechpartnerin dazu ist: Frau Elke Sowieja, sowieja@sw-magdeburg.de Tel: 0391 / 587 2058 Funk: 0173 / 627 2071 Alle damit verbundenen Leistungen werden einmal je Auftrag pauschal vergütet. Detailpläne und die Übersicht der Leitungsauskunft des Tiefbauamtes werden bei Auftragsvergabe vom AG zur Verfügung gestellt.			
		1,00 psch
01.0003	Stubben ebenerdig absetzen Die Baumstubben sind teilweise bis zu 80 cm hoch. Diese müssen vor Beginn der Arbeiten abgesetzt werden. Anfallendes Stammholz laden und zum Zwischenlager "Am Winterhafen" im Stadtpark in 39104 Magdeburg transportieren und abladen. Anfallendes Stammholz aus der Quarantänezone des Asiatischen Laubholzbockkäfers (kurz ALB) ist beim Biopelletwerk, Glindenberger Weg 15, 39126 Magdeburg zu entsorgen. Die Arbeiten in der Quarantänezone werden in den Einzelaufträgen/ Maßnahmenlisten gekennzeichnet.			
		1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
Summe	01 Vorarbeiten		
02	<p>Wurzelstöcke ausfräsen im Straßenbegleitgrün Die Wurzelstöcke befinden sich entlang der Straßen der Gemarkung Magdeburg. Die Standorte können mit Baumscheibenabgrenzungen (kleine Zäune, Metallrahmen usw. bis ca. 50 cm Höhe) eingefasst sein, welche sich nicht oder nur schwer öffnen lassen. Die Frästiefe soll 20 -30 cm unter Erdoberkante betragen. Die Baustelle muß "besenrein" hinterlassen werden.</p>			
02.0001	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
02.0002	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
02.0003	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
02.0004	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
02.0005	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,0 bis 1,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
02.0006	<p>Wurzelstöcke flachfräsen im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
Summe	02 Wurzelstöcke ausfräsen im Straßenbegleitgrün		
03	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Die Wurzelstöcke befinden sich entlang der Straßen der Gemarkung Magdeburg. Die Standorte können mit Baumscheibenabgrenzungen (kleine Zäune, Metallrahmen usw. bis ca. 50 cm Höhe) eingefasst sein, welche sich nicht oder nur schwer öffnen lassen. Die Frästiefe soll mindestens 80 cm unter Erdoberkante betragen, die seitlichen Wurzeln müssen auf einer Fläche von 1,5 m x 1,5 m entfernt werden um auf dem Standort nachpflanzen zu können. Die Baustelle muß "besenrein" hinterlassen werden.</p>			

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
03.0001	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
03.0002	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
03.0003	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
03.0004	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
03.0005	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,0 bis 1,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
03.0006	<p>Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
Summe	03 Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün		
04	<p>Wurzelstöcke ausfräsen in Grünanlagen Die Baumstümpfe befinden sich in den Grünanlagen der Stadt Magdeburg. Eine Befahrung der Flächen ist grundsätzlich möglich, sollte jedoch wetterbedingt abgestimmt sein um Fahrspuren und ein Festfahren der Maschinen und Geräte zu vermeiden. Die Frästiefe soll 20 -30 cm unter Erdoberkante betragen. Die Baustelle muß "besenrein" hinterlassen werden.</p>			
04.0001	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
04.0002	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
04.0003	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
04.0004	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
04.0005	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,0 bis 1,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
04.0006	<p>Wurzelstöcke flachfräsen in Grünanlagen</p> <p>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,5 m Frästiefe 20 - 30 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
Summe	04 Wurzelstöcke ausfräsen in Grünanlagen		
05	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen</p> <p>Die Baumstümpfe befinden sich in den Grünanlagen der Stadt Magdeburg. Eine Befahrung der Flächen ist grundsätzlich möglich, sollte jedoch wetterbedingt abgestimmt sein um Fahrspuren und ein festfahren der Maschinen und Geräte zu vermeiden. Die Frästiefe soll mindestens 80 cm unter Erdoberkante betragen. Die Baustelle muß "besenrein" hinterlassen werden.</p>			
05.0001	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen</p> <p>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
05.0002	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen</p> <p>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
05.0003	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
05.0004	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
05.0005	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,0 bis 1,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
05.0006	<p>Wurzelstöcke roden in Grünanlagen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze und Ausläufern roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,5 m Frästiefe min. 80 cm Wurzellöcher mit Oberboden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Pflaster- oder Erdoberkante angleichen, Oberboden liefern. Fräsgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/ Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00 Stück
Summe	05 Wurzelstöcke roden in Grünanlagen		

Vergabe Nr. 99 10 25

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
06	Nebenarbeiten			
	<p>Einige Baumscheiben können mit Baumschutzbügeln, Baumscheibenabdeckungen, Baumscheibenabgrenzungen, Pollern oder ähnlichem bestückt sein, deren Rückbau für die Durchführung der Arbeiten notwendig ist. Der Aufwand der Arbeiten wird nach Stundenlohn abgerechnet. Das zurückgebaute Material wird nach Rücksprache mit dem EB SFM zum Betriebshof Lorenzweg gebracht oder der Entsorgung zugeführt.</p>			
06.0001	Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter/ in	1,00 h
06.0002	Stundenverrechnungssatz Bagger inkl. Maschinenführer	1,00 h
06.0003	Stundenverrechnungssatz LKW inkl. Fahrer	1,00 h
Summe	06 Nebenarbeiten		

Vergabe Nr. 99 10 25

Zusammenstellung

01	Vorarbeiten	€
02	Wurzelstöcke ausfräsen im Straßenbegleitgrün	€
03	Wurzelstöcke roden im Straßenbegleitgrün	€
04	Wurzelstöcke ausfräsen in Grünanlagen	€
05	Wurzelstöcke roden in Grünanlagen	€
06	Nebenarbeiten	€

	Nettosumme	€
	MwSt. % €

	Summe Vergabe Nr. 99 10 25	€
		=====

Summe für 2026 **NICHT** in FB 613 eintragen! Die Angaben dienen nur der vertraglichen Preisbindung für das Jahr 2026.