

Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993 LV Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
00	Titel Vorbemerkungen	2
	VORBEMERKUNGEN	2
	VERWENDETE ABKÜRZUNGEN	10
01	Titel Erkundungen an Decken	12
02	Titel Entsorgung	18
03	Titel Sonstiges	19
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten. STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT Standort: Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Stadtzentrum. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz. Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden, Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathauturmes, im Rahmen des Maßnahmenblock I vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes und im Rahmen des Maßnahmenblock II die Sanierung der Gebäudehülle mit den straßenseitigen Fassaden und den Dächern sowie die Teilmaßnahme "Working Lab". Mit den beschriebenen Erkundungsleistungen sollen zur Vorbereitung der Arbeiten im MB III weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Baustellenzufahrt: Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.			
	ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.</p> <p>Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dachraum. Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathauturm.</p> <p>Mit Ausnahme der Räume des 4. OG im westlichen und mittleren Teil befindet sich das Gebäude in Nutzung.</p>		
BESONDERE BAUSTELLENSITUATION		
<p>Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr) Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt. Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bauschuttcontainer sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden. Ein Staubeintrag von außen durch geöffnete Fenster und Türen ist zu vermeiden. Im Gebäude ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen. Vor der Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von Staubeinwirkung betroffen sein können. Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachschatzes) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen. Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.</p>		
BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE		
Bauzeiten:		
Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten,		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>sowie die genannten Einzelfristen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Angabe der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen.</p> <p>Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.</p> <p>Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Entsorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und Zwischenfristen realisiert werden.</p> <p>Ausführung / Termine:</p> <p>Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt (auch dort genannte Zwischentermine). Es gilt die VOB/B.</p> <p>Baubesprechungen:</p> <p>Bauberatungen finden wöchentlich auf der Baustelle statt.</p> <p>Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers teilzunehmen.</p> <p>Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..</p> <p>Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.</p> <p>Koordinierung:</p> <p>Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt</p>		

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>und an den Bauberatungen teilnimmt.</p> <p>Bautagesbericht des AN:</p> <p>Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none">– Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)– Arbeitszeiten (Beginn und Ende)– Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position– Einsatz von Großgeräten– Erledigung vorgeschriebener Prüfungen– genaue Bezeichnung der Arbeitsorte– Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe– außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)– Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN <p>Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.</p> <p>ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM</p> <p>Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt.</p> <p>Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.</p> <p>Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmissionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!</p> <p>Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag.</p> <p>Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere</p>		

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.</p>		
PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE		
<p>Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.</p> <p>Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Außerhalb der Zeiten des Be- und Entladens sind die Fahrzeuge in der Zentralen BE abzustellen. Firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport können in der Zentralen BE abgestellt werden.</p>		
MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG		
<p>Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen.</p>		
AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN		
<p>Die erforderlichen Ausführungsunterlagen (Pläne usw.) werden dem Auftragnehmer als pdf-Dateien zur weiteren Verwendung übergeben.</p> <p>Pläne in Papierform erhält der AN unentgeltlich in 1-facher Ausfertigung. Der AN ist verpflichtet, sich mit Nutzung des Plan-Servers stets über den aktuellen Planstand zu informieren.</p>		
SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE		
<p>Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu berräumen.</p> <p>Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten.</p> <p>Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.</p>		

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
BAUSCHUTTENTSORGUNG		
<p>Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste usw. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall usw.) wöchentlich zu entsorgen.</p> <p>Für alle zu entsorgenden Stoffe müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN. Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach <u>einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen</u>, zu seinen Lasten.</p> <p>Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden. Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.</p>		
INFORMATIONSEMPFEHLUNG		
<p>Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.</p> <p>Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben, insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.</p>		
PREISE		
<p>Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.</p>		
ABRECHNUNG		
<p>Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den</p>		

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.</p> <p>Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werkzeuge vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).</p>		
BESONDERE HINWEISE ZUM GEWERK ERKUNDUNG DECKENPUTZ		
<p>Die zu erkundenden Decken befinden sich im Erdgeschoss. Die Ausführung erfolgt in Büroräumen, Nebenräumen und Fluren. Ziel ist es, Erkenntnisse über die Stabilität des Deckenputzes, das Ausmaß von Flächen mit geringer Haftung, und den Zustand der Betondecken zu erlangen.</p> <p>Vorgegangen wird in mehreren Schritten.</p> <p>Schritt 1 Feststellen von Hohllagen und Anzeichnen der Umriss von Hohllagen</p> <p>Schritt 2 Entscheidung durch AG und Bauüberwachung ob der Putz an einzelnen Flächen, in zusammenhängenden Teilflächen oder in gesamten Deckenflächen abgenommen wird.</p> <p>Schritt 3 Abnehmen des Putzes gemäß Ergebnis aus Schritt 2</p> <p>Die Entscheidungen zu Schritt 2 können arbeitstäglich getroffen werden, sodass fahrbare Gerüste im Raum belassen werden können. Gerüste werden in mindestens zwei Räumen zugleich aufgestellt und unterhalten. Leistungen der verschiedenen Schritte könne somit zugleich ausgeführt werden.</p> <p>Bestanteil der Leistung sind alle hierzu erforderlichen Maßnahmen mit Baustelleneinrichtung, Schutz von Bauteilen, Gerüsten, Schuttrutschen und Entsorgung von Abbruchmaterial einschließlich Deponiegebühren.</p> <p>Erreichbarkeit der Arbeitsbereiche: Durchfahrt von der Kreuzstraße zu Hof D, dann über die</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>Durchfahrt zu Hof E. Zugang zum EG über das Treppenhaus im Hof E, Treppenhaus 5 Im Hof E befindet sich ein Lastenaufzug der für Transporte genutzt werden kann. Unter Beachtung der Durchfahrtsmaße der Hofdurchfahrten kann ein Container in der Nähe des Lastenaufzuges aufgestellt werden. Die dauerhafte, unterbrechungsfreie Nutzbarkeit des Aufzuges wird wegen möglicher Wartungen, Störungen und Gebrauch durch Andere nicht zugesichert.</p> <p>Die lichten Maße der Hofdurchfahrten sind im Plan der Baustelleneinrichtung ersichtlich.</p> <p>Bauwasser:</p> <p>für die Entnahme von Wasser für händisches Benetzen des Abbruchmaterials können die Zapfstellen der Putzmittelräume genutzt werden. Im Hof E steht ein Anschluss 1/2 Zoll zur Verfügung zum Benetzen des Abbruchmaterials am Container.</p> <p>Baustrom:</p> <p>Für das erforderliche Kleinwerkzeug und die Beleuchtung der Arbeitsplätze kann der Strom aus den Steckdosen benachbarter Flure entnommen werden.</p> <p>Hinweise zur Baustelleneinrichtung</p> <p>Im Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten stehen die Sanitäreinrichtungen in der Zentralen BE noch nicht zur Verfügung. WC-Anlagen und Wascheinrichtungen stehen im 4.OG zur ausschließlichen Benutzung durch die Baustelle zur Verfügung, eine Einweisung erfolgt durch die örtliche Bauüberwachung. Auf Sauberhalten und sachgerechte Benutzung ist zu achten. Die Reinigung erfolgt durch Dritte im Auftrag des AG.</p> <p>Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).</p> <p>Die möglichen Durchfahrtsbreiten und zulässigen Lasten zu den einzelnen Höfen sind beschränkt. Siehe Pläne zur Baustelleneinrichtung im Zustand 2 mit Angaben zu den Durchfahrten.</p> <p>Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind</p>		

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VORBEMERKUNGEN		
<p>eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.</p>		
<p>Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.</p>		
<p>Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Begehung der zu bearbeitenden Flächen. Der Zustand der Flächen ist in diesem Zusammenhang zu dokumentieren (Fotodokumentation mit textlicher Erläuterung zu vorhandenen Schäden). Nach Abbau der BE sind die Flächen im ursprünglichen Zustand an den AG zu übergeben.</p>		
<p>Weisungen:</p>		
<p>Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.</p>		
<p>SiGeKo</p>		
<p>Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss
00	Titel	Vorbemerkungen
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN		
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:		
AG	Auftraggeber	
AN	Auftragnehmer	
b =	Breite =	
BE	Baustelleneinrichtung	
BL	Bauleitung	
bzw.	beziehungsweise	
BxHxT	Breite x Höhe x Tiefe	
ca.	circa	
CE	Communautés Européenes	
	Kennzeichen	
DAfStb	Deutscher Ausschuss für Stahlbeton	
DBV	Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.	
d =	Dicke =	
d.h.	das heißt	
DIN	Deutsche Industrienorm	
DIN EN	Deutsche Industrienorm Europa Norm	
DK	Deponieklasse	
Durchm.	Durchmesser	
eANV	Elektronisches Abfallnachweisverfahren	
Elt	Elektro	
EN / SN	Entsorgungsnachweis / Sammelnachweis	
EP	Einheitspreis	
GP	Gesamtpreis	
FB	Fußboden	
gem.	gemäß	
ges. Pos.	gesonderte Position	
ggf.	gegebenenfalls	
h =	Höhe =	
incl.	inklusive	
l =	Länge =	
LV	Leistungsverzeichnis	
max.	maximal	
min.	minimal	
mind.	mindestens	
NRD	Neues Rathaus Dresden	
o.ä.	oder ähnliches	
OG	Obergeschoss	
OK	Oberkante	
OKF	Oberkante fertig	
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	
OKR	Oberkante Rohbau	
OKRB	Oberkante Rohbau	
OKRF	Oberkante Rohfußboden	
St./ Stk.	Stück	
StkWo	Stück x Woche	
Tel.Nr.	Telefon-Nummer	
TH	Treppenhaus	
ü OKFF	über Oberkante Fertigfußboden	
u.	und	
u.a.	unter Anderem	
u.dgl.	und dergleichen	
UKRD	Unterkante Rohdecke	
UK	Unterkante	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss	
00	Titel	Vorbemerkungen	
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN			
usw.	und so weiter		
UV	Unterverteilung		
z.B.	zum Beispiel		
z.T.	zum Teil		
01 Titel Erkundungen an Decken			
01.1	Baustelleneinrichtung allgemein		
	Baustelleneinrichtung Einrichten, vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie räumen der Baustelle einschl. entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl. Sicherungseinrichtungen und - Mittel des mittelbaren und unmittelbaren Personenschutzes, Baustellenbeleuchtung der Arbeitsplätze sowie erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.		
		1 Stk	EP GP
01.2	Systemgerüst, fahrbar, LK 3		
	Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, incl. erforderlichem Umsetzen. Vorhaltung in gesonderter Position Höhe der Arbeitslage bis 4,0m Lastklasse 3 Einsatzort EG bis 3. OG Untergrund: Bodenbeläge Teppich, Linoleum, PVC.- Belag		
		2 Stk	EP GP
01.3	Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Vorhaltung		
	Systemgerüst, fahrbar, LK 3, zur Verwendung für Arbeiten des AN Vorhalten über die Ausführungszeit von 5 Wochen		
		10 StkWo	EP GP
01.4	Schutz von Bauteilen, Fenster		
	Fenster zum Schutz mit Folie staubdicht abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten Bauteile: Fenster Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der lichten Fensteröffnung		
		102 m²	EP GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
01	Titel	Erkundungen an Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.5	<p>Schutz von Bauteilen, Fensterbänke und Heizungen Schutz von Bauteilen, Fensterbänke und Heizungen zusätzlich zum Schutz mit Folie erhalten die Fensterbänke in Räumen eine Auflage aus Holzwerkstoff, Dicke mindestens 10mm Breite/ Tiefe der Fensterbank bis: 1,4/ 0,4 m Liefern, auflegen und Vorhalten während der gefährdenden Arbeiten</p>	19 Stk	EP	GP
01.6	<p>Feststellen von Hohllagen, Anzeichnen Feststellen von Hohllagen des Deckenputzes durch vorsichtiges Abklopfen/ Überstreichen, markieren der hohlliegenden Bereiche an Decken bis 5m Höhe</p>	383 m²	EP	GP
01.7	<p>Abnehmen von losem Deckenputz, Einzelflächen 0,1 bis 0,25m² Vorsichtiges Abnehmen hohlliegender Deckenputze in Einzelflächen von 0,1 bis 0,25 m² Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelegt, ob Einzelflächen, Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss. Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung. Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden. Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden. Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten. (Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnehmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p> <p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
01	Titel	Erkundungen an Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>	24 Stk	EP	GP
01.8	<p>Abnehmen von losem Deckenputz, Einzelflächen 0,25 bis 0,50 m² Vorsichtiges Abnehmen hohlliegender Deckenputze in Einzelflächen von 0,25 bis 0,50m² Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelegt, ob Einzelflächen, Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss. Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung. Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden. Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden. Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten. (Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnehmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p> <p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>	24 Stk	EP	GP
01.9	<p>Abnehmen von losem Deckenputz, Einzelflächen 0,5 bis 1,00m² Vorsichtiges Abnehmen hohlliegender Deckenputze in Einzelflächen von 0,5 bis 1,00 m² Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelegt, ob Einzelflächen,</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
01	Titel	Erkundungen an Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss. Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung. Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden. Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden. Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten. (Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnahmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p> <p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>			
		24 Stk	EP	GP
01.10	<p>Abnehmen von losem Deckenputz, Einzelflächen 1,0 bis 1,5m² Vorsichtiges Abnehmen hohl liegender Deckenputze in Einzelflächen von 1,00 bis 1,50m² Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelegt, ob Einzelflächen, Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss. Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung. Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden. Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden. Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

<p>3993 01</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss Erkundungen an Decken</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>(Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnahmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p> <p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>			
		7 Stk	EP	GP
01.11	<p>Abnehmen von losem Deckenputz, Einzelflächen 1,50 bis 2,50m²</p> <p>Vorsichtiges Abnehmen hohlliegender Deckenputze in Einzelflächen von 1,50 bis 2,50 m²</p> <p>Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelegt, ob Einzelflächen, Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss.</p> <p>Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung.</p> <p>Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden.</p> <p>Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden.</p> <p>Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten.</p> <p>(Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnahmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p>			
	Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
01	Titel	Erkundungen an Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>	5 Stk	EP	GP
01.12	<p>Abnehmen loser Deckenputze in Flächen über 2,50m² Vorsichtiges Abnehmen hohlliegender Deckenputze in Flächen über 2,50m². Die Betondeckung darf nicht beschädigt werden. Nach den Ergebnissen der Prüfung auf Hohllagen wird mit der Bauüberwachung festgelgt, ob Einzelflächen, Teilflächen oder der gesamte Deckenputz eines Raumes abgenommen werden muss. Aufnehmen des Abbruchmaterials, einsammeln und transportieren zum Container in der Baustelleneinrichtung. Zum Transport kann der Lastenaufzug im Hof E benutzt werden. Die Transportbehälter sind so zu wählen, dass Verschmutzungen des Aufzuges und der übrigen Transportwege ausgeschlossen werden. Abdecken des Containers mit Planen zum Eindämmen der Staubausbreitung, wenn erforderlich Schüttgut befeuchten. (Bei der Auswahl des Containers die lichten Maße der Durchfahrten von der Kreuzstraße über Hof D nach Hof E beachten.)</p> <p>Entsorgungskosten in gesonderter Position.</p> <p>Nach Aufnehmen des Abbruchmaterials reinigen aller verschmutzten Flächen und Bauteile durch Saugen, ebenso reinigen der Transportwege.</p> <p>Der Lastenaufzug wird von weiteren am Bau beteiligten Auftragnehmern genutzt. Ebenso kann durch Wartungsarbeiten die Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Es besteht kein Anspruch auf dauerhafte Nutzbarkeit des Lastenaufzuges.</p>	76 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
01	Titel	Erkundungen an Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.13	<p>Trennschnitt im Putz bei Abgrenzung zu verbleibendem Trennschnitt im Putz bei Abgrenzung zu verbleibendem Wandputz mit geeigneter Absaugtechnik</p> <p>Ausführung oberhalb oder unterhalb der Deckenvoute, nach Angabe der Bauüberwachung Die Schnitttiefe ist sicher auf die Putzstärke zu beschränken, einschl. Probekratzungen Ausführung nur nach Anweisung der Bauleitung.</p>	60 m	EP	GP
01.14	<p>Erkundung an Unterzügen Erkunden des Unterzuges B/H 50/40 cm Vorsichtiges Abnehmen der Bekleidung des Unterzuges aus Putz und Armierung, Tragstähle von Putzgewebe bleiben erhalten umlaufend 3- seitig, auf einer Breite von 20 cm. Abbruchmaterial einsammeln und entsorgen, einschließlich Entsorgungskosten Reinigen des Arbeitsbereiches durch Saugen</p>	2 Stk	EP	GP
Summe Titel 01			Erkundungen an Decken, Netto:
02	Titel Entsorgung			
02.1	<p>Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen. Ausfüllen des Formulars "Entsorgungskonzept".Das Formular wird durch den vom AG beauftragten Schadstoffgutachter vorbereitet und dem AN zu Baubeginn übergeben. Die Leistung schließt alle erforderlichen Aktualisierungen ein.</p>	1 Psch		GP
02.2	<p>Abbruchmaterial aus Erkundung der Decken entsorgen Abbruchmaterial aus Erkundung der Decken entsorgen. Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993	LV	Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss		
02	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: Entsorgung nach Deponieverordnung DK1 Abfallschlüsselnummer AVV 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten.</p>	8 t	EP	GP
Summe Titel 02			Entsorgung, Netto:
03	Titel Sonstiges			
03.1	<p>Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Leistungen, die im Zuge der Bauteilerkundungen erforderlich werden und nicht in den Leistungspositionen erfasst sind.</p>	10 Std	EP	GP
Summe Titel 03			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3993 LV Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
01	Titel	Erkundungen an Decken	12
02	Titel	Entsorgung	18
03	Titel	Sonstiges	19
Summe LV 3993 Putzarbeiten zur Erkundung Deckenputz im Erdgeschoss				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>