

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 10182 **Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..**
LV: LKL-2025-01-sr **Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Stubben Fräsen im Bereich SM Borna (LOS 1).....	3
1.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Borna.....	3
1.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Borna.....	5
1.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Borna.....	7
2.	Stubben Fräsen im Bereich SM Zwenkau (LOS 2).....	10
2.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Zwenkau.....	10
2.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Zwenkau.....	13
2.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Zwenkau.....	16
3.	Stubben Fräsen im Bereich SM Großbothen (LOS 3).....	19
3.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Großbothen.....	19
3.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Großbothen.....	21
3.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Großbothen.....	24
4.	Stubben Fräsen im Bereich SM Wurzten (LOS 4).....	27
4.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Wurzten.....	27
4.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Wurzten.....	30
4.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Wurzten.....	33
	Zusammenstellung.....	36

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Wurzelstöcke Fräsen an B, S,..
 Projektname: 10182
 PLZ:
 Ort:
 Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:
 Ort der Angebotsabgabe:
 Datum der Angebotseröffnung:
 Uhrzeit der Angebotseröffnung:
 Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
 Ausführungsende: (Soll)
 Ausführungsbeginn: (Ist)
 Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Landkreis Leipzig Landratsamt
 Straßen- und Hochbauamt
 SG Betrieb und Unterhaltung Straßen
 Straße: Stauffenbergstraße 4
 PLZ: 04552
 Ort: Borna

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Stubben Fräsen an B-, S- u. ...
 LV-Name: LKL-2025-01-sr

Angebotssumme:

EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Angebotssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Stubben Fräsen im Bereich SM Borna (LOS 1)			
1.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Borna			
1.1.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.1.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.1.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
1.1.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		14,000 St.
1.1.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		7,000 St.
Summe 1.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Borna			
1.2.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.2.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.2.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2` bzw.. B I/ 6 Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.</p>	1,000 PSCH	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	15,000 St.
1.2.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	11,000 St.
1.2.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	2,000 St.
Summe 1.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Borna			
1.3.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.3.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
1.3.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2` Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.</p>	1,000 PSCH	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	12,000 St.
1.3.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	15,000 St.
1.3.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	1,000 St.
1.3.70.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 mWurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m</p>	1,000 St.
Summe 1.3. Stubben Fräsen an Kreisstraßen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/> Summe 1. Stubben Fräsen im Bereich SM

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Stubben Fräsen im Bereich SM Zwenkau (LOS 2)			
2.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Zwenkau			
2.1.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.1.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.1.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S., Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nach RSA, Regelplan `CII/2` Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 PSCH	
2.1.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,000 St.
2.1.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	40,000 St.
2.1.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 St.
2.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St.
2.1.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m			
	Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.			
	Durchmesser '>100 cm' Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 St.
Summe 2.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Zwenkau			
2.2.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.2.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.2.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2` Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.</p>	1,000 PSCH	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	20,000 St.
2.2.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	30,000 St.
2.2.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	10,000 St.
2.2.70.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St.
2.2.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser '>100 cm' Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 St.
Summe 2.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Zwenkau			
2.3.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.3.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
2.3.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
2.3.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 St.
2.3.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 St.
2.3.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 St.
2.3.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St.
2.3.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser '>100 cm'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St.
Summe 2.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen
Summe 2.	Stubben Fräsen im Bereich SM

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Stubben Fräsen im Bereich SM Großbothen (LOS 3)			
3.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Großbothen			
3.1.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.1.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.1.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S., Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
3.1.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		1,000 St.
3.1.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		8,000 St.
3.1.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		4,000 St.
3.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		1,000 St.
	Summe 3.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Großbothen			
3.2.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.2.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.2.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
3.2.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	6,000 St.
3.2.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	13,000 St.
3.2.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 St.
3.2.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St.
3.2.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser '>100 cm'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St.
Summe 3.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Großbothen			
3.3.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.3.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
3.3.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
3.3.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	26,000 St.
3.3.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	57,000 St.
3.3.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St.
3.3.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 St.
3.3.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser '>100 cm'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St.
Summe 3.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen
Summe 3.	Stubben Fräsen im Bereich SM

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Stubben Fräsen im Bereich SM Wurzeln (LOS 4)			
4.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Wurzeln			
4.1.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.1.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.1.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S., Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nach RSA, Regelplan `CII/2` Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 PSCH	
4.1.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St.
4.1.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St.
4.1.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0050. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	12,000 St.
4.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0050. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 St.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0050. , jedoch Durchmesser '>100 cm' Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 St.
Summe 4.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Wurzten			
4.2.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.2.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.2.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2` Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.</p>	1,000 PSCH	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S., Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	25,000 St.
4.2.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	30,000 St.
4.2.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	15,000 St.
4.2.70.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	3,000 St.
4.2.80.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser '>100 cm' Frästiefe 0 bis 30 cm.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St.
Summe 4.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Wurzeln			
4.3.10.	<p>Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.3.20.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 PSCH	
4.3.30.	<p>Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan `CII/2`</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.			
		1,000 PSCH	
4.3.40.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	65,000 St.
4.3.50.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	65,000 St.
4.3.60.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 St.
4.3.70.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser über 0,75 bis 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St.
4.3.80.	Wurzelstöcke ausfräsen, Durchmesser größer als 1,0 m OZ-Text wie Pos. 01.01.0040. , jedoch Durchmesser '>100 cm'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S, Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe 0 bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	8,000 St.
Summe 4.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen
Summe 4.	Stubben Fräsen im Bereich SM

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 10182 **Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..**
LV: LKL-2025-01-sr **Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Stubben Fräsen im Bereich SM Borna (LOS 1)	
1.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Borna
1.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Borna
1.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Borna
	Summe 1. Stubben Fräsen im Bereich SM

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 10182 **Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..**
LV: LKL-2025-01-sr **Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Stubben Fräsen im Bereich SM Zwenkau (LOS 2)	
2.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Zwenkau
2.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Zwenkau
2.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Zwenkau
	Summe 2.	
	Stubben Fräsen im Bereich SM

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 10182 **Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..**
LV: LKL-2025-01-sr **Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Stubben Fräsen im Bereich SM Großbothen (LOS 3)	
3.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Großbot..
3.2.	Stubben Fräsen an Staatsstrßen im Bereich SM Großbothen
3.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Großbothen
	Summe 3.	
	Stubben Fräsen im Bereich SM

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Stubben Fräsen im Bereich SM Wurzeln (LOS 4)	
4.1.	Stubben Fräsen an Bundesstraßen im Bereich SM Wurzeln
4.2.	Stubben Fräsen an Staatsstraßen im Bereich SM Wurzeln
4.3.	Stubben Fräsen an Kreisstraßen im Bereich SM Wurzeln
	Summe 4.	
	Stubben Fräsen im Bereich SM

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 10182 Wurzelstöcke Fräsen an B, S,. Kreisstraßen im LK..
 LV: LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen an B-, S- u. Kreisstraßen im LK ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	LKL-2025-01-sr	
1.	Stubben Fräsen im Bereich SM Borna (LOS 1)
2.	Stubben Fräsen im Bereich SM Zwenkau (LOS 2)
3.	Stubben Fräsen im Bereich SM Großbothen (LOS 3)
4.	Stubben Fräsen im Bereich SM Wurzten (LOS 4)
	Summe LV	
	LKL-2025-01-sr Stubben Fräsen
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 40

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)