

Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002 LV Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel Vorbemerkungen	2
	ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION	2
	VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:	11
02	Titel Aufbauplan für Container	12
03	Titel Versorgungsleitungen für Container	12
04	Titel Aufenthaltscontainer	17
05	Titel Sanitärcontainer	19
06	Titel Mobile Chemie-Toiletten	22
07	Titel Sonstiges	23
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	25

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel			
	Vorbemerkungen			
	Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten.			
	STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT			
	Standort			
	Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz.			
	Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathauturmes, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße.			
	Baustellenzufahrt			
	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.			
	ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG			
	Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.			
	Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dachraum. Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathauturm. Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1.Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.</p>		
BAUVORHABEN UND BAUABLAUF		
<p>Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet. Vorbereitende Maßnahmen hierzu werden ab November 2024 ausgeführt. Hierzu werden verbleibende Teile der Baustelleneinrichtung des vorangegangenen Maßnahmenblock II weitergenutzt. (Zustand 1) Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2) Für die Komplettsanierung werden vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut.(Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses. Die Sanitär- und Unterkunftsanlagen sind Gegenstand dieser Ausschreibung. Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.</p>		
BESONDERE BAUSTELLENSITUATION		
<p>Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr) Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt. Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.</p>		
<p>Im Gebäude ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen.Vor der</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von Staubeinwirkung betroffen sein können.</p> <p>Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachschatzes) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen</p> <p>Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen</p> <p>Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen..Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.</p> <p>BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE</p> <p>Bauzeiten</p> <p>Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen.</p> <p>Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.</p> <p>Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Entsorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und Zwischenfristen realisiert werden.</p> <p>Ausführung / Termine</p> <p>Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine.</p> <p>Es gilt die VOB/B.</p> <p>Baubesprechungen</p> <p>Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der</p>		

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Baustelle statt. Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..</p> <p>Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.</p> <p>Koordinierung</p> <p>Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.</p> <p>Bautagesbericht des AN</p> <p>Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)- Arbeitszeiten (Beginn und Ende)- Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position- Einsatz von Großgeräten- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen- genaue Bezeichnung der Arbeitsorte- Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)- Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN <p>Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.</p> <p>ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM</p> <p>Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt. Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor</p>		

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.</p> <p>Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmissionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!</p> <p>Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag. Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.</p> <p>PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE</p> <p>Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.</p> <p>Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.</p> <p>Zur Errichtung der Baustelleneinrichtung im Zustand 2 und der erstmaligen Errichtung der Baustelleneinrichtung im Zustand 3 stehen Parkflächen in der Zentralen BE für Firmefahrzeuge in geringem Umfang zur Verfügung, deren Nutzung mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen ist. Ein Anspruch auf einen Parkplatz besteht nicht.</p> <p>MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG</p>		

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.</p>		
AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN		
<p>Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier.</p> <p>Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.</p>		
SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE		
<p>Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu beseitigen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.</p>		
Bauschuttentsorgung		
<p>Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen. Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN. Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach <u>einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen</u>, zu seinen Lasten. Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden. Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
INFORMATIONSEMPFEHLUNG		
<p>Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.</p> <p>Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben, insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.</p>		
PREISE		
<p>Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.</p>		
ABRECHNUNG		
<p>Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.</p> <p>Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werkzeuge vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen.</p> <p>Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).</p>		
Besondere Hinweise zum Gewerk Sanitär- und Unterkunftscontainer		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Hinweis zur Abrechnung: Bei der Abrechnung der Positionen, in denen Leistungen des Auf- und Abbaus enthalten sind, werden die Leistungen des Aufbaus mit 65 % der vereinbarten Einheitspreise berücksichtigt. Der Abbau wird mit 35% der vereinbarten Einheitspreise berücksichtigt.</p> <p>Bauablauf/ Leistungen Sanitär- und Unterkunftscontainer</p> <p>Die Situationen der Baustelleneinrichtung sind in den Plänen zur Baustelleneinrichtung Zustand 1, 2 und 3 ersichtlich.</p> <p>Im Sommer 2025 erfolgt der Aufbau der Unterkunfts- und Sanitärcontainer in der Zentralen BE. Der Aufbau erfolgt schrittweise in maximal drei Schritten. entsprechend der zu erwartenden Zahl der Arbeitskräfte auf der Baustelle.</p> <p>Zunächst erfolgt der Aufbau von 2 Sanitärcontainern ebenerdig auf den Tanelementen, einem davon in der Ausstattung ohne Urinale für Damen und 5 Unterkunftscontainern ebenerdig.</p> <p>Im Frühjahr 2026 erfolgt der Aufbau von einem weiteren Sanitärcontainer auf einem der ebenerdig aufgestellten Container in der Ausstattung für Herren mit Urinalen und der Aufbau von 5 weiteren Unterkunftscontainern auf den ebenerdig aufgestellten Containern.</p> <p>Der Rückbau erfolgt ebenfalls schrittweise entsprechend des Bedarfes in maximal drei Schritten.</p> <p>Die Entsorgung von Abwasser erfolgt über die vom AN aufzustellenden und zu unterhaltenden Tanks durch den AN.</p> <p>Der Übergabepunkt für Trinkwasser befindet sich im Untergeschoss des Rathauses. Der Anschluss von dort zu den Sanitärcontainern erfolgt durch den AN. Dazu gehört das Errichten einer Leitungsbrücke vom Gebäude des Rathauses über den Gehweg bis zur Kabelbrücke über die Straße "Rathausvorplatz". Die weitere Verlegung erfolgt dann über die Kabelbrücke und weiter am Zaun der Zentralen BE, im Bereich der Einfahrt durch einen vom AN herzustellenden Schlitz in Belag und Tragschicht der Befestigung der Zentralen BE aus Bitukies.</p> <p>Der Übergabepunkt für Baustrom (Baustromverteilerkasten) befindet sich in der Zentralen BE im Abstand von maximal 50 m vom Anschlusspunkt der Container. Die Anschlüsse zu den Containern erfolgen durch den AN.</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Das Reinigen der Sanitärcontainer, das Auffüllen der Verbrauchsmittel und die Reinigung der Unterkunftscontainer ist ebenfalls Bestandteil der Leistungen des AN.</p> <p>Direkt im Baufeld, in den Höfen A und F, werden je eine mobile Chemie- Toilette aufgestellt.</p> <p>Hinweise zur Baustelleneinrichtung</p> <p>Im Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten stehen die Sanitäreinrichtungen in der Zentralen BE noch nicht zur Verfügung. WC-Anlagen und Wascheinrichtungen stehen im 4.OG zur ausschließlichen Benutzung durch die Baustelle zur Verfügung, eine Einweisung erfolgt durch die örtliche Bauüberwachung. Auf Sauberhalten und sachgerechte Benutzung ist zu achten. Die Reinigung erfolgt durch Dritte im Auftrag des AG.</p> <p>Nach der Errichtung der BE im Zustand 3 stehen Sanitär-, Umkleide- und Tagesunterkunftscontainer zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten AN zur Verfügung. Diese werden auf Kosten des AG errichtet und unterhalten.</p> <p>Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).</p> <p>Die möglichen Durchfahrtsbreiten und zulässigen Lasten zu den einzelnen Höfen sind beschränkt. Siehe Pläne zur Baustelleneinrichtung im Zustand 1, 2, und 3 mit Angaben zu den Durchfahrten.</p> <p>Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.</p> <p>Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Begehung der Aufstellflächen mit der Bauüberwachung. Vorhandene Schäden sind dabei anzuzeigen und zu dokumentieren. Nach Abbau der BE sind die Flächen im ursprünglichen Zustand an den AG zu übergeben.</p> <p>Weisungen:</p> <p>Die Forderungen des Ordnungsamtes, der</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.</p> <p>SiGeKo</p> <p>Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.</p>		
AG	Auftraggeber	
AN	Auftragnehmer	
b=	Breite =	
BE	Baustelleneinrichtung	
besch.	beschichtet	
bzw.	beziehungsweise	
BxH	Breite x Höhe	
ca.	cirka	
CE	Communautés Européenes Kennzeichen	
d=	Dicke =	
d.h.	das heißt	
DIN	Deutsche Industrienorm	
DIN EN	Deutsche Industrienorm Europa Norm	
Durchm.	Durchmesser	
e.V.	eingetragener Verein	
einschl.	einschließlich	
EG	Erdgeschoss	
Elt	Elektro	
EP	Einheitspreis	
gem.	gemäß	
ges. Pos.	gesonderte Position	
ggf.	gegebenenfalls	
h=	Höhe =	
incl.	inclusive	
l=	Länge =	
LV	Leistungsverzeichnis	
max.	maximal	
min.	minimal	
mind.	mindestens	
o.ä.	oder ähnliches	
OG	Obergeschoss	
OK	Oberkante	
OKG	Oberkante Gelände	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer
01	Titel	Vorbemerkungen
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:		
PV	Photovoltaik	
St	Stück	
TB	Technische Beschreibung	
TRB	Trockenbau	
Tel.-Nr.	Telefon-Nummer	
TH	Treppenhaus	
u.	und	
u.ä.	unter Anderem	
u.dgl.	und dergleichen	
UKRD	Unterkante Rohdecke	
UK	Unterkante	
usw.	und so weiter	
UV	Unterverteilung	
VDE	Verband der Elektrotechnik	
z.B.	zum Beispiel	
z.T.	zum Teil	
02	Titel	Aufbauplan für Container
02.01	Aufbauplan für Container	<p>Zeichnerische Darstellung der Aufstellung der Container, mit Angabe der Lage von Fenstern und Türen, Angabe der Ausstattung bei Sanitärcontainern, Darstellung der Treppen und Laustege zur oberen Containerebene, schematischer Angabe der Ver- und Entsorgungsanlagen und Leitungswege von den Übergabepunkten zu den Containern, Darstellung im Maßstab 1:100, Abstimmen des Aufbauplanes mit der Bauüberwachung, einarbeiten erforderlicher Korrekturen.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt als ein Stück Pauschale für das gesamte Bauvorhaben.</p>
		1 Psch GP
Summe Titel 02		Aufbauplan für Container, Netto:
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container
03.01	Anschlussleitung Trinkwasser	<p>Anschlussleitung Trinkwasser für Sanitärcontainer Der Übergabepunkt für Trinkwasser befindet sich im Untergeschoss des Ostflügels des Rathauses. Verlegen und Unterhalten der Trinkwasserleitung von benanntem Übergabepunkt bis zu den Sanitärcontainern in der zentralen BE, Leitungsführung mit Herstellen aller Anschlüsse.</p> <p style="font-size: small;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Die Leitung ist vom Übergabepunkt im Untergeschoss durch eine Fensteröffnung nach oben zu führen, bis ca 3,0 m über OK Gehweg, dann horizontal auf einer Leitungsbrücke auf einer Länge bis 20,0 m (Leitungsbrücke in gesonderter Position) bis zu vorhandener Kabelbrücke über die Straße Rathausplatz, dort aufsteigend auf eine Höhe bis 5,0 m, horizontal über die Kabelbrücke auf einer Länge von ca. 19 m, dann absteigend, weiter am Bauzaun verlegt, im Bereich des Tores im Bauzaun in einem flachen Leitungsgraben (Leitungsgraben in gesonderter Position) bis zu den Anschlusspunkten der Sanitärcontainer, Leitung im Querschnitt 1,5 Zoll, PE Druckrohr flexibel, Rohr frostsicher mit Begleitheizung und Wärmedämmung ausführen, Wärmedämmung witterungsbeständig und dauerhaft für die Dauer der Vorhaltung von 3 Jahren. Gesamtlängebis 150 m. Material zum Einbauort transportieren, einbauen, vorhalten und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Gebrauchsüberlassung in gesonderter Position.</p>	140 m	EP	GP
03.02	Anschlussleitung Trinkwasser, Gebrauchsüberlassung Anschlussleitung Trinkwasser für Sanitärcontainer, Gebrauchsüberlassung: 220 Wochen	220 Wo	EP	GP
03.03	Leitungsschlitz im Fahrbahnbelag für Trinkwasserleitung Leitungsschlitz im Fahrbahnbelag für Trinkwasserleitung Die Trinkwasserleitung für die Sanitärcontainer wird im Bereich der zentralen BE entlang des Doppelstabmattenzaunes geführt. Im Bereich des nördlichen Tores der zentralen BE erfolgt die Verlegung im befahrbaren Belag aus Bitukies. Einschneiden des Belages aus Bitukies und Tragschicht, Ausbau des Materials, aufnehmen und entsorgen Bitukies sowie anteilig Material der Tragschicht lösen, aufnehmen und entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung. Trinkwasserleitung mit Dämmung und Begleitheizung wie in gesonderter Position beschrieben im Leitungsgraben verlegen. Leitungsgraben mit feinkörnigem Kies ausfüllen, abdecken mit Stahlplatte, <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Breite 0,5 m, Dicke 10 mm, mit LKW befahrbar. Material zum Einbauort transportieren, einbauen, vorhalten und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung. Leitugsschlitz B/ H: 15/15 cm Leitung in gesonderter Position Gebrauchsüberlassung der Stahlplatten in gesonderter Position</p>	12 m	EP	GP
03.04	<p>Spülen , Desinfizieren,Trinkwasserprobe, Hygienenachweis Spülen der Leitungen und Trinkwasserprobe nach Installation der Trinkwasserleitung und kompletter Installation der Sanitärcontainer je Ausbaustufe, Untersuchung der Proben durch ein zugelassenes Prüfinstitut, einschließlich erforderlicher Desinfektion, weiterer Spülung und Wiederholung der Prüfung bei Erfordernis, Übergabe des Hygienenachweises für Trinkwasserqualität an die Bauüberwachung, Probenverfahren nach DIN ISO 5667-5 und DIN EN ISO 19458 Fall a, der Nachweis der Trinkwasserqualität erfolgt vor Freigabe jeder einzelnen Ausbaustufe.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt je Ausbaustufe mit 1 Stück.</p> <p>Hinweis auf die Anzahl der Container je Ausbaustufe:</p> <p>Ausbaustufe 1: 2 Stk. Sanitärcontainer (1x Herren, 1x Damen),</p> <p>Ausbaustufe 2: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren,</p> <p>Ausbaustufe 3: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren,</p>	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05	<p>Abdeckung aus Stahlplatten, Gebrauchsüberlassung Abdeckung aus Stahlplatten für Abdeckung des Leitungsschlitzes in der Fahrbahn der Zentralen BE, Gebrauchsüberlassung Abrechnung in Laufmeter der Schlitzlänge x Wochen der Gebrauchsüberlassung</p>	3.080 lfmWo	EP	GP
03.06	<p>Leitungsbrücke auf Gehweg Leitungsbrücke auf dem Gehweg Ecke Kreuzstraße/ Rathausaplatz errichten, Leitungsbrücke zur Befestigung einer Trinkwasserleitung zur Zentralen BE, mit drei Stützen, vier Trägerfeldern und Anschluss an vorhandene Kabelbrücke über die Straße "Rathausplatz". Untergrund: Belag des Gehweges aus Granitplatten, transportable Fundamente auf Bautenschutzmatte aufstellen, Stützen aus Profilstahl, Klemmköpfe für Gitterträger, Gitterträger mit ausreichender Aussteifung montieren, Trinkwasserleitung (in gesonderter Position beschrieben) anbauen und zum Ende der Baumaßnahme demontieren. Die Fundamente und Stützen sind mit ROT- WEISS- Warnbaken zu umkleiden, Material zum Einbauort transportieren, einbauen, vorhalten und nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder entsorgen, einschließlich Kosten der Entsorgung. Lichte Durchgangshöhe: 3,0 m. Abrechnung je m einfacher horizontaler Länge der Anlage, Stöße und Überlappungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p>	18,6 m	EP	GP
03.07	<p>Kabelbrücke/ Leitungsbrücke, Gebrauchsüberlassung Kabelbrücke/ Leitungsbrücke auf dem Gehweg, lichte Durchgangshöhe 3,00m, Gebrauchsüberlassung Abrechnung in horizontaler Länge x Dauer der Gebrauchsüberlassung 220 Wochen</p>	3.960 mWo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08	<p>Vorhandene Kabelbrücke verstärken Vorhandene Kabelbrücke verstärken, vorhandene Kabelbrücke über die Straße "Rathausplatz" verstärken zur Aufnahme der Trinkwasserleitung(mit Dämmung und Begleitheizung) zur Versorgung der Sanitärcontainer. Träger der Kabelbrücke, zur Zeit bestehend aus zwei Stück parallel verlaufenden Gitterträgern aus Aluminium (H= 45 cm), aussteifen und verstärken durch Anbau eines horizontalen Gitterträgers aus Aluminium, einschließlich Beantragung einer Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes zur Sperrung des Arbeitsbereiches der Straße, aufstellen der Verkehrszeichen zur Sperrung einschließlich Zusatzzeichen zur Vorankündigung und aufstellen von Absperrschranken aus Kunststoff Rot-Weiß zur Absperrung des Arbeitsbereiches im Straßenraum.</p> <p>Länge der Kabelbrücke ca. 18,00 m Höhe der Kabelbrücke ca. 5,0 m</p>	18 m	EP	GP
03.09	<p>Verstärkung der Kabelbrücke Gebrauchsüberlassung Verstärkung der Kabelbrücke, Gebrauchsüberlassung Gitterträger und Befestigungszubehör Dauer der Gebrauchsüberlassung 220 Wo Abrechnung in lfm Kabelbrücke mal Wochen</p>	3.960 mWo	EP	GP
03.10	<p>Elektroanschluss der Aufenthalts- und Sanitärcontainer Elektroanschluss der Aufenthalts- und Sanitärcontainer, Herstellen der Elekktoranschlüsse, vom bauseitigen Übergabepunkt (Baustromkasten) zu den Sanitär- und Unterkunftscontainern mit Kabeln 32 A., einschließlich herstellen der Verbindungen zwischen den Containern. Die Anforderungen des zeitversetzten Aufbaus der Container sind bei der Organisation der Anschlüsse zu beachten:</p> <p>Ausbaustufe 1: 2 Stk. Sanitärcontainer (1x Herren, 1x Damen), 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer</p> <p>Ausbaustufe 2: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer</p> <p>Ausbaustufe 3: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 10</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stk Lager/ Unterkunftscontainer			
	Bei nachlassendem Bedarf vor Bauende erfolgt zunächst der Rückbau von Anlagen der Ausbaustufe 3.			
		1 Psch		GP
03.11	Elektroanschluss der Aufenthalts- und Sanitärcontainer, Gebrauchsüberlassung			
	Elektroanschluss der Aufenthalts- und Sanitärcontainer, Gebrauchsüberlassung			
	Dauer der Gebrauchsüberlassung 220 Wochen			
	Abrechnung für 1 Stück Gesamtanlage und Woche			
		220 StkWo	EP	GP
Summe Titel 03		Versorgungsleitungen für Container, Netto:		
04	Titel Aufenthaltscontainer			
04.01	Aufenthaltscontainer			
	Container zur Nutzung als Tagesunterkunft oder wahlweise als Lagerraum zum Einbauort transportieren, aufstellen, einschl. Unterbau zum Höhenausgleich für höhengleiche Anordnung der nebeneinanderstehenden Container, wärme gedämmt und beheizbar, stapelbar, nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen und abtransportieren			
	Ort: Zentrale BE			
	Untergrund: Schutzasphalt aus Bitukies			
	Ausstattung:			
	Außenwände: doppelwandig, wind- und regendicht, wärme geschützt nach DIN 4108 für Wärmedämmgebiet III als Mindestanforderung,			
	Fußbodenbelag aus Linoleum, PVC oder Kautschuk,			
	Elektroinstallation mit Erdung,			
	Elektro-Wandheizer,			
	Windfang als Vorhang,			
	Außentür mit Profilzylinderschloss, Bauzylinder und 4 Schlüsseln zur Verwendung bis zum Einbau der Bauschließanlage,			
	isoliertes verglastes Fenster auf einer der Stirnseiten,			
	Tür auf einer der Stirnseiten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
04	Titel	Aufenthaltscontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Möbliering: keine, Sanitärausstattung: keine</p> <p>Maße: Länge: 6,055 m Breite: 2,435 m Höhe: 2,591 m</p> <p>Aufbau in der Zentralen BE am Rathausplatz der Aufbau erfolgt in folgendem Ablauf:</p> <p>Ausbaustufe 1: 2 Stk. Sanitärcontainer (1x Herren, 1x Damen), 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: in einer Reihe ebenerdig 1 Sanitärcontainer und 5 Lager/ Unterkunftscontainer, gesondert 1 Sanitärcontainer als Beginn einer zweiten Reihe</p> <p>Ausbaustufe 2: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: in einer zweiten Ebene auf der bestehenden Reihe der Ausbaustufe 1</p> <p>Ausbaustufe 3: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 10 Stk Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: 5 Lager/ Unterkunftscontainer ebenerdig in der zweiten Reihe, 5 Lager/ Unterkunftscontainer und ein Sanitärcontainer darüber in einer zweiten Ebene</p> <p>Aufbau der Container mit den Langseiten aneinander</p> <p>Gebrauchsüberlassung und Reinigung in gesonderter Position</p>			
		10 Stk	EP	GP
04.02	<p>Aufenthaltscontainer Gebrauchsüberlassung ohne Reinigung</p> <p>Container für Tagesunterkunft vorhalten und unterhalten, Container zur Nutzung durch die am Bau tätigen Firmen. Die Container werden wahlweise als Tagesunterkunft und zur Lagerung genutzt..</p> <p>Kosten für Stromverbrauch und Reinigung fallen nicht</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
04	Titel	Aufenthaltscontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	an.			Übertrag:
	Gebrauchsüberlassung entsprechend der verschiedenen Ausbaustufen mit unterschiedlicher Dauer. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet. Abrechnung je Stück und Monat.			
		420 StMo	EP	GP
04.03	Reinigung der Container für Tagesunterkunft und Lagerung			
	Reinigung der Container für Tagesunterkunft und Lagerung: Die regelmäßige Reinigung der Container erfolgt durch die nutzenden Firmen. Vor Abbau der Container erfolgt eine Reinigung durch den Auftragnehmer. Weitere Reinigungen können von der Bauüberwachung während der Standzeit abgerufen werden. Abrechnung je Container und Reinigung			
		20 St	EP	GP
Summe Titel 04			Aufenthaltscontainer, Netto:
05	Titel Sanitärcontainer			
05.01	Sanitärcontainer			
	Sanitärcontainer mit WC- und Duschanlagen antransportieren, aufstellen, einschließlich Unterbau zum Höhenausgleich und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und abfahren. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen. Container, wärme gedämmt und beheizbar, stapelbar, Ort: Zentrale BE, Untergrund: Schutzasphalt aus Bitukies Aufbau der Sanitärcontainer auf den Abwassertanks Ausstattung: Außenwände: doppelwandig, wind- und regendicht, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
05	Titel	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>wärmegeschützt nach DIN 4108 für Wärmedämmgebiet III als Mindestanforderung, Fußbodenbelag aus, PVC oder Kautschuk, Elektroinstallation mit Erdung, Elektro-Wandheizer, Beleuchtung, Außentür mit Profilzylinderschloss, Bauzylinder und 4 Schlüsseln zur Verwendung bis zum Einbau der Bauschließanlage, isolierverglastes Fenster auf einer der Stirnseiten, Tür auf einer der Stirnseiten,</p>			
	<p>Sanitärausstattung: 2 WC-Anlagen, 2 Urinale, 1 Handwaschbecken, 3 Waschplätze, 2 Duschen Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer</p>			
	<p>Maße: Länge: 6,055 m Breite: 2,435 m Höhe: 2,591 m</p>			
	<p>Aufbau in der Zentralen BE am Rathausplatz der Aufbau erfolgt in folgendem Ablauf:</p>			
	<p>Ausbaustufe 1: 2 Stk. Sanitärcontainer (1x Herren, 1x Damen), 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: in einer Reihe ebenerdig 1 Sanitärcontainer und 5 Lager/ Unterkunftscontainer, gesondert 1 Sanitärcontainer als Beginn einer zweiten Reihe</p>			
	<p>Ausbaustufe 2: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 5 Stk. Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: in einer zweiten Ebene auf der bestehenden Reihe der Ausbaustufe 1</p>			
	<p>Ausbaustufe 3: dazu 1 Stk Sanitärcontainer Herren, 10 Stk Lager/ Unterkunftscontainer Anordnung: 5 Lager/ Unterkunftscontainer ebenerdig in der zweiten Reihe, 5 Lager/ Unterkunftscontainer und ein Sanitärcontainer darüber in einer zweiten Ebene</p>			
	<p>Aufbau der Container mit den Langseiten aneinander</p>			
	<p>Gebrauchsüberlassung und Reinigung in gesonderter Position</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
05	Titel	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 Stk	EP	GP
05.02	Gebrauchsüberlassung ohne Reinigung Sanitärcontainer für die Dauer der Nutzung vorhalten, einschließlich aller anfallenden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.			
		150 StMo	EP	GP
05.03	Reinigung der Sanitärcontainer, Auffüllen von Verbrauchsmitteln Sanitärcontainer mit WC- und Duschanlagen für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen reinigen. Reinigen aller Bodenflächen, der Wandflächen im Spritzbereich, aller Sanitärinstallationen, Türen und Fenster. Reinigen mit sauberem Wischwasser unter Verwendung von Reinigungsmitteln mit desinfizierender Wirkung. Liefern und ausreichend vorhalten von Papierhandtüchern in Spendern, Toilettenpapier, Seifen und Desinfektionsmittel je Waschplatz in Spendern. Liefern und Vorhalten von Sammelbehältern für Papierhandtücher, einschließlich regelmäßiger Leerung und Entsorgung, einschließlich Entsorgungskosten. Im Sanitärcontainer für Damen zusätzlich liefern und vorhalten von Hygienebeuteln in Spendern und geschlossenen Müllbehältern, je WC, einschließlich regelmäßiger Leerung und Entsorgung, einschließlich Entsorgungskosten. Kosten für Stromverbrauch entstehen nicht. Die Reinigung erfolgt an jedem zweiten Werktag von Montag bis Freitag, bei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils im Wechsel von Dienstag und Donnerstag zu Montag, Mittwoch und Freitag.			
		150 StMo	EP	GP
05.04	Tankanlage für Abwasser der Sanitärcontainer, Abwasser mit Fäkalien Tankanlage für Abwasser der Container mit Fäkalien, Fassungsvermögen 10,00 m ³ Im Systemmaß der Container, Aufstellung unter den Sanitärcontainern, einschließlich Anschluss der Abwasserleitung an die darüberstehenden Sanitärcontainer, Abwasserleitung frostsicher, mit Wärmedämmung und Begleitheizung ausführen, Geber der Füllstandsanzeige gekoppelt mit elektrisch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
05	Titel	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>schließendem " Wasserstop" der Trinwasserzuleitung zur Vermeidung von Überfüllung. Tankanlage mit allem Anschlussmaterial liefern, aufstellen mit Unterlagen zum Höhenausgleich, nach Nutzungsende abbauen und abtransportieren zur weiteren Verwendung oder zur Entsorgung von nicht wiederverwendbarem Material, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Ort: Zentrale BE Untergrund: Schutzasphalt aus Bitukies Gebrauchsüberlassung in gesonderter Position</p>	2 Stk	EP	GP
05.05	<p>Tankanlage Gebrauchsüberlassung Tankanlage vorhalten einschließlich aller Wartungsarbeiten. Entsorgung der Abwässer in gesonderter Position.</p> <p>Abrechnung je Stück und Monat</p>	48 Mo	EP	GP
05.06	<p>Tankanlage entleeren, entsorgen Abwasser mit Fäkalien Füllstand der Tankanlage überwachen, Tankanlage bei Bedarf entleeren, Abwässer aufnehmen, transportieren zur Abwasserbehandlungsanlage und entsorgen, einschließlich aller Kosten für Transport und Entsorgung,</p> <p>Transport durch ein zugelassenes Unternehmen und Entsorgung in einer zugelassenen Einrichtung zur Annahme von Abwasser mit Fäkalien</p>	800 m³	EP	GP
Summe Titel 05			Sanitärcontainer, Netto:
06	Titel Mobile Chemie-Toiletten			
06.01	<p>Chemie-Toilette einzeln, aufstellen Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken. Ausstattung: - Urinal - Toilettenpapierhalterung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
06	Titel	Mobile Chemie-Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Spiegel - Kleiderhaken - integriertes Schloss - rutschfester Bodenbelag - 'Besetzt'-Kennzeichnung Geplante Mietdauer : je Anlage 140 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m	2 St	EP	GP
06.02	Chemie-Toilette , Gebrauchsüberlassung und unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien und Auffüllen von Toilettenpapier und Desinfektionsmittel sind im Preis enthalten.	160 StWo	EP	GP
Summe Titel 06		Mobile Chemie-Toiletten, Netto:		
07 Titel Sonstiges				
07.01	Außentreppen- und Podestanlage für stapelbare Baucontainer Außentreppen- und Podestanlage zur Erschließung der Container der oberen Reihe der stapelbaren Container, Podeste und Stufen zu den erhöht stehenden Sanitärcontainern, als Einhängekonstruktion, Treppe mit Stützung, einschließlich Höhenausgleich der Stützen, aus verzinkter Stahlkonstruktion, Belag der Podeste und Trittstufen aus Pressrosten, Sicherheitsrost rutschsicher, einzuhängen einschl. Geländer, Ganglänge: bis 6 Containerstirnseiten Material anliefern, aufbauen, nach Ende der Standzeit abbauen und abtransportieren zur Wiederverwendung. Abrechnung: EP für eine Anlage aus sechs neben einander aufgestellten Container	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002	LV	Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02	<p>Außentreppen- und Podestanlage für stapelbare Baucontainer, Gebrauchsüberlassung</p> <p>Außentreppen- und Podestanlage für stapelbare Baucontainer, vorhalten und unterhalten, Gebrauchsüberlassung. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgegolten.</p> <p>Abrechnung je Anlage für eine Reihe aus 6 Containern und Monat der Vorhaltung</p>	42 StMt	EP	GP
07.03	<p>Außenfenster für Leitungsdurchgang herrichten</p> <p>Außenfenster für Leitungsdurchgang herrichten, Außenfenster im Untergeschoss, Fensterflügel aushängen, Festverglasung aus Holzwerkstoff mit Durchgang für in gesonderter Position beschriebene Trinkwasserleitung einsetzen, Material anliefern, herstellen und nach Nutzungsende ausbauen und abtransportieren zur Wiederverwendung oder Entsorgung, einschließlich Kosten der Entsorgung. Größe des Flügels bis 1,5 m²</p>	1 Stk	EP	GP
07.04	<p>Abrechnung nach Stundensätzen</p> <p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist. Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung. Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p>	5 h	EP	GP
Summe Titel 07			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3002 LV Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
02	Titel	Aufbauplan für Container	12
03	Titel	Versorgungsleitungen für Container	12
04	Titel	Aufenthaltscontainer	17
05	Titel	Sanitärcontainer	19
06	Titel	Mobile Chemie-Toiletten	22
07	Titel	Sonstiges	23
Summe LV 3002 Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer und Aufenthaltscontainer				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>