

Bieter	Vergabenummer	Datum
	009	
Baumaßnahme BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus		
Angebot für WDVS-Arbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

						Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2					Angebotener
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	WDVS-Arbeiten										
9.	Baubeschreibung										
9.	Allgemeine Vertragsbedingungen										
9.	Besondere Vertragsbedingungen										
9.	Allgemeine Erklärung										
9.	ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen WDVS										
9.1	Dokumentation, Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen										
9.1.10	Revisionsliste/ Dokumentation	1,000	psch								
9.1.20	Werkplanung	1,000	psch								
9.1.30	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen	1,000	psh								
9.1.40	Fenster mit Folien abkleben	350,000	m²								
9.1.50	Schutz benachbarter Bau- und Anlagenteile	460,000	m²								
9.1.60	Verschließen der Gerüstankerlöcher mit Oberputz	1,000	psch								
9.2	Untergrundvorbehandlung										
9.2.10	Schnurgerüst herstellen	1,000	Psch								
9.2.20	Untergrundprüfung	1500,000	m²								
9.2.30	Untergrundvorbehandlung	1500,000	m²								
9.2.40	Schalölreste Wände entfernen	635,000	m²								
9.2.50	Schalölreste entfernen Stützen, b = 20cmm	70,000	m								
9.2.60	Schalölreste entfernen Stützen, b = 40cmm	39,000	m								
9.2.70	Schalölreste entfernen Stützen, b = 60cmm	46,000	m								
9.2.80	Schalölreste entfernen Decken	170,000	m²								
9.2.90	Schalölreste entfernen Deckenränder, h = 20cm	125,000	m								
9.2.100	Grundierung	1700,000	m²								
9.2.110	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen Wände	1530,000	m²								
9.2.120	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen Stützen, b = bis 20cm	70,000	m								
9.2.130	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen Stützen, b = 20 bis 40cm	39,000	m								
9.2.140	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen Stützen, b = 40 bis 60cm	45,000	m								
9.2.150	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen, Decken	170,000	m²								
9.2.160	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen, Deckenränder	125,000	m								
9.2.170	Unebenheiten über 10 mm/m beiputzen	100,000	m²								
9.2.180	Ausgleichputz - Mehrverbrauch - Zulage	1,000	m²								
9.2.190	Haftbrücke auf Abdichtfolien Fenster/Mauerwerk	790,000	m								
9.2.200	Grundierung im Sockelbereich auf bauseits vorhandener Abdichtung	65,000	m²								
9.3	WDVS										
9.3.	Hinweis: Perimeterdämmung aus XPS	0,000									
9.3.10	Vorhandene Perimeterdämmung begradigen, Schnittfläche abdichten	67,100	m								

						Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)	Angebotener
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.3.20	Vorhandene Perimeterdämmung begradigen, Schnittfläche abdichten - Einzellängen	20,000	St							
9.3.30	Perimeterplatte XPS, D=18 cm - Sockelstreifen Wand	95,000	m							
9.3.40	Perimeterdämmung, D=18cm, unteren Plattenrand an Gefälle anpassen	95,000	m							
9.3.50	Perimeterdämmung, D=18cm, oberer Plattenrand zum aufgehenden WDVS abdichten	95,000	m							
9.3.60	Perimeterplatte XPS, D=10 cm - Sockelstreifen Brüstung	110,000	m							
9.3.70	Perimeterdämmung, D=10cm, unteren Plattenrand an Gefälle anpassen	110,000	m							
9.3.80	Perimeterdämmung, D=10cm, oberer Plattenrand zum aufgehenden WDVS abdichten	110,000	m							
9.3.90	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=20cm - Fassade	81,000	m							
9.3.100	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=20cm - Einzellängen	16,000	St							
9.3.110	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=18cm - Laubengang Wand	95,000	m							
9.3.120	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=10cm - Laubengang Brüstungen	110,000	m							
9.3.130	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=10cm - Dachgarten Brüstung	20,000	m							
9.3.140	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=10cm - Dachgarten Brüstungen	22,000	m							
9.3.150	Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 035 PW, D=10cm, unteren Plattenrand an Gefälle anpassen	42,000	m							
9.3.160	Steinwolleplatte, Faserrichtung senkrecht Oberfläche, D = 10 cm - Laubengang Brüstungen	51,000	m							
9.3.170	Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 20 cm - Fassade	1185,000	m²							
9.3.180	Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 18 cm - Fassade	540,000	m²							
9.3.190	Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 18 cm - Laubengang Wand	115,000	m²							
9.3.200	Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 10 cm - Laubengang Brüstungen	46,000	m							
9.3.210	Deckenunterseite: Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 24 cm	100,000	m²							
9.3.220	Sturzunterseite: Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 24 cm	11,000	m							
9.3.230	Sturzunterseite: Steinwolleplatte, WLG 035, Plattendicke: 24 cm	94,000	m							
9.3.240	Phenol-Hartschaumplatte, D = 10cm	41,000	m							
9.3.250	Abrutschsicherung der Dämmplatten bei Öffnungen	165,000	m							
9.3.260	Aussparungen herstellen	100,000	Stk							
9.3.270	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=10 cm	80,000	m²							
9.3.280	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=18 cm	460,000	m²							
9.3.290	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=20 cm	1225,000	m²							
9.3.300	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwolleplatte, Faserrichtung senkrecht Oberfläche, D = 10 cm	51,000	m							
9.3.310	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Phenolharz-Hartschaumplatte D=10cm	41,000	m							
9.3.320	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=20 cm - Kleinfläche, B=100cm	24,000	m							
9.3.330	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=10 cm - Kleinfläche, B=100cm	10,000	m							
9.3.340	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwolleplatte, Faserrichtung senkrecht Oberfläche D=10 cm - Kleinfläche, B=100	15,000	m							
9.3.350	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=20 cm - Kleinfläche, B=82cm	20,000	m							
9.3.360	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwollgedämmplatte D=10 cm - Kleinfläche, B=82cm	20,000	m							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3.370	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwolleplatte, Faserrichtung senkrecht Oberfläche D=10 cm - Kleinfläche, B=82cm	12,000	m						
9.3.380	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwolledämmplatte D=20 cm - Kleinfläche, B=64cm	31,500	m						
9.3.390	Verdübelung Putzflächen Wandbereiche: Steinwolledämmplatte D=20 cm - Kleinfläche, B=54cm	52,000	m						
9.3.400	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung anSturz-/Laibungsbereichen von Öffnungen	350,000	Stk						
9.3.410	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung, Bauteil: Nischen	56,000	Stk						
9.3.420	Diagonalarmierung an Ecken von Öffnungen mit Armierungspfahl	420,000	Stk						
9.3.430	Stoßgefährdeter Bereich: Zusätzliche Armierung mit Panzergewebe	560,000	m²						
9.3.440	Mineralische Armierung mit Glasfasergewebe	1765,000	m²						
9.3.450	Deckenuntersichten: Mineralische Armierung mit Gewebe	95,000	m²						
9.3.460	Verdübelung Steinwolleplatte WLG 035, D= 24 cm - Deckenunterseiten	95,000	m²						
9.3.470	Verdübelung Steinwolleplatte WLG 035, D= 24 cm - Kleinflächen Deckenunterseiten, B=54cm	46,500	m						
9.3.480	Dübelköpfe überspachteln - Deckenunterseiten	95,000	m²						
9.3.490	Dübelköpfe überspachteln - Kleinflächen Deckenunterseiten, B=54cm	46,500	m						
9.3.500	Putzgrund für Fassadenputz	1765,000	m²						
9.3.510	Putzgrund Fassadenputz - Kleinflächen Wände, B= ca. 54cm	52,000	m						
9.3.520	Putzgrund Fassadenputz - Kleinflächen Wände, B= ca. 64cm	31,500	m						
9.3.530	Putzgrund Fassadenputz - Kleinflächen Wände, B= ca. 82cm	40,000	m						
9.3.540	Putzgrund Fassadenputz - Kleinflächen Wände, B= ca. 100cm	24,000	m						
9.3.550	Putzgrund - Deckenunterseiten	95,000	m²						
9.3.560	Putzgrund - Kleinflächen Deckenunterseiten, B= ca. 54cm	97,500	m						
9.3.570	Putzgrund - Kleinflächen Deckenunterseiten, B= ca. 82cm	10,000	m						
9.3.580	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Wandflächen	540,000	m²						
9.3.590	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 50cm	12,500	m						
9.3.600	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 54cm	52,000	m						
9.3.610	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 64cm	31,500	m						
9.3.620	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 68cm	2,500	m						
9.3.630	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 82cm	40,000	m						
9.3.640	Feinputzbeschichtung mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Kleinflächen Wand, B= ca. 100cm	24,000	m						
9.3.650	Feinputzbeschichtung mit mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Deckenunterseiten	35,000	m²						
9.3.660	Feinputzflächen: Siliconharzfarbe getönt - Wandflächen	540,000	m²						
9.3.670	Feinputzflächen mit Siliconharzfarbe getönt - Deckenunterseiten	35,000	m²						
9.3.680	Feinputzflächen mit Siliconharzfarbe getönt - Kleinflächen Wand, B=68cm	2,500	m						
9.3.690	Feinputzflächen mit Siliconharzfarbe getönt - Kleinflächen Wand, B=50cm	12,500	m						
9.3.700	Feinputzflächen mit Siliconharzfarbe getönt - Kleinflächen Deckenunterseiten, B=54cm	46,500	m						
9.3.710	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Wände	1225,000	m²						
9.3.720	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Deckenunterseite	60,000	m²						
9.3.730	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Kleinflächen Wand, B=54cm	45,500	m						
9.3.740	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Kleinflächen Wand, B=64cm	31,500	m						

						Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitan-satz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)	Angebotener
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.3.750	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Kleinflächen Wand, B=87,5cm	42,500	m							
9.3.760	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Kleinflächen Deckenunterseiten, B=54cm	51,000	m							
9.3.770	Strukturputz, gerichtet, gebürstet - Besenstrichstruktur - Kleinflächen Deckenunterseiten, B=82cm	10,000	m							
9.3.780	Musterfläche herstellen Wand / Decke	1,000	St							
9.3.790	Zusätzlicher Feuchteschutzes im Sockelbereich - Fassade	67,100	m							
9.3.800	Zusätzlicher Feuchteschutzes im Sockelbereich - Einzellängen	20,000	St							
9.3.810	Zusätzlicher Feuchteschutzes im Sockelbereich - Laubengang	110,000	m							
9.3.820	Übergang zwischen unterschiedlichen Dämmstoffdicken = 2 cm	24,000	m							
9.3.830	Leibungen von Flächenversätzen und Nischen, B=2cm	92,000	m							
9.3.840	Leibungen von Öffnungen, B=20cm	215,000	m							
9.3.850	Leibungen von Öffnungen, B=22cm	310,000	m							
9.3.860	Rückflächen von Nischen (Breite x Höhe): 1,56m x 1,635m	2,000	Stk							
9.3.870	WDVS an Aussparungen anarbeiten	100,000	Stk							
9.4	Profile und Zubehör									
9.4.10	Kunststoff-Sockelschienensystem für den Sockelabschluss, t = 18 bis 20cm	190,000	m							
9.4.20	Kunststoff-Sockelschienensystem für den Sockelabschluss, t = 10cm	140,000	St							
9.4.30	Kunststoff-Sockelschienensystem für den Sockelabschluss Kurzlänge	20,000	St							
9.4.40	Eckausbildung Kunststoff-Sockelschienensystem	21,000	Stk							
9.4.50	Kantenschutz-Gewebewinkel Standard	1136,570	m							
9.4.60	Rolleckwinkel mit Glasfasergewebe als Kantenschutz	48,200	m							
9.4.70	Inneneckarmierung bei Nischen	92,520	m							
9.4.80	Tropfkantenprofil	215,000	m							
9.4.90	Eckausbildung Tropfkantenprofil	4,000	Stk							
9.4.100	Attikaputzabschlussprofil liefern, montieren	410,000	m							
9.4.110	Putztrennprofil zur Trennung aneinander grenzenden Putzbeschichtungen	35,300	m							
9.4.120	Putzanschluss in Endputzdicke mittels Putzabschlussprofil liefern und einbauen	140,970	m							
9.4.130	Fenster-, Türanschluss/Anputzleiste	511,000	m							
9.4.140	Anschlussfugen 2-Stufen Dichtband	555,440	m							
9.4.150	Anschluss WDVS Deckenuntersicht/aufgehendes WDVS, Trägerplatte D = 12 mm	140,000	m							
9.4.160	Anschluss WDVS Deckenuntersicht/ entkoppelte Balkondecke, Trägerplatte D = 20 mm	14,300	m							
9.4.170	Dehnfugenband, Anschlussfuge zwischen WDVS u. Betondecke, B=17-32 mm	170,000	m							
9.4.180	Fensterbankhalter	181,000	Stk							
9.4.190	Besondere Zuschnitte Fensterbankanker	181,000	Stk							
9.4.200	Besondere Zuschnitte Fensterbankank Bordprofile	158,000	St							
9.4.210	Besondere Zuschnitte Fensterbänke	94,000	m							
9.4.220	Fensterbänke Alumium liefern und montieren, T = 24cm, L ca. 155cm	18,000	St							
9.4.230	Fensterbänke Alumium liefern und montieren, T = 26cm, L ca. 105cm	33,000	St							
9.4.240	Fensterbänke Alumium liefern und montieren, T = 24cm, L ca. 105cm	10,000	St							
9.4.250	Fensterbänke Alumium liefern und montieren, T = 26cm, L ca. 55cm	5,000	St							
9.4.260	Eck-Fensterbank Alumium liefern und montieren, T = 26cm, L ca. 136 / 216cm.	1,000	St							
9.4.270	Schutzfolien entfernen	105,000	m²							
9.4.280	Montagezylinder aus Kunststoff - 90 mm	19,000	Stk							
9.4.290	Montagequader PU 100x100 Druckunterlage Dicke: 20 cm	38,000	Stk							
9.4.300	Montagewinkel PU - mit AbZ für Geländer und Absturzsicherungen	24,000	Stk							
9.4.310	Montagewinkel PU - mit AbZ für Aussenleuchten	19,000	Stk							

						Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2			
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4.320	Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR (rechteckig) AbZ	15,000	St						
9.4.330	Einmessen Schwerlastkonsolen für Handlaufträger	1,000	psch						
9.4.340	Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR (rechteckig) AbZ	3,000	St						
9.5	Treppenaufgänge								
9.5.	Hinweis zur Ausführung der WDVS-Arbeiten im Treppenaufgang	0,000							
9.5.10	Werkplanung des WDVS im Bereich der Treppenaufgänge	1,000	Psch						
9.5.20	WDVS im Bereich der Treppenläufe	20,000	m						
9.6	Aussenputzsystem Wände u. Deckenunterseiten								
9.6.10	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen - Wände	98,000	m²						
9.6.20	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen - Deckenunterseiten	170,000	m²						
9.6.30	Haftgrund auf Beton und nichtsaugenden Untergründen - Deckenstirnseiten	125,000	m						
9.6.40	Mineralische Armierung mit Glasfasergewebe - Wände	98,000	m²						
9.6.50	Mineralische Armierung mit Glasfasergewebe - Deckenunterseiten	170,000	m²						
9.6.60	Mineralische Armierung mit Glasfasergewebe - Deckenstirnseiten	125,000	m						
9.6.70	Putzgrund für Fassadenputz - Wände	98,000	m²						
9.6.80	Putzgrund für Fassadenputz - Deckenunterseiten	170,000	m²						
9.6.90	Putzgrund für Fassadenputz - Deckenstirnseiten	125,000	m						
9.6.100	Feinputzbeschichtung mit mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Wände	98,000	m²						
9.6.110	Feinputzbeschichtung mit mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Deckenunterseiten	170,000	m²						
9.6.120	Feinputzbeschichtung mit mineralischem Putz K 1,5 mm, getönt - Deckenstirnseiten	125,000	m						
9.6.130	Feinputzflächen: Siliconharzfarbe getönt - Wände	98,000	m²						
9.6.140	Feinputzflächen: Siliconharzfarbe getönt - Deckenunterseiten	170,000	m²						
9.6.150	Feinputzflächen: Siliconharzfarbe getönt - Deckenstirnseiten	125,000	m						
9.6.160	Putztrennprofil zur Trennung aneinander grenzender Putzbeschichtungen	25,000	m						
9.6.170	Putzanschluss in Endputzdicke mittels Putzabschlussprofil liefern und einbauen	65,000	m						
9.6.180	Fugenmassen einbringen	65,000	m						
9.8	Stundenlohnarbeiten								
9.8.10	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	0,000	h						
9.8.20	Stundenlohnarbeiten Helfer	0,000	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.