



- Dachaufbau:**
- Bestand-Bitumenflachdachdichtung als harte Bedachung
 - Bestand-Dachschalung
 - Bestand-Holz-nagelbinder (DDR) DNG 14°
 - Bestand Mineralwolle-dämmung in Untergurtebene Binder
 - eventuell Bestand Putzdecke an HWL-Platten, ist zu prüfen!
 - Decke partiell öffnen zur Sichtung Binder und UK Bestand!
 - Putzdecke ist nach Prüfung wieder zu schließen!
 - Bestand-Unterdecke am Binderuntergurt als Paneeldecke an UK
 - Decke partiell öffnen zur Sichtung Binder und UK Bestand!
- Neubau:**
- Akustikdecke als Lochplattendecke mit Vlies und Schallschuttdämmung, dazu Binderkonstruktion Bestand auf Tragfähigkeit prüfen!
 - umlaufender Deckenfries, Breite 15cm, siehe Plananlage Trockenbau!

- Sanierung Fußbodenaufbau:**
- neu - 2,5mm Linoleumbelag, schwer entflammbar, rutschhemmend mit Sockelprofil, vollflächig verklebt auf Ausgleichsspachtelung
 - 20mm Trockenestrichplatte 2x10mm auf Trittschallmatte mit Randdämmstreifen, schwimmend verlegt auf 1 Lage Ölpapier als Schutzlage
 - Bestand - Bodenfliesen im Dickbett auf Estrichlage und Unterbeton

Schnitt A-A - 1:100

 Ingenieurbüro Pohle Architektur Planung Bauleitung			
06406 Bernburg · Feldweg 8 · Tel. 015773835049			
bauherr		Stadt Bernburg (Saale) Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale)	
bauvorhaben		Nutzungsänderung eines Teilbereichs des Sportlerheims OT Baalberge zur befristeten Ersatzunterkunft für den Hort "Fuhnekids" OT Baalberge	
entwurf	Pohle IK 2189	darstellung	plan-nr. AP - 2.0
zeichnung	Pohle	<u>Ausführungsplanung</u> Schnitt A-A	unterschrift bauherr
maßstab	1: 100		datum