

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal

01.01 Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen

Ergänzung der
Angebotsanforderung

B a u o r t

Die Baustelle befindet sich in
09337 Hohenstein-Ernstthal
Turnerstraße 8

**E n t s c h ä d i g u n g f ü r d i e
A u s a r b e i t u n g v o n U n t e r l a g e n**
Für die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden
Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung

A b b r u c h - u n d A l t m a t e r i a l i e n
Anfallende Altmaterialien und Bauschutt gehen in das
Eigentum des AN über. Sie sind in Containern zu sammeln
und nach Füllung von diesem abzutransportieren und
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten.
Die Nachweise der Verwertungsanlage bzw. der
Entsorgungsstelle
sind dem AG bei Rechnungslegung mit vorzulegen.
Die Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

V o r l e i s t u n g e n u n d B a u f r e i h e i t
Der Auftragnehmer hat sich über die Lage von Leitungen
für Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telefon usw.
Gewissheit zu verschaffen. Eine Einweisung durch den
Auftraggeber erfolgt nicht.

A u s f ü h r u n g s u n t e r l a g e n
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen
müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
seines Architekten tragen,
um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet
werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht
von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.
Diese bleiben unberührt.
Es ist ein Bautagebuch zu führen. Dieses ist im
Wochenrhythmus an den AG zu übergeben.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**B a u w a s s e r / B a u s t r o m /
B a u w e s e n v e r s i c h e r u n g**
Bauwasser- und Baustromabschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.
Bauwasser 50m Entfernung 1/2 Zoll
Baustrom 50m Entfernung 3 x 16 A
Die anteiligen Kosten hierfür werden dem AN gemäß der "Weiteren besonderen Vertragsbedingungen" von der Schlussrechnung abgezogen.

B a u s t e l l e n b e s p r e c h u n g
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung einmal wöchentlich statt. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Konsequenzen aus Nichtteilnahme (z.B. Ablaufstörungen durch mangelnde Koordinierungsmöglichkeit) trägt der AN.

Auf der Baustelle muss während der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ständig ein Vertreter des Auftragnehmers anwesend sein, der bevollmächtigt ist, die Erklärungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und zu erfüllen. Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die von diesem zu beachtenden gesetzlichen, behördlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der Auftraggeber die sofortige Ablösung der betreffenden Aufsichtsperson und unverzügliche Ersatzstellung verlangen.

Im Gebäude besteht Rauchverbot.

**A n o r d n u n g v o n
S t u n d e n l o h n a r b e i t e n**
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des Auftraggebers oder des bauüberwachenden Planungsbüros zu beginnen.

P r o d u k t e
Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm angebotenen Produkte/Fabrikate den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sind.
Geforderte Nachweise, Prüfzeugnisse usw. sind unverzüglich, spätestens jedoch vor Leistungsaufnahme des Nachfolgewerkes per Protokoll nachzuweisen.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander verträglich und physiologisch unbedenklich zu sein. Bei Verwendung von Recyclingmaterialien ist der Herkunftsnachweis und die physiologische Unbedenklichkeit vor Einbau beizubringen.

B a u m a ß e

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions-/Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden. Es sind die Vorgaben der DIN 18202 zu beachten.

B a u a u s f ü h r u n g

Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt.

B a u z e i t e n u n t e r b r e c h u n g

Die Ausführung erfolgt in Einzelflächen, an allen Tagen. Die Ausführung erfolgt in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen, an allen Tagen.

Die Arbeiten können durch Leistungen Dritter behindert werden. In Absprache mit der Bauleitung sind dann die Arbeiten zu unterbrechen.

Es versteht sich von selbst, dass die Arbeiten durch das Zusammenwirken mehrerer Gewerke miteinander bzw. untereinander abzustimmen und die Arbeiten nicht immer in einem Zug durchführbar sind. Entsprechende Unterbrechungen und zusätzliche Anfahrten sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Teilnahme zu den Baubesprechungen ist hierfür ebenfalls Vertragsbestandteil. Es ist von mindestens 4 Einzelbauabschnitten auszugehen

H i n w e i s e z u m A u f m a ß

Grundsätzlich haben Aufmaße nach den Regeln der VOB bzw. des Auftraggebers zu erfolgen.

Die Aufmaße werden auf Grundlage der von der BÜ zur Verfügung gestellten Pläne erstellt. Sollte es im Rohbau/Ausführung Abweichungen von der Planung geben, werden diese eindeutig und unmissverständlich in die Grundrisse eingetragen und dem Aufmaß beigelegt.

Bei neuen Aufmaßen wird ein Dokument vorgelegt, in dem ausschließlich die neu hinzugekommenen Mengen aufgeführt sind, also der Mengenzuwachs im Vergleich zur vorherigen Prüfung.

Sollten Änderungen an zuvor abgerechneten Aufmaßmengen

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

vorgenommen werden, ist die Bauleitung darüber explizit zu informieren.

Die Rundung erfolgt nach folgenden Regelungen:

- m 2 Nachkommastellen
- m2 2 Nachkommastellen
- m3 3 Nachkommastellen
- t3 Nachkommastellen
- kg 3 Nachkommastellen
- Stück 0 Nachkommastellen

Dokumentation AN

Vor Stellung der Schlussrechnungen sind folgende Dokumente dem AG zu übergeben:

- TÜV-Abnahmen (soweit erforderlich)
- Abnahmen (soweit erforderlich)
- Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung / Nachunternehmerübersicht
- Material-/Bauteil-/ Entsorgungsnachweise
- Prüfberichte / Prüfprotokolle
- Lieferscheine

Preisgestaltung

Folgende Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss;
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.;
- technologisch bedingte Unterbrechungen der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches;
- brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden;
- arbeitstäglicher Verschluss des Objekts
- Erstellen eines Bauablaufplanes der eigenen Leistung

In Abstimmung mit der Bauüberwachung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der beteiligten Gewerke zu beachten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Immissionschutz

Wochenendarbeiten sind nur mit vorheriger Genehmigung zulässig. Bei den Bauarbeiten sind ausschließlich Maschinen einzusetzen, die den Vorgaben der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) entsprechen.
Zu den notwendigen Abschirmmaßnahmen gehört auch eine den Lärmschutz der Anwohner berücksichtigende Aufstellung der Baumaschinen. Zur Vermeidung von erhöhten Staubentwicklungen während der Bauarbeiten sind bei trockener Witterung die abzutransportierenden Stoffe, insbesondere beim Transport, durch Besprühen mit Wasser feucht zu halten. Paragraph 17 Abs. 1 Sächsisches Straßengesetz ist zu beachten.

Vorhandene Baustelleneinrichtung

Der AG stellt eine Baustellentoilette mit Handwaschbecken zur Nutzung für die am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung.
Der AG stellt einen Strom- und Bauwasseranschluss zur Verfügung.

Das Einrichten und Vorhalten der BE für das Los über die gesamte Bauzeit sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Gesondert vergütet werden lediglich spezielle Forderungen des Bauherren, diese sind in Leistungspositionen gesondert beschrieben.
Die BE ist mit der BÜ und dem AG / Nutzer eigenverantwortlich abzustimmen.

Besonders ist zu achten auf :

- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und Schneeräumung usw.;
- für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
- ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit zu schützen;
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Verunreinigung der Anliegerstraßen sind noch am gleichen Tag zu säubern. Reifen der Baufahrzeuge sind vor Verlassen der Baustelle von groben Verschmutzungen auf dem Baugelände zu reinigen.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Beschreibung der Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle kann über die Oststraße und die Turnerstraße erfolgen.

Die Ausfahrt Turnerstraße bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Nutzer bzw. den AG

Die Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge ist dauerhaft frei zu halten.

Im Bereich des Baufeldes bestehen stark beschränkte Lagermöglichkeiten.

Es steht eine Lagermöglichkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Oststraße 70 - Turnhalle Hohenstein-Ernstthal, Entfernung ca. 150-200m

Flächen zum Aufstellen einer Baustellenunterkunft können nur nach Abstimmung mit der Bauleitung zur Verfügung gestellt werden.

Abmessungen:

Baukörper Neubau Länge: ca. 14,00m

Breite: ca. 8,00m

Baukörper FG Altbau Länge: ca. 14,00m

Breite: ca. 18,00m

Baustoffe: gemäß nachfolgender Leistungsbeschreibung

Verrechnungssätze für Löhne zu allen enthaltenen Gewerken

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0001	Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter	1,000	h	_____	_____
Summe	01.01 Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen				_____
01.02	Vorbereitende Arbeiten / Bautenschutz				
01.02.0001	einfacher Schutz Abdeckung/Verhüllung der technischer Anlagen usw. in Räumen, zum Schutz vor Staub und geringem Wasseranfall aus Planen, herstellen und räumen.	85,000	m2	_____	_____
01.02.0002	Staubschutz UK Kunststoffolie H -3m herstellen räumen Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, Befestigung durch Verkeilen oder /und Klemmen Höhe bis 3,50m Länge bis 2,50m herstellen, für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten und räumen, Abrechnung nach bekleideter Fläche. Gesamte Fläche mit einer Lage OSB >18mm verkleiden und PE-Folie staubdicht aufschlagen. u.A. Abtrennung Flure	19,000	m2	_____	_____
01.02.0003	Personen- und Materialschleuse aufstellen, vorhalten, räumen Personenschleuse, andockend an vor beschriebenen Staubschutz Pos. 01.02.0002 staubdicht, als autarker Zu-/Ausgang der Baustelle ohne Zutrittskontrolle, aufstellen und räumen. Nutzung durch alle Gewerke. Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.				

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0003) ...

2,000 St

01.02.0004

Abdeckung FB PE/PP-Folie

Abdeckung von Fußbodenflächen aus gewebeverstärkter PE-/PP-Folie, in Einzelflächen über 5 bis 10 m², umlaufende Anschlüsse sowie Stoßstellen staubdicht abkleben, herstellen, reinigen, entfernen und entsorgen.

45,000 m²

01.02.0005

Böden reinigen während Bauzeit, Bauschutt

Böden, reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
 horizontale Förderwege: bis 6 m
 vertikale Förderwege: bis 50 m

Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.

100,000 m²

01.02.0006

Böden reinigen während Bauzeit, Abfälle und Verpackungsmaterial

Böden, reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Abfälle und Verpackungsmaterialien, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
 horizontale Förderwege: bis 6 m
 vertikale Förderwege: bis 50 m

Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.

100,000 m²

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0007	<p>Lastverteilende Platte für Haustechnik Lastverteilende OSB - Platte mit umlaufender nichtrostender Blecheinfassung (gesondert beschrieben) Größe und Lage nach Vorgabe durch Gewerk HLS unter Lüftungsgeräten Platten miteinander verkleben Im Estrich gegen Verschieben mittels Dübel befestigen.</p> <p>Estrichdicke: vermutlich 6cm Dicke: 30mm Ausführung: wasserfest versiegelt Nutzungsklasse: 4</p>	5,000	m2	_____	_____
01.02.0008	<p>Blecheinfassung Blecheinfassung zu vor beschriebenen OSB-Platten als Winkelprofil als Kanten- und Trittschutz umlaufend</p> <p>Größe: 25 x 50mm x Kantenlänge Material: Edelstahl 1mm dick Befestigung mittels Schrauben in OSB Platte</p>	10,000	m	_____	_____
Summe	01.02	Vorbereitende Arbeiten / Bautenschutz			_____
01.03	Abbrucharbeiten				
	Mauerwerk				
01.03.0001	<p>Innenwand Mauerziegel abbrechen D 11,5 cm Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, einschl. Putz einseitig und Fliesen einseitig, Abbruch bis auf den Rohfußboden, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Abbruchdicke 11,5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg 30 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung</p>				

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0001) ...

gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Mengenermittlung nach Aufmaß, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

0,600 m3

01.03.0002

Durchbruch herstellen Mauerwerk 1260 x 2260 mm

Durchbruch für Durchgang/Tür herstellen, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus Mauerziegel, beidseitig mit Kalkzementputz verputzt, inkl. Rückbau des Sturzbereiches, inkl. ggf. erforderliche Abstützung bis zum Einbau des Sturzes

Einzelöffnung bis 1260 x 2135 mm ,
Wanddicke über 24 bis 30 cm,

Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 | 15 kN/m3,
Geräteinsatz-Kleingeräte ist möglich,
Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg 30 m,
Ausführung erschütterungsarm DIN 64150,
ohne Untergrundbeschädigung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

1,000 St

01.03.0003

Durchbruch herstellen Mauerwerk 1010 x 2135 mm

Wie Pos. 01.03.0002 jedoch,

Einzelöffnung bis 1010 x 2135 mm ,
Wanddicke über 24 bis 30 cm,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg 30 m, vertikaler Förderweg bis 4 m

1,000 St

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0004	<p>Durchbruch herstellen Mauerwerk 885 x 2135 mm Wie Pos. 01.03.0002 jedoch, Einzelöffnung bis 885 x 2135 mm , Wanddicke über 24 bis 30 cm,</p>	1,000	St		
01.03.0005	<p>Durchbruch herstellen 600-1000cm², D bis 25 cm Rechteckigen Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 2-seitig geputzt, Einzelöffnung über 600 bis 1000 cm², Mauerwerksdicke bis 25 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,0 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg 6 m, horizontaler Förderweg 30 m, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.</p>	7,000	St		
01.03.0006	<p>Durchbruch herstellen 600-1000cm², D bis 40cm, Zulage Zulage zu vorgehender Pos. 01.03.0005 jedoch mit einer Mauerwerksdicke bis 40 cm</p>	2,000	St		
01.03.0007	<p>Durchbruch herstellen 1000-1500cm², D bis 25 cm wie vor, Pos. 01.03.0005 jedoch Einzelöffnung über 1000 bis 1500 cm²</p>	6,000	St		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0008	<p>Durchbruch herstellen 1000-1500cm², D bis 40 cm, Zulage Zulage zu vorgehender Pos. 01.03.0007</p> <p>jedoch mit einer Mauerwerksdicke bis 40 cm</p>	2,000	St	_____	_____
01.03.0009	<p>Durchbruch herstellen 1500-1900cm², D bis 25 cm wie vor, Pos. 01.03.0005 jedoch</p> <p>Einzelöffnung über 1500 bis 1800 cm²</p>	2,000	St	_____	_____
01.03.0010	<p>Abbruch Trockenbauwand, Einfachständer Abbruch Trockenbauwand, aus Gipsplatten, beidseitig je 2-lagig beplankt, jeweils mit Spachtelung und Beschichtung, (Wandfarbe), unterer Abschluss in Zementestrich, Wanddicke 125 mm, Abbruch inkl. Unterkonstruktion und Dämmung -Einfachständerwerk, aus Stahlprofil, verzinkt, Ständerachsabstand 625 mm, CW/UW 75, Blechdicke 0,7mm, einschl. Befestigungsmittel, auf Beton gedübelt -Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, Abbruchdicke bis 80 mm Abbruch bis auf Rohfußboden, inkl. Bodenprofil, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme.</p> <p>Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg 10 m, horizontaler Förderweg 30 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.</p>	120,000	m ²	_____	_____
01.03.0011	<p>Abbruch Trockenbauwand, Doppelständerwerk Wie vor, Pos. 01.03.0010 jedoch als, Trockenbauwand mit Doppelständerwerk, 2 x CW/UW 50, Wanddicke 150 mm</p>	9,000	m ²	_____	_____

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0012 Abbruch Trockenbaudecke, aus Gipsplatten, 2-lagig, H bis 3 m

Abbruch Trockenbaudecke, aus Gipsplatten, 2-lagig beplankt, jeweils mit Spachtelung und Beschichtung, (Wandfarbe), Abbruch inkl. Unterkonstruktion und Dämmung
 - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, Grund- und Tragprofil als CD 60/27- Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, inkl. Abhänger, Abhängehöhe 20 bis 60 cm,
 - Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, Abbruchdicke bis 80 mm

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, raumweise Abbrucharbeiten, Arbeitshöhe bis 3 m.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, **vertikaler Förderweg 10 m, horizontaler Förderweg 30 m,**

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

89,000 m2

01.03.0013 Abbruch Trockenbaudecke, aus Gipsplatten, 1-lagig, H bis 5m

Abbruch Trockenbaudecke, aus Gipsplatten, **1-lagig** beplankt, jeweils mit Spachtelung und Beschichtung, (Wandfarbe),

Tapete ?

Abbruch inkl. Unterkonstruktion und Dämmung
 - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, Grund- und Tragprofil als CD 60/27- Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, inkl. Ösenabhänger, Abhängehöhe variiert, bis 275 cm, ABhänger an Sparren des Walmdaches befestigt
 - Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, Abbruchdicke bis 80 mm

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, raumweise Abbrucharbeiten, Arbeitshöhe bis 5 m, ein entsprechendes Gerüst inkl. Auf- und Abbau, sowie umsetzen ist in den EP einzukalkulieren, es ist mit 6-maligen Auf- und Abbau zu rechnen.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, **vertikaler Förderweg 10 m, horizontaler Förderweg 30 m,**

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0013) ...

laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

133,000 m2

01.03.0014 Abbruch Trockenbau Kleinstflächen

Zulage zu vorgehender Pos. zum Trockenbau
Abbrechen von Trockenbauwänden- und Decken als Kleinstflächen wie Vorsatzschalen und/oder Verkofferungen, Flächen unter 5,00 m2, Abrechnung je Stück

20,000 St

01.03.0015 Abbruch Dämmschicht MiWo, in TB-Wand

Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3, Abbruchdicke '8' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.

5,000 m2

01.03.0016 Abbruch Ständerwerk, Stahl, in TB-Wand

Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Stahlprofil, verzinkt, Ständerachsabstand '625' mm, CW/UW 75, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m3, einschl. Befestigungsmittel, auf Beton gedübelt, trennen, max. Überstand 20 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '6' m, horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0016) ...

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.

5,000 m2 _____

01.03.0017 Wandbekleidung aus Fliesen, abrechnen

Zulage zu Pos. 01.03.0010 und 01.03.0011

Abbruch von Fliesen anstelle der Beschichtung, an zuvor beschriebener Trockenbauwand, inkl. des Mörtelbettes, Gesamtdicke mit Fliesen und Mörtelbett bis 18 mm, Abrechnung nach Fliesenfläche.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

136,000 m2 _____

Estrich / Bodenbelag

01.03.0018 Schneidearbeiten, Estrich

Einschneiden des Estrichs inkl. Dämmung, als vorbereitende Leistung zum Abbruch des Estrichs, Abbruchdicke 12 cm:
 - Zementestrich ca. 6,0 cm
 - Polystyrol-Hartschaum ca. 6,0 cm

Erschwernisse durch in der Dämmung verlegte Leitungen, dem AN wird eine Dokumentation -Leitungsartung- zugearbeitet, getrenntes Einschneiden (Estrich-Dämmung) empfohlen,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung.

Abrechnung entlang der Schnittlänge.

54,000 m _____

01.03.0019 Fußbodenaufbau abrechnen, D 12 cm, Estrich und Dämmung

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als Estrich auf Dämmschicht, Abbruchdicke 6 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, inkl. Abbruch der Fußbodendämmung, Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum,

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0019) ...

als Platte, lose verlegt, Abbruchdicke 6 cm, ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme.

Erschwernisse durch in der Dämmung verlegte Leitungen, dem AN wird eine Dokumentation -Leitungsortung- zugearbeitet, getrenntes Abbrechen (Estrich-Dämmung) empfohlen,

Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

vertikaler Förderweg '6' m,

horizontaler Förderweg '30' m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

100,000 m2

01.03.0020

Bodenbelag Fliese abbrechen, Zulage

Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, als Zulage zu vorgehender Pos. 01.03.0019, Dicke über 10 bis 15 mm, inkl. Mörtelschicht, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m³, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

vertikaler Förderweg 6 m,

horizontaler Förderweg 30 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

70,000 m2

01.03.0021

Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen, Zulage

Abbruch von Bodenbelag aus PVC als Zulage zu vorgehender Pos. 01.03.0019, inkl. Kleber, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m³,

Abbruchdicke 0,4 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

vertikaler Förderweg 10 m,

horizontaler Förderweg 30 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung,

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0021) ...

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

30,000 m2 _____

01.03.0022 Abbruch Fensterelements, mit Glasfüllung, einteilig

Abbruch des Fensterelements, mit Glasfüllung, einteilig, Rahmen aus Stahl, als Brandschutzfenster, Klassifizierung G90, festverglast, Fenstergröße bis 1250mm x 1250mm, einschl. Blendrahmen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg 30 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

1,000 St _____

01.03.0023 Abbruch Fensterelements, mit Glasfüllung, zweiteilig

Abbruch des Fensterelements, mit Glasfüllung, festverglast, zweiteilig, Rahmen aus Stahl, Fenstergröße bis 600mm x 2000mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg 30 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.

1,000 St _____

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0024	<p>Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 885 mm H 2135 Abbruch Holztür, einflügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, einschl. Beschlag, einschl. Umfangszarge aus Stahl, Maulweite/Wanddicke 100-150 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 885 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm, Türblattdicke 50 mm,</p> <p>Ausführung innerhalb des Bauwerks, eingebaut in nicht tragende Wände, Wände werden ebenfalls in gesonderter Position abgebrochen, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg 10 m, horizontaler Förderweg 30 m,</p> <p>Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und Materialien untereinander für die Entsorgung trennen, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht, getrennt zu Entsorgen, die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN.</p>				
				13,000 St	
Summe	01.03		Abbrucharbeiten		
01.04	Entsorgung				
01.04.0001	<p>Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, AVV170107 entsorgen Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.</p>				
				1,000 t	

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0002	<p>Kunststoff, AVV170203 entsorgen Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Nur auf Anweisung durch die Bauüberwachung auszuführen.</p>	200,000	kg	_____	_____
Summe	01.04 Entsorgung				_____
01.05	Mauer- und Betonarbeiten				
01.05.0001	<p>Öffnung ausmauern D 24cm, 1,0 - 1,5m2 Öffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 24 cm, mit Blockziegeln DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder nach Zulassung, HLzA, Steinformat nach Wahl des AN, Festigkeitsklasse 8, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Einzelgröße über 1,0 bis 1,5 m2.</p>	1,000	St	_____	_____
01.05.0002	<p>Vergießen von Deckenöffnung, bis 400 cm2 Deckenöffnungen mit Rohrdurchführungen seitens ELT/HLS mit fließfähigem Zementmörtel bzw. Beton bis OK Rohbaudecke vergießen. Inkl. aller erforderlichen Schalungsarbeiten.</p> <p>Deckenstärke bis 25 cm Querschnitt der Durchführung bis 400 cm2</p>	3,000	St	_____	_____
01.05.0003	<p>Vergießen von Deckenöffnung, bis 900 cm2 wie vor, Pos. 01.05.0002 jedoch</p> <p>Einzelöffnung über 400 bis 900 cm2</p>	3,000	St	_____	_____

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0004	<p>Vergießen von Deckenöffnung, bis 1500 cm² wie vor, Pos. 01.05.0002 jedoch</p> <p>Einzelöffnung über 900 bis 1500 cm²</p>	3,000	St	_____	_____
01.05.0005	<p>Öffnungen in Wänden schließen, bis 1000 cm² Rechteckige Öffnungen in Wänden mit Behinderung durch Rohrdurchführungen mittels ausmörteln bzw. ausmauern schließen.</p> <p>Größe der Öffnungen bis 1000 cm² Wanddicke bis 36,5 cm</p>	7,000	St	_____	_____
01.05.0006	<p>Öffnungen in Wänden schließen, bis 1500 cm² wie vor, Pos. 01.05.0005 jedoch</p> <p>Einzelöffnung über 1000 bis 1500 cm²</p>	6,000	St	_____	_____
01.05.0007	<p>Öffnungen in Wänden schließen, bis 1900 cm² wie vor, Pos. 01.05.0005 jedoch</p> <p>Einzelöffnung über 1500 bis 1900 cm²</p>	2,000	St	_____	_____
01.05.0008	<p>Anker Anschluss Mauerwerk-Mauerwerk einlegen Anker für den Anschluss von Mauerwerk -Mauerwerk (Stumpfstoßanker), aus korrosionsbeständigem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1993-1-4 Klasse 3, Länge 120 mm, beim Aufmauern zwischen die Mauerreihen einlegen. 3-4 Stück pro m MW-Höhe</p>	30,000	St	_____	_____
01.05.0009	<p>Putzglattstrich Brüstung B 30 cm Kalkzementputz D 2-5mm Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Brüstung, an Sturz und in Leibungen, an Außenwand, Breite Leibung 30 cm, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel, Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Leichthochlochziegel.</p>	5,000	m	_____	_____

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0010	<p>Schlitz schließen, Mörtel MGII, bis B 5cm T 5cm Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel MG II, Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm, mit Elektroleitungen, Arbeitshöhe bis 3,5 m.</p>	250,000	lfm		
01.05.0011	<p>Unterzug Decke Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 140mm S235JR im B Unterzug, Einbauort Decke, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, Ausführung als Hilfskonstruktion, als Auflager für Trockbau-Weitspannträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 140 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Baustellenstöße geschraubt, mit Kopfplatte, beidseitig, gegen Stahlbetonringbalken, stirnseitig befestigen, Ausführung im Bestand.</p>	3,000	m		
01.05.0012	<p>Träger ausmauern Träger Pos. 01.05.0011 ausmauern Putzträger vorsehen Träger ausmauern mit Mauerziegeln DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder nach Zulassung, Dicke der Ausmauerung bis 11,5 cm, Höhe bis 20 cm. Abrechnung je Seite.</p>	3,000	m		
01.05.0013	<p>Brandschutzputz F90 Vermiculite-Zementmörtel D 20mm Brandschutzputz DIN 18550-2, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, an wie vor beschrieben ausgemauerte Träger, Putz aus Vermiculite-Zementmörtel DIN EN 998-1, Dicke mind. 25 mm Oberfläche gerieben. Einschließlich Putzträger. Abrechnung: Trägerlänge x Abwicklung im Öffnungsbereich</p> <p>ggf. alternativ angebotenes Material: </p>	2,000	m2		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.05			Mauer- und Betonarbeiten	_____
Summe	01			Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal	_____

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Baumeisterarbeiten

01.01	Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen				_____
01.02	Vorbereitende Arbeiten / Bautenschutz				_____
01.03	Abbrucharbeiten				_____
01.04	Entsorgung				_____
01.05	Mauer- und Betonarbeiten				_____
01	Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal				_____

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in % _____	EUR _____
----------------------------	-----------

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift