

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Freiwillige Feuerwehr Hohenstein Ernstthal

01.01 Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen

Eränzung der Angebotsanforderung

Bauort

Die Baustelle befindet sich in
09337 Hohenstein-Ernstthal
Turnerstraße 8

Entschädigung für die
Ausarbeitung von Unterlagen
Für die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden
Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung

Abbruch- und Altmaterialien
Anfallende Altmaterialien und Bauschutt gehen in das
Eigentum des AN über. Sie sind in Containern zu sammeln
und nach Füllung von diesem abzutransportieren und
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten.
Die Nachweise der Verwertungsanlage bzw. der
Entsorgungsstelle
sind dem AG bei Rechnungslegung mit vorzulegen.
Die Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Vorleistungen und Baufreiheit
Der Auftragnehmer hat sich über die Lage von Leitungen
für Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telefon usw.
Gewissheit zu verschaffen. Eine Einweisung durch den
Auftraggeber erfolgt nicht.

Ausführungsunterlagen
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen
müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
seines Architekten tragen,
um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet
werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht
von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.
Diese bleiben unberührt.

Bauwasser / Baustrom /

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

B a u w e s e n v e r s i c h e r u n g

Bauwasser- und Baustromabschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.

Bauwasser 50m Entfernung 1/2 Zoll

Baustrom 50m Entfernung 3 x 16 A

Die anteiligen Kosten hierfür werden dem AN gemäß der "Weiteren besonderen Vertragsbedingungen" von der Schlussrechnung abgezogen.

B a u s t e l l e n b e s p r e c h u n g

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung einmal wöchentlich statt. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Konsequenzen aus Nichtteilnahme (z.B. Ablaufstörungen durch mangelnde Koordinierungsmöglichkeit) trägt der AN.

Auf der Baustelle muss während der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ständig ein Vertreter des Auftragnehmers anwesend sein, der bevollmächtigt ist, die Erklärungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und zu erfüllen. Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die von diesem zu beachtenden gesetzlichen, behördlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der Auftraggeber die sofortige Ablösung der betreffenden Aufsichtsperson und unverzügliche Ersatzstellung verlangen.

Im Gebäude besteht Rauchverbot.

A n o r d n u n g v o n

S t u n d e n l o h n a r b e i t e n

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des Auftraggebers oder des bauüberwachenden Planungsbüros zu beginnen.

P r o d u k t e

Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm angebotenen Produkte/Fabrikate den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sind.

Geforderte Nachweise, Prüfzeugnisse usw. sind unverzüglich, spätestens jedoch vor Leistungsaufnahme des Nachfolgewerkes per Protokoll nachzuweisen.

Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander verträglich und physiologisch unbedenklich zu sein.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Bei Verwendung von Recyclingmaterialien ist der Herkunftsnachweis und die physiologische Unbedenklichkeit vor Einbau beizubringen.

B a u m a ß e

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions-/Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden. Es sind die Vorgaben der DIN 18202 zu beachten.

B a u a u s f ü h r u n g

Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt. Vor Beginn der Arbeiten sind die Höhen zu nivellieren und mit der Bauüberwachung durchzusprechen. Diese Leistung ist in die EP einzukalkulieren.

B a u z e i t e n u n t e r b r e c h u n g

Die Ausführung erfolgt in Einzelflächen, an allen Tagen. Die Ausführung erfolgt in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen, an allen Tagen. Die Arbeiten können durch Leistungen Dritter behindert werden. In Absprache mit der Bauleitung sind dann die Arbeiten zu unterbrechen.

Es versteht sich von selbst, dass die Arbeiten durch das Zusammenwirken mehrerer Gewerke miteinander bzw. untereinander abzustimmen und die Arbeiten nicht immer in einem Zug durchführbar sind. Entsprechende Unterbrechungen und zusätzliche Anfahrten sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Teilnahme zu den Baubesprechungen ist hierfür ebenfalls Vertragsbestandteil. Es ist von mindestens 2 Einzelbauabschnitten auszugehen

H i n w e i s e z u m A u f m a ß

Grundsätzlich haben Aufmaße nach den Regeln der VOB bzw. des Auftraggebers zu erfolgen.

Die Aufmaße werden auf Grundlage der von der BÜ zur Verfügung gestellten Pläne erstellt. Sollte es im Rohbau/Ausführung Abweichungen von der Planung geben, werden diese eindeutig und unmissverständlich in die Grundrisse eingetragen und dem Aufmaß beigelegt.

Bei neuen Aufmaßen wird ein Dokument vorgelegt, in dem ausschließlich die neu hinzugekommenen Mengen aufgeführt sind, also der Mengenzuwachs im Vergleich zur vorherigen Prüfung.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Sollten Änderungen an zuvor abgerechneten Aufmaßmengen vorgenommen werden, ist die Bauleitung darüber explizit zu informieren.

Die Rundung erfolgt nach folgenden Regelungen:

m 2 Nachkommastellen
 m2 2 Nachkommastellen
 m3 3 Nachkommastellen
 t3 Nachkommastellen
 kg 3 Nachkommastellen
 Stück 0 Nachkommastellen

Dokumentation AN

Vor Stellung der Schlussrechnungen sind folgende Dokumente dem AG zu übergeben:

- TÜV-Abnahmen (soweit erforderlich)
 - Abnahmen (soweit erforderlich)
 - Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung / Nachunternehmerübersicht
 - Material-/Bauteil-/ Entsorgungsnachweise
 - Prüfberichte / Prüfprotokolle
 - Lieferscheine
-

Preisgestaltung

Folgende Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss;
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.;
- technologisch bedingte Unterbrechungen der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches;
- brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden;
- arbeitstäglicher Verschluss des Objekts
- Erstellen eines Bauablaufplanes der eigenen Leistung

In Abstimmung mit der Bauüberwachung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der beteiligten Gewerke zu beachten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vorhandene Baustelleneinrichtung

Der AG stellt eine Baustellentoilette und ein Handwaschbecken zur Nutzung für die am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung.

Der AG stellt einen Strom- und Bauwasseranschluss zur Verfügung.

Das Einrichten und Vorhalten der BE für das Los über die gesamte Bauzeit sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gesondert vergütet werden lediglich spezielle Forderungen des Bauherren, diese sind in Leistungspositionen gesondert beschrieben.

Besonders ist zu achten auf :

- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und Schneeräumung usw.;

für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;

- ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit zu schützen;

maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Verunreinigung der Anliegerstraßen sind noch am gleichen Tag zu säubern. Reifen der Baufahrzeuge sind vor Verlassen der Baustelle von groben Verschmutzungen auf dem Baugelände zu reinigen.

Allgemeine Beschreibung der Baustelle

die Zufahrt zur Baustelle kann wie folgt erfolgen:

von der Oststraße auf das Baufeld

von der Turnerstraße in den Hof der FFW

Abmessungen:

Baukörper Neubau

Länge: ca. 14,00m

Breite: ca. 8,00m

Baukörper FG Altbau

Länge: ca. 14,00m

Breite: ca. 18,00m

Die Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge ist dauerhaft frei zu halten.

Im Bereich des Baufeldes bestehen stark beschränkte

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Lagermöglichkeiten.

Es steht eine Lagermöglichkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Oststraße 70 - Turnhalle Hohenstein-Ernstthal, Entfernung ca. 150-200m

Flächen zum Aufstellen einer Baustellenunterkunft können nur nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Baustoffe: gemäß nachfolgender Leistungsbeschreibung

----- Verrechnungssätze für Löhne

zu allen enthaltenen Gewerken

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

01.01.0001

Stundenlohn Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Facharbeiter

10,000 h

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.01	Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen			
01.02	Außenputz				
	Für die auszuführenden Leistungen gelten die für das jeweilige Gewerk zutreffenden DIN - Vorschriften. Vor Durchführung jeglicher Arbeiten sind die Vorleistungen anderer AN zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle evtl. Mängel vor Ausführung seiner Leistungen zu reklamieren. Das Abkleben/Abdecken von Fenstern, Fensterbänke, Türen etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort zu reinigen. Fensterbänke sind so einzuputzen, daß durch temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert ausgewiesen. Es ist normal, daß die Gewerke ihre Leistungen nicht in einem Zug erbringen können. Ausführungsunterbrechungen sind in die EP einzukalkulieren. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm angebotenen Produkte und Fabrikate den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sind. Geforderte Nachweise, Pruefzeugnisse etc. sind unverzueglich, spaetestens jedoch vor Leistungsaufnahme des Nachfolgewerkes per Protokoll nachzuweisen. Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander verträglich und physiologisch unbedenklich zu sein. Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehenen Produkte, Systeme oder Ausführungsart, so hat er dies mit Angebotsabgabe deutlich zu machen. Alle Arbeiten sind in einer Arbeitshöhe in bis zu 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Das Gerüst wird beigestellt bzw. ist vorh..				

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0001	Schutzabdeckung Lichtdurchlässig Schutzabdeckung als besonderen Schutz an Fenstern und Türen, Glasfassaden, Vordächern, Vorhangfassaden herstellen und vorhalten, einschl. der späteren Beseitigung. Abdeckung aus Kunststoffolie, lichtdurchlässig, strapazierfähig	38,000	m2		
01.02.0002	Unebenheiten/Vertiefungen ausgleichen Wand P II Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 10 bis 15 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk (Hz) / Stahlbeton,	10,000	m2		
01.02.0003	Fassaden für WDVS vorbereiten Untergrund auf Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit prüfen, Flächen von Schmutz und Staub reinigen, der Untergrund muß für das Ankleben des Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) geeignet sein. Reinigung nach Wahl AN	218,000	m2		
01.02.0004	Dämmschicht PS-Hartschaum XPS, einlagig D 120mm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum im Sockelbereich, Höhe Sockelbereich ca. 50cm, HBCD-frei, XPS DIN EN 13164, schwerentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 120 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, für verputzte Außenwärmedämmung, an Sockel, Untergrund Ziegelmauerwerk (Hz) / Stahlbeton, geklebt und konstruktiv gedübelt mit systemzugehörigen Dübeln, Anzahl der Dübel entsprechend Herstellervorgabe, oberflächenbündig	15,000	m2		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0005	Dämmschicht PS-Hartschaum XPS, Zulage 20mm Dämmdicke Zulage zu vorgehender Pos. 01.02.0004, Ausführung der Dämmung mit 20mm Mehrstärke, d.h. statt 120mm Dämmung 140mm, Ausführung einlagig, keine Aufdopplung, auf Anweisung der Bauüberwachung vor Ort	5,000	m2		
01.02.0006	Dämmschicht PS-Hartschaum XPS, Zulage 40mm Dämmdicke Zulage zu vorgehender Pos. 01.02.0004, Ausführung der Dämmung mit 40mm Mehrstärke, d.h. statt 120mm Dämmung 160mm, Ausführung einlagig, keine Aufdopplung, auf Anweisung der Bauüberwachung vor Ort	5,000	m2		
01.02.0007	Dämmschicht, XPS, Zulage Schrägschnitt Schräg-/Zuschnitt der vorgehend beschriebenen Dämmung aus Position 01.02.0004 in unterschiedlichen Dämmstoffdicken 120 bis 160 mm, auf Anweisung des AG	5,000	m		
01.02.0008	Anarbeiten Dämmung XPS an Fenster Überdämmen der Fensterrahmen um 40 mm, mit XPS 120-160mm, Anschluss-/Abschlussprofile in gesonderter Pos.	10,000	m		
01.02.0009	Anarbeiten an Kellerdämmung mit XPS D120mm Anarbeiten der zuvor beschriebenen Dämmung aus Pos. 01.02.0004 an bestehende, durch anderes Gewerk neu hergestellte Kellerdämmung, Anschluss horizontal Bestehende Dämmung XPS, einlagig, D 120mm	30,000	m		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0010	Schuttlage Abdichtung Wand Schutzschicht /Schuttlage /Vertikaldrainage fuer Abdichtung gegen nichtdrueckendes Wasser auf Waenden, verrottungsfeste, wurzelfeste Drän- und Anfüllschuttbahn gemäß DIN 4095 und DIN 18195 mit zusätzlicher Gleitfolie und Filtervlies nach vollständiger Durchtrocknung der Abdichtung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers mit ausreichender Überlappung einbauen.	16,000	m2		
01.02.0011	Dämmschicht Mineralwolle einlagig D 120mm WDVS Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 120 mm, als Platten, stumpf, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 10,0 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Ziegelmauerwerk (Hz) / Stahlbeton, geklebt und statisch relevant gedübelt mit systemzugehörigen Dübeln, Anzahl der Dübel entsprechend Herstellervorgabe, oberflächenbündig	203,000	m2		
01.02.0012	Dämmschicht Mineralwolle MW, Zulage 20mm Dämmdicke Zulage zu vorgehender Pos. 01.02.0011 Ausführung der Dämmung mit 20 mm Mehrstärke, d.h. statt 120mm Dämmung 140mm, Ausführung einlagig, keine Aufdopplung, auf Anweisung der Bauüberwachung vor Ort	10,000	m2		
01.02.0013	Dämmschicht Mineralwolle MW, Zulage 40mm Dämmdicke Zulage zu vorgehender Pos. 01.02.0011 Ausführung der Dämmung mit 40mm Mehrstärke, d.h. statt 120mm Dämmung 160mm, Ausführung einlagig, keine Aufdopplung, auf Anweisung der Bauüberwachung vor Ort	10,000	m2		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0014	Dämmschicht MiWo D 60mm, auf Rolladenkasten Wie vorgehende Dämmung aus Mineralwolle jedoch mit einer Dämmstärke von 60 bis 80mm, Aufbringen der Dämmung auf vorstehenden Rollladenkasten aus XPS und mindestens 100mm darüber hinaus, nur kleben inkl. Ausklinkung der Fassadendämmung zur Überlappung Höhe 25 bis 40 cm Länge bis 250 cm Dicke 60-80 mm. inkl. zusätzlicher Maßnahmen zum anarbeiten an Flächendämmung, Armierungsgewebe wird gesondert beschrieben	7,500	m		
01.02.0015	Ausklinkung Dämmplatte, Laufschiene Sonnenschutz Ausklinkung der Dämmplatte rückseitig für die Laufschiene des Sonnenschutzes, ca. 30x30mm, Ausführung in Leibungen.	9,000	m		
01.02.0016	Anarbeiten Dämmung MiWo an Fenster Überdämmen der Fensterrahmen um 40 mm, mit Mineralwolle 120-160mm, Anschluss-/Abschlussprofile in gesonderter Pos.	30,000	m		
01.02.0017	Anarbeiten Dämmung MiWo an Traufe Herstellen des Anschlusses der Mineralwolle an die Traufe des Daches, überdämmen der Holzbohlen in Bereichen zwischen Holzbalken und Fachwerkbändern, inkl. Anpassen/Ausschneiden der Mineralwolle in Balkenbereiche, Balken aller 60-80cm, Balkenhöhe bis 40cm, Balkenbreite bis 20cm, Abrechnung entlang der Anschlusslänge	43,000	m		
01.02.0018	Einbau Montagezylinder Einbau von Montagezylindern in vor beschriebenen Dämmplatten zur Befestigung von Lampen, Fühler etc. Dämmstärke 120-160mm	5,000	St		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0019	Armierung Fassade, Glasfasergewebe Anbringen der Armierungsschicht. Vollflächige Armierung mit Armierungsmasse, zementgebunden, glasfaserarmiert, hydrophob, und Glasfasergewebe, alkalibeständig, auf Wärmedämmplatten. Armierungsmasse volldeckend auftragen. Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen. Eckkantenausbildung(en) gemäß separater Position. Ausführung an Fassade und Sockel.	218,000	m2		
01.02.0020	Armierung Leibungen, 160mm, Glasfasergewebe Herstellen der Armierungsschicht wie vor beschrieben, jedoch auf Dämmung (stirnseitige Flächendämmung) in Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen, inkl. Untergrundvorbereitung der Dämmplattenstirnseiten Leibungstiefe: bis 160mm Ausführung an Fassade und Sockel.	40,000	m		
01.02.0021	Diagonalbewehrung WDVS Gittergewebe Diagonalbewehrung für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Gittergewebe, alkalibeständig, an Aussparungen, Abmessungen Breite ca. 30cm Länge ca. 50cm	16,000	m		
01.02.0022	Armierung Rolladenkasten Wie vor jedoch als Armierungsgewebe auf Rolladenkasten Breite bis 275 cm Höhe bis 50cm	4,000	m2		

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0023	Spritzwasserschutz Sockel auf WDVS Vollflächiges Streichen eines Spritzwasserschutzes im Sockelbereich mit einem zementverträglichen Dispersionsspachtel, mit 100 Gew. % Portlandzement (1:1) gemischt, mit ca. 10 % Wasser verdünnt auf die verspachtelte Armierung.	15,000	m2		
01.02.0024	Anschlussfugen mit 2-Stufen Dichtband Abdichten der Anschlussfugen, schlagregendicht, zwischen Putz und anderen Bauteilen mit Fugendichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff, dämmsystemkomponentenverträglich, Dichtung witterungsseitig, mit Fugendichtband 2 D, Fugenbreite bis 10,0 mm. Gesamtfugentiefe bis 20 mm. Ort: unter Fensterbrettern	20,000	m		
01.02.0025	Putzanschlussprofil PVC Putzanschlussprofil "Anputzleiste" aus PVC mit elastischer Zwischenlage und Abtrennschutzleiste für Folienbefestigung, für Anschluß an alle durchstoßenden und anschließenden Bauteile, wie Fenster, Türen, etc.	40,000	m		
01.02.0026	Kantenschutz mit Gewebewinkel Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe, Schenkellänge 11/13 cm, als Zulage zur Systemarmierung. Vor der vollflächigen Armierung Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe über den Eckwinkel (bis zur Eckkante - 10 cm Überlappung)				

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0026) ...

legen und einbetten.

50,500 m

01.02.0027

Kantenprofil als Abtropfprofil

Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS),
Dämmung Mineralwollen Dämmdicke 60mm, Abtropfprofil mit
Gewebestreifen, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel,

7,500 m

01.02.0028

Sockelabschluss über Gelände, Kunststoffprofil

Sockelabschluss über Geländeoberfläche als Systemübergang
zwischen Wärmedämmverbundsystem XPS und Mineralwolle
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, schräg - entsprechend
Geländeverlauf, Dicke der Dämmplatte 120-160 mm,
Anpassung an die Bestandssituation erforderlich.

30,000 m

01.02.0029

Bestandsdämmung stirnsseitig in Stand setzen

Abbruchkante der Bestandsdämmung in stand setzen, armieren
und in Armierungsmörtel einbetten, Dämmdicke bis 10 cm,
Fuge zwischen Bestandsdämmung und Bestandsrohbauwand
verschließen.

18,000 m

01.02.0030

Dämmstoffstreifens aus Mineralwolle, D 20-30mm

Einlegen eines Dämmstoffstreifens aus Mineralwolle,
stirnsseitig an Bestandsdämmung, als Trennstreifen zwischen
Alt- und Neubau,

Dämmstoffstreifen
Dicke: 20-30mm
Breite: 80-120mm

18,000 m

01.02.0031

Dehnfugenprofil, Gebäudeanschluss

Dehnfugenprofil für den Anschluss des Neubaus an den
Bestand, im Außenbereich, Fugenbreite zwischen 20 und
30mm, Fugenprofil aus Kunststoff mit gewebeverstärkter
Fugenschlaufe und beidseitig integriertem Glasfasergewebe
zum einspachteln in den Außenputz, vollflächig einbetten in
Armierungsmörtel.

inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0031) ...					

18,000 m

01.02.0032

Zwischenbeschichtung/Haftgrund/Min.

Rollen oder streichen
einer Zwischenbeschichtung
mit gutem Füll- und Deckvermögen für silikat-,
siliconharz- und mineralisch gebundene Putze auf
Silikatbasis nach VOB, DIN 18 363, Ziffer 2.4.1.
Farbton: nach Farbprojekt
Hellbezugswert > 20 %

218,000 m2

01.02.0033

Siliconharzputz, 2mm, WDVS-Fassade

Oberputz aufziehen und strukturieren
Siliconharzputz,
mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen,
in Reibputz-Struktur,
Körnung 2 mm,
Hellbezugswert >20 %
für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand.

218,000 m2

01.02.0034

Leibungen, 160mm

Leibungen oberflächenfertig herstellen
wie Leistung 01.02.0033 jedoch in Leibung

Leibungstiefe: bis 160mm
Ausführung: an Fenster, Türen und Nischen
an Fassade und Sockel.

40,000 m

01.02.0035

Sockel filzen, als Zulage

Sockel oberflächenfertig für Anstrich vorbereiten

Ausführung:
Putz aufziehen und ausfilzen
Hellbezugswert >20 %
für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, an Sockel

Sockelhöhe variiert zw. 20 und 60cm über OK Gelände

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0035) ...					

15,000 m2

01.02.0036

Filzen Leibungen, 20 cm, Sockel

Leibungen oberflächenfertig für Anstrich vorbereiten, wie Leistung 01.02.0035 jedoch in Leibung

Leibungstiefe: ca. 20 cm

Ausführung: an Türen, Fenstern und Nischen an Sockel.

10,000 m

01.02.0037

Schlußbeschichtung Fassade

Spritzen, rollen oder streichen einer Schlußbeschichtung mit einer Spezialfarbe auf Siliconharzbasis mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen,

auf Wänden,
im Farbton des Oberputzes DIN EN 998-1 und DIN V 18550,
Farbton: nach Farbprojekt
nach Wahl AG, nach Bemusterung
Hellbezugswert > 20 %

**** Farbton Hellelfenbein ****

Ort: Fassade

203,000 m2

01.02.0038

Schlussbeschichtung Sockel

Spritzen, rollen oder streichen einer Schlußbeschichtung mit einer Spezialfarbe auf Silikonharzbasis mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen

auf vorbeschriebene Sockelbereiche,
inkl. der erforderlichen Arbeiten zur linearen Abgrenzung der Farben
Farbton nach Farbprojekt
nach Wahl AG, nach Bemusterung
Hellbezugswert > 20 %

**** Farbton Hellgrau****

Ort: Sockel

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0038) ...					

15,000 m2

01.02.0039 Schlussbeschichtung Leibungen 160mm

Spritzen, rollen oder streichen
einer Schlußbeschichtung
mit einer Spezialfarbe auf Silikonharzbasis
mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen

auf Leibungen, Tiefe bis 160mm,
Farbton nach Farbprojekt
nach Wahl AG, nach Bemusterung
Hellbezugswert > 20 %

40,000 m

01.02.0040 Herstellen Schriftzug als gefilzte/gestrichene Putzfläche

Herstellen

Freiwillige Feuerwehr

als gefilzte Putzfläche
Größe - Höhe Buchstaben 40 cm
Länge ca. 660 cm
Gesamthöhe ca. 40 cm
inkl. aller erforderlichen Einmess- und Abklebarbeiten
Herstellen und Aufbringen einer Schablone sowie Herstellen
Anstrich, Farbe RAL nach Wahl AG, Rot

1,000 St

01.02.0041 Herstellen Wappen als gefilzte/gestrichene Putzfläche

Herstellen Wappen



als gefilzte Putzfläche
Größe - Höhe ca. 110 cm
Breite ca. 135 cm

inkl. aller erforderlichen Einmess- und Abklebarbeiten

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0041) ...

Herstellen und Aufbringen einer Schablone sowie Herstellen
Anstrich, Farbe RAL nach Wahl AG, Rot

1,000 St

01.02.0042

Schattenfuge im WDVS

Fugenausbildung als Schattenfuge,
für senkrechte Gebäudefugen,
in Außenwänden - WDVS

auf Anweisung durch die Bauleitung.

2,000 m

01.02.0043

Musteranlegung

Es sind Muster mit zu erstellen.
Farbe, Farbton und Struktur (Körnung) nach Wahl des
Auftraggeber / Architekt
Nach Auswahl ist das Muster wieder vollständig
zu entfernen.
Fläche des Musters: je 0,5 m²

1,000 St

01.02.0044

Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand WDVS Mineralwolle

Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich
angleichen, an Wand, außen, Untergrund Wärmedämm-
Verbundsystem, Dämmstoff Mineralwolle, Silikonharzputz.

40,000 St

Summe

01.02

Außenputz

Summe

01

Freiwillige Feuerwehr Hohenstein
Ernstthal

Projekt 331 FWH - Umbau FFW Hohenstein-Ernstthal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Außenputzarbeiten

01.01	Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen				
01.02	Außenputz				
01	Freiwillige Feuerwehr Hohenstein Ernstthal				

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in %		EUR	
----------------------	--	-----	--

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	
---------------------	-----	--

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift