



Legende:

Raumbezeichnungen	Wände	Raumumzäunung
	Fliesen	Boiseparkett
	8,00 m²	Fläche
	1,00 m	Umfang

Pfänderstellungen

	Stahlbeton
	Porenbetonmauerwerk
	Kalksandsteinmauerwerk
	mineralische Wärmedämmung WLG 035
	Trockenbau
	Holzbauteile
	Deckendurchbrüche

Tragende Außenwände:
 Porenbetonmauerwerk PPW 2 - 36,5
 Kalksandsteinmauerwerk KS-R P 2.0 - 24

Tragende Innenwände:
 Kalksandsteinmauerwerk KS-R P 2.0 - 17,5

Innenstützen und Unterzüge:
 Stahlbeton C20/25 XC1
 Stahlprofile S235

Nichttragende Innenwände (≤ 500 kg/m):
 Kalksandsteinmauerwerk KS-R P 2.0 - 11,5
 Metallständer trockenbauwände

Alle Maße sind Rohbaumaße!
 Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Rohfußboden!
 Innenrührenhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden!
 Die Lichte Rohbauhöhe beträgt 3,25 m.
 Fußbodenaufbau siehe Schnitt S.
 Alle nichttragenden MW-Wände nachträglich untermauern!
 Über allen Mauerwerksöffnungen werden Mauerwerkstypenstütze vorgesehen.
 Lage der Durchbrüche und Rohrdurchführungen sind den Plänen der Fachplaner HLS und EIT und den Schalplänen zu entnehmen.

Symbole

BRH	Brüstungshöhe Fertigfußboden
OK	Oberkante Oberkante
OKRF	Oberkante Rohfußboden
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
SPH	Schrittpunkthöhe
H	Höhe
E	Ebene Lagerung
W	Wasser/Abwasser (Leitungsführung Unterhangs)
LS	Leitungsführung (Warm/Kaltwasser)

Öffnungen

	Türanstellung
	Brüstung
	Fenstereinrichtung
	Brüstung Höhe
	Brüstung Höhe

Alle Maße sind an Bau zu prüfen!
 Vor Verwendung anderer Baustoffe ist der Entwurfsverfasser zu informieren!

Index	Datum	Änderung

a 17.02.2020 Aktualisierung H Wandfliesen

Ausführungsplanung

MR Ingenieurbüro für Hochbauplanung
 Marc Randel Dipl.-Ing. (FH)
 Hauptstraße 21a 39307 Burg

Bauherr: Gemeinde Elbe-Paray
 Ernst-Thälmann-Straße 15, 39317 Elbe-Paray OT Paray
 Standort: Brandensteiner Weg, in 39307 Höhenseeden

Projekt: **Neubau Kinderfestesstätte**
 Zeichnungsart: **Dachgeschoss Ausbau**

Mitg.-Nr.: 3617
 Datum: 18.12.2019
 Projekt-Nr.: 150
 Zeichnungs-Nr.: 315-2019-AP03

Bauherr: _____
 Entwurfsverfasser: _____