

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 6 Gerüstbauarbeiten			
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude			
Titel 00.01. Gerüstarbeiten			
00.01.0001.	STLB-Bau 2005-04 1 Verankerungsprotokoll	1,00 psch	€ €
00.01.0002.	Erstellen Abbau Arbeits- Schutzgerüst LK-3 BK-W06 langenorientiert Fassadengerüst	400,00 m2	€ €
00.01.0003.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- Schutzgerüst Standgerüst langenorientiert Fassadengerüst Lastkl.4	20,00 Wo	€ €
00.01.0004.	Gerüste umbauen	50,00 m2	€ €
00.01.0005.	Dachdeckerschutzgerüst als Zulage	60,00 m	€ €
00.01.0006.	Innen liegender Rückenschutz erstellen, vorhalten und abbauen Grundstandzeit des Rückenschutzes 4 Wochen	25,00 m	€ €
00.01.0007.	Gebrauchsüberlassung Rückenschutz	20,00 Wo	€ €
00.01.0008.	Liefern, Vorhalten und wieder Beräumen von Konsolen	110,00 m	€ €
00.01.0009.	Liefern, Vorhalten und wieder Beräumen von Konsolen	20,00 m	€ €
00.01.0010.	Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Konsolen,	20,00 Wo	€ €
00.01.0011.	Lastverteilungsbohlen aufbauen, vorhalten und abbauen Grundstandzeit der Lastverteilungsbohlen 4 Wochen	20,00 m	€ €
00.01.0012.	Gebrauchsüberlassung Lastverteilungsbohlen	20,00 Wo	€ €
00.01.0013.	Aufbau Abbau, Systemgittertrager 4m	2,00 St	€ €
00.01.0014.	Gebrauchsüberlassung Systemgittertrager 4m Gerüstbelag	20,00 Wo	€ €
00.01.0015.	Treppenaufgänge am Gerüst	2,00 St	€ €
00.01.0016.	Treppenaufgänge am Gerüst Gebrauchsüberlassung	20,00 Woch	€ €
Summe Titel 00.01. Gerüstarbeiten			€
Summe Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude			€
Bereich 01. Technikgebäude			
Titel 01.01. Gerüstarbeiten			
01.01.0001.	STLB-Bau 2005-04 1 Verankerungsprotokoll	1,00 psch	€ €
01.01.0002.	Erstellen Abbau Arbeits- Schutzgerüst LK-3 BK-W06 langenorientiert Fassadengerüst	300,00 m2	€ €
01.01.0003.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- Schutzgerüst Standgerüst langenorientiert Fassadengerüst Lastkl.4	20,00 Wo	€ €
01.01.0004.	Gerüste umbauen	25,00 m2	€ €
01.01.0005.	Dachdeckerschutzgerüst als Zulage	55,00 m	€ €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.01.0006.	Innen liegender Rückenschutz erstellen, vorhalten und abbauen Grundstandzeit des Rückenschutzes 4 Wochen	20,00 m	€ _____	€ _____
01.01.0007.	Gebrauchsüberlassung Rückenschutz	20,00 Wo	€ _____	€ _____
01.01.0008.	Liefern, Vorhalten und wieder Beräumen von Konsolen	115,00 m	€ _____	€ _____
01.01.0009.	Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Konsolen,	20,00 Wo	€ _____	€ _____
01.01.0010.	Lastverteilungsbohlen aufbauen, vorhalten und abbauen Grundstandzeit der Lastverteilungsbohlen 4 Wochen	20,00 m	€ _____	€ _____
01.01.0011.	Gebrauchsüberlassung Lastverteilungsbohlen	20,00 Wo	€ _____	€ _____
01.01.0012.	Aufbau Abbau, Systemgitterträger 4m	1,00 St	€ _____	€ _____
01.01.0013.	Gebrauchsüberlassung Systemgitterträger 4m Gerüstbelag	20,00 Wo	€ _____	€ _____
01.01.0014.	Treppenaufgänge am Gerüst	1,00 St	€ _____	€ _____
01.01.0015.	Treppenaufgänge am Gerüst Gebrauchsüberlassung	20,00 Woch	€ _____	€ _____
Summe Titel 01.01. Gerüstarbeiten			_____	€ _____
Summe Bereich 01. Technikgebäude			_____	€ _____
Summe netto			_____	€ _____

Zusammenfassung

Titel 00.01. Gerüstarbeiten _____ €
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude _____ €

Titel 01.01. Gerüstarbeiten _____ €
Bereich 01. Technikgebäude _____ €

Gesamt netto _____ €
zzgl. 19,0 % MwSt. _____ €
Gesamt brutto _____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift