



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustellengemeinkosten.....	2
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen.....	4
02.	Straßenbau.....	5
02.01.	Verkehrssicherung.....	5
02.02.	Asphaltbauweise.....	6
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung.....	11
02.04.	Schichten ohne Bindemittel.....	12
02.05.	Stundenlohnarbeiten.....	13
	Zusammenstellung.....	14



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Baustellengemeinkosten			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch	
01.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen				
01.02.0010.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht- bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän- gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.			1,000 Psch
01.02.0020.	Anliegerinformation Anliegerinformation als Postwurfsendung mit folgenden Angaben: - Bezeichnung der Maßnahme - Art und Weise der Bauleistungen - Auftraggeber / Auftragnehmer / ÖBÜ (Name, Kontakt) - Bauzeit - verkehrsregelnde Maßnahmen - Regelung Müllabfuhr - Möglichkeit der Vorsprache (Bauberatung) Anzahl der Anlieger bis 50 Stück			1,000 PSCH
Summe 01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen			
Summe 01.	Baustellengemeinkosten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Straßenbau			
02.01.	Verkehrssicherung			
02.01.0010.	Verkehrsrechtliche Anordnung und Beschilderungspläne Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle. Planerarbeitung gemäß Anforderungen StVO § 45 Abs. 6, VwV-StVO, RSA sowie der Richtlinie für Umleitungsbeschilderungen und erstellen der Beschilderungspläne zur Verkehrssicherung für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle.	1,000 PSCH	
02.01.0020.	Verkehrssicherung einrichten und beseitigen Verkehrssicherung einrichten und beseitigen Verkehrseinrichtung und -sicherung für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung, Ausführung nach RSA , bauzustandsbezogen einrichten, bedarfsweise umsetzen und beseitigen, vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	1,000 PSCH	
02.01.0030.	Verkehrseinrichtung vorhalten, warten und betreiben Verkehrszeichen, Aufstellvorrichtung und Baustellenabsicherung vorhalten, warten und betreiben, einschließlich Kontrolle nach RSA und ZTV-SA.	1,000 PSCH	
Summe 02.01.	Verkehrssicherung		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Asphaltbauweise			
02.02.0010.	StL-Nr. 23.113/005.12.30.16.13 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 10 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	6.000,000 m2
02.02.0020.	StL-Nr. 23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	24,000 m
02.02.0030.	StL-Nr. 23.113/028.91.31.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 5-10 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'Fahrbahn im Bereich der Schächte und Einbauteile ' Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 5 bis 10 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	10,000 m2



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0040.	<p>StL-Nr. 23.113/058.31.21 Unterlage reinigen gefr. Asphaltch.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.</p>	600,000 m2
02.02.0050.	<p>StL-Nr. 23.113/058.11.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.</p>	5.600,000 m2
02.02.0060.	<p>StL-Nr. 23.113/063.22.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Tragdeckschicht '</p>	600,000 m2
02.02.0070.	<p>StL-Nr. 23.113/063.23.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asph. ausgemagert Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis</p>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Tragdeckschicht '	5.600,000 m2
02.02.0080.	StL-Nr. 23.113/827.99.20.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*Abböschung 2 zu 1 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- guts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen 1,8 bis 0,3 ' Einbau 'im Mittel 8,0 cm als Deckschicht mit Profilausgleich' Bindemittel = 50/70. Seitliche Abböschungen 2 zu 1 herstellen.	1.200,000 t
02.02.0090.	StL-Nr. 23.113/952.21.21 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2*maschinell Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck- schicht. Abstreumenge = 2 kg/m2. Maschinell abstreuen.	6.200,000 m2
02.02.0100.	StL-Nr. 23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	30,000 m
02.02.0110.	StL-Nr. 23.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Hydranten und Schieberkappen.	5,000 St
02.02.0120.	StL-Nr. 23.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Schächte.	3,000 St
02.02.0130.	StL-Nr. 24.110/463.22.21 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche*ADicke ü.10-20 cm Höher 5-10cm*Mörtel M20 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefestigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. Fläche aus Asphalt. Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm. Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	3,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0140.	StL-Nr. 23.113/073.11.22.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher ü. 5-10 cm Beton+Asph.beton Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf- bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Schieberkappe. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Höher setzen über 5 bis 10 cm. Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.	5,000	St
Summe 02.02.	Asphaltbauweise			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung				
02.03.0010.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	12,000	m
02.03.0020.	StL-Nr. 23.115/316.07.19.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120*Granit ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordsteinformat = B 6 - 120. Bordstein aus Granit. Fuge 'fachgerecht verschließen ' Bordstein 'Rundbord ' Rückenstütze '10 cm unter Oberkante ' Fundamentbeton 'Beton C12/15 '	12,000	m
Summe 02.03.	Fahrbahnrandeinfassung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	Schichten ohne Bindemittel			
02.04.0010.	StL-Nr. 22.112/716.11.11.29 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite U.AG*12 tief+ 6 hoch Bündig*... Freitext ... Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen- abläufe werden gesondert vergütet. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu- stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Einbaubreite nach Unterlagen des AG. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau bündig mit Fahrbahnrand. Verformungsmodul 'Ev2>=80MPa '	375,000 t
Summe 02.04.	Schichten ohne Bindemittel		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
 LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Stundenlohnarbeiten				
02.05.0010.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohnarbeiten auf Anforderung des AG, Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten auf Anforderung des AG, Baufacharbeiter	1,000	h	Nur Einh.-Pr.
02.05.0020.	*** Bedarfsposition ohne GB Verrechnungssatz LKW 5 t mit Geräteführer Verrechnungssatz LKW 5 t mit Geräteführer	1,000	h	Nur Einh.-Pr.
02.05.0030.	*** Bedarfsposition ohne GB Verrechnungssatz Bagger bis 0,5 m³ mit Geräteführer Verrechnungssatz Bagger bis 0,5 m³ mit Geräteführer	1,000	h	Nur Einh.-Pr.
Summe 02.05.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 02.	Straßenbau			



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Baustellengemeinkosten	
01.01.	Baustelleneinrichtung
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen
	Summe 01.	Baustellengemeinkosten



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Straßenbau	
02.01.	Verkehrssicherung
02.02.	Asphaltbauweise
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung
02.04.	Schichten ohne Bindemittel
02.05.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 02. Straßenbau



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
01.	Baustellengemeinkosten
02.	Straßenbau
Summe LV 1 Fahrbahninstandsetzung K 7856	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

113
115



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: 03-2025-01 **Fahrbahninstandsetzung K 7856 Gassenreuth - Sach..**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7856**

Standardleistungsbücher

19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITELE	02/22
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23