

Leistungsverzeichnis Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**
LV: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	2
1.1.	Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten.....	2
1.2.	Verkehrssicherung.....	4
2.	Straßenbau.....	6
2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten.....	6
2.2.	Straßenaufbruch.....	7
2.3.	Erdbau.....	9
2.4.	Borde, Bankette.....	10
2.5.	Schicht ohne Bindemittel.....	12
2.6.	Asphaltbauweisen.....	13
2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen.....	16
3.	Fahrbahnmarkierungen.....	17
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung.....	17
3.2.	Endmarkierung.....	18

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Leistungen			
1.1.	Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten			
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,000 Psch
1.1.20.	Beweissicherung	1,000 psch
1.1.30.	Anwohnerinformation	1,000 psch
1.1.40.	Freistellungserklärung	1,000 psch
1.1.50.	Bauvermessung	1,000 psch
1.1.60.	Sicherung von vorhandenen Ausstattungsgegenständen	1,000 psch
1.1.70.	StL-Nr. 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	10,000 m
1.1.80.	StL-Nr. 19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	10,000 m
1.1.90.	StL-Nr. 21.107/004.31.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	StL-Nr. 21.107/004.41.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St
1.1.110.	StL-Nr. 21.107/004.91.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St
1.1.120.	StL-Nr. 21.107/004.91.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	5,000 St
1.1.130.	StL-Nr. 21.107/732.10.01 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*Schnittg. Verw.AN	20,000 St
Summe 1.1.		Allgemeine Leistungen, Vermessu..	

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Verkehrssicherung			
1.2.10.	StL-Nr. 21.105/105.19.90.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.20.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	48,000 d
1.2.30.	StL-Nr. 21.105/120.99.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.40.	StL-Nr. 21.105/105.29.90.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.50.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	48,000 d
1.2.60.	StL-Nr. 21.105/120.22.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,000 Psch
1.2.70.	StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	30,000 St

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.80.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000 Typ RA1	8,000 St
1.2.90.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	48,000 d
1.2.100.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	48,000 d
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/920.02 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis	1,000 Psch
Summe 1.2. Verkehrssicherung		
Summe 1. Allgemeine Leistungen		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Straßenbau			
2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten			
2.1.10.	Fläche abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN ges.Räumg.Verw.AN	30,000 m2
2.1.20.	StL-Nr. 21.107/606.05.00.30 Rasen mähen Bösch., Trennstr.*Mähgut Verw. AN	1.700,000 m2
2.1.30.	StL-Nr. 21.129/057.91.99 Leitpfosten abbauen ... Freitext ...*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	75,000 St
2.1.40.	StL-Nr. 21.129/057.91.99 Leitpfosten abbauen ... Freitext ...*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	15,000 St
Summe 2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Straßenaufbruch			
2.2.10.	StL-Nr. 23.113/038.21.09 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	120,000 m
2.2.20.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.19.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...* Unebenheit 4 mm	300,000 m2
2.2.30.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.19.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...* Unebenheit 4 mm	400,000 m2
2.2.40.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.19.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...* Unebenheit 4 mm	350,000 m2
2.2.50.	StL-Nr. 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...* Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	50,000 t
2.2.60.	StL-Nr. 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...* Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	100,000 t

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.70.	StL-Nr. 23.115/031.99.91.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verwertung AN	50,000	m
2.2.80.	StL-Nr. 23.115/031.29.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton* ... Freitext ... alles Verw. AN	160,000	m
Summe 2.2.		Straßenaufbruch	

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Erdbau			
2.3.10.	StL-Nr. 24.106/120.90.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*... Freitext ... Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	60,000 m3
2.3.20.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm	250,000 m2
2.3.30.	Einaufbereich am Durchlass bei Station 0+750	1,000 m
2.3.40.	StL-Nr. 23.115/306.91.21 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	45,000 m
2.3.50.	Boden an Baumbereichen	0,500 m3
2.3.60.	Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	20,000 m3
Summe 2.3. Erdbau		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Borde, Bankette			
2.4.10.	StL-Nr. 23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein* ... Freitext Freitext ...	35,000 m
2.4.20.	StL-Nr. 23.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,000 St
2.4.30.	StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch* ... Freitext ... Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	1.300,000 m
2.4.40.	Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F0 nach EBV	60,000 t
2.4.50.	StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch* ... Freitext ... Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	700,000 m
2.4.60.	Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F1 nach EBV	40,000 t

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.70.	StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	1.500,000 m
2.4.80.	Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F3 nach EBV	100,000 t
2.4.90.	StL-Nr. 22.112/711.19.99.11.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer	2.100,000 m2
2.4.100.	Erschwernis durch Einbauten beim Abtragen im Bankettbereich	1,000 Psch
2.4.110.	Einbau Bankettmaterial im Zwickelbereichen	60,000 t
Summe 2.4.		Borde, Bankette

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**
LV: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Schicht ohne Bindemittel			
2.5.10.	Unterlage profilieren für Feldzufahrten			
		200,000 m2
2.5.20.	StL-Nr. 22.112/030.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...			
		100,000 t
Summe 2.5.	Schicht ohne Bindemittel		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Asphaltbauweisen			
2.6.10.	StL-Nr. 23.113/058.11.23 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdruckrein.	11.550,000 m2
2.6.20.	StL-Nr. 23.113/063.29.02.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ...	11.400,000 m2
2.6.30.	StL-Nr. 23.113/234.99.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ... *... Freitext ... Bitumen 50/70	1.370,000 t
2.6.40.	StL-Nr. 23.113/063.21.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	11.400,000 m2
2.6.50.	StL-Nr. 23.113/323.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ... *... Freitext ... Bitumen 50/70	970,000 t
2.6.60.	StL-Nr. 23.113/323.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ... *... Freitext ... Bitumen 50/70	220,000 t

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.70.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfung durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	11.400,000 m2
2.6.80.	StL-Nr. 23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	11.400,000 m2
2.6.90.	StL-Nr. 23.113/922.01.12 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 5-10 cm	1.750,000 m
2.6.100.	StL-Nr. 23.113/937.21.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	20,000 m
2.6.110.	StL-Nr. 23.113/942.21.16.10.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	20,000 m
2.6.120.	StL-Nr. 23.113/937.12.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	100,000 m

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**
LV: 1220354 **Instandsetzung K8081 Altsattel**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.130.	StL-Nr. 23.113/942.11.26.10.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	100,000	m
Summe 2.6.		Asphaltbauweisen		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen			
2.7.10.	Leitpfosten vom Zwischenlager liefern, aufstellen			
		60,000 St
2.7.20.	StL-Nr. 21.129/407.40.01.10.02 Leitpfosten liefern Sockelpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsockel			
		30,000 St
2.7.30.	StL-Nr. 21.129/403.40.01.10.29 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsockel ... Freitext ...			
		30,000 St
2.7.40.	Leitpfosten mit Stationszeichen aufstellen			
		15,000 St
Summe 2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen		
Summe 2.	Straßenbau		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Fahrbahnmarkierungen				
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung				
3.1.10.	StL-Nr. 21.131/205.11.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...	3.600,000	m
3.1.20.	StL-Nr. 21.131/205.53.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...	29,000	m
	Summe 3.1.			
	Verkehrsfreigabemarkierung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel
 LV: 1220354 Instandsetzung K8081 Altsattel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Endmarkierung			
3.2.10.	StL-Nr. 21.131/405.11.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...	3.600,000 m
3.2.20.	StL-Nr. 21.131/405.53.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...	29,000 m
Summe 3.2.	Endmarkierung		
Summe 3.	Fahrbahnmarkierungen		
Summe LV	1220354 Instandsetzung K8081
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
	in Höhe von 19,00 %		EUR
			EUR