



- Legende Durchbrüche**
 (Durchbrüche in cm, Höhenangaben in m)
 DD Deckendurchbruch
 BD Bodendurchbruch
 WD Wänderdurchbruch
 WS Wandschlitz
 ü FFb über Fertigfußboden
 u RD unter Rohdecke
- Wänderdurchbruch Eit Starkstrom
 Wänderdurchbruch Eit Schwachstrom
 Wänderdurchbruch HLS
 Kernbohrung HLS (als Wänderdurchbruch)
- Deckendurchbruch
 Bodendurchbruch
- Runde Deckendurchbrüche werden bauseits vor Ort realisiert!
- Unterdecke, Höhe bei 2,90 m ü FFb
 Unterdecke, Höhe bei 2,70 m ü FFb
 Unterdecke, Höhe bei 3,80 m ü FFb
- 5-fach Hauseinführung nach Angaben der Fachplaner, Auslass in Bodenplatte
- Wandaufbauten**
 Außenwand:
 15 mm Innenputz
 240 mm Kalksandstein Rohdichte 1.4; SFK 12; MG IIa
 180 mm Steinwolle 035
 Armierung und Putzsystem entspr. Herstellerangaben
 Innenwände:
 240-175 mm Kalksandstein mit Putz, im Technikbereich
 Fugenmauerwerk
 150 mm Trockenbauwand
 100 mm Trügerprofil, Dämmung mineralisch,
 2x doppelt beplankt mit Gipsbrettlplatten
- Anordnung ISO-Kimmstein in den aufgehenden Außen- und Innenwänden
- statische Position
 Nichttragende Wand, Fuge zu Decke über EG ausbilden
- OKFF EG = 0,00 ± +84,37 m über NNH**

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM
d	Windfang R 101 keine Unterdecke	07.03.2025
c	Eingangstür bei R 124 Öffnungsfügel Rechts ;Tür zu USV 2 als linke	20.02.2025
b	Darstellung Unterdecken; Lage Rettungsfenster R 122 geändert	22.08.2024
a	Treppenraum Wände zur Podestauflockerung	04.07.2024

Bauherr:	Landkreis Anhalt - Bitterfeld, Fachbereich 68 Bau Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt)	Bauherr:	
Bauort:	Richard-Schütze-Str. 4, Flur 47/ Flurstück 8/15 06749 Bitterfeld- Wolfen	PlanerIn:	
Objekt:	Neubau einer Integrierten Leitstelle LK Anhalt - Bitterfeld - Ausführungsplanung - Erdgeschoss	Datum:	22.05.2024
	M 1:50	Änderung:	07.03.2025
		Bl.-Nr.:	3-01-001_AU

Das Bauvorhaben befindet sich im Risiko- Vorsorgegebiet. Durchdringungen sind mit Deckenschichten zu versehen und einzubetonieren. Alle Kopierarbeiten sind abzustimmen.

Alle Maße und Höhen sowie die Überstreichung mit dem statischen Untergrund sind vor der Ausführung vom Unternehmer vorzuleisten zu prüfen. Umringelungen sind vor Beginn der Ausführung der Bauarbeiten zu messen, mit dem Arbeiter darf vor deren Klärung nicht begonnen werden. Bauwerksdrückerungen nach DIN 18185. Reparaturlösungen entsprechend GEG und unter Berücksichtigung der DIN 4109 Blatt 2. Die DIN 4109 ist anzuhängen!