

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Vom Auftraggeber können auf dem Gelände keine Lagerflächen außerhalb des eigentlichen Baufeldes zur Verfügung gestellt werden.

Für alle notwendigen Container hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem Nutzer und der Bauleitung ein Übergabeprotokoll anzufertigen. Beschädigungen an befestigten Außenanlagen sind nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert zu beseitigen. Nach Räumen der Baustelleneinrichtung ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>der Ursprungszustand wieder herzustellen.</p> <p>Ein Baustromanschluss und Bauwasserverteiler werden bauseits bereitgestellt. Der Anschlussweg kann bis zu 100 Meter betragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</p> <p>Für die Baustellenversorgung stehen 2 getrennte Baustromanschlüsse mit je 32 Ampere Absicherung zur Verfügung.</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen. 2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben. 4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt. 5. Das Gebäude wird durch eine durch den AG beauftragte Gerüstbaufirma (ges. Ausschreibung) außenseitig und im Bereich der Leitstelle (Raumhöhe bis 5,35 m) komplett eingerüstet. 				
1	Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534				
1.010	<p>Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, Ausführung nach besonderer Anordnung des AG, die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.</p>	140,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.020	<p>Wände: Grundieren von saugfähigen zementären Untergründen Grundieren von saugfähigen Untergründen, auf die gereinigten Untergründe eine geeignete Grundierung auftragen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>	110,000	m ²	_____	_____
1.030	<p>Wände: Verbundabdichtung nach DIN 18534 Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), entsprechend DIN 18 534 - Abdichtung von Innenräumen, Wassereinwirkungsklasse W0-I, Gering: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, (Beispiele: Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen, Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf.)</p> <p>unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung.</p> <p>Art des Abdichtungsstoffes: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen für Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>	50,000	m ²	_____	_____
1.040	<p>Wände: Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern Dichtband, Breite 80 mm, Innenecken der Wände, in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen; Überlappungen sorgfältig ausführen; eingelegtes Dichtband überspachteln.</p>	20,000	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.050	<p>Wände: Verbundabdichtung - Eindichten von Rohrdurchdringungen</p> <p>Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten: Dichtmanschette über die aus der Wand herausstehenden Rohrmuffen stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung. Eingelegte Dichtmanschette überspachteln</p>	10,000	St		
1.060	<p>Boden: Grundieren von saugfähigen zementären Untergründen</p> <p>Grundieren von saugfähigen zementären Untergründen auf die gereinigten Untergründe eine geeignete Grundierung auftragen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>	30,000	m2		
1.070	<p>Boden: Verbundabdichtung nach DIN 18534</p> <p>Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), entsprechend DIN 18 534 - Abdichtung von Innenräumen, Wassereinwirkungsklasse W0-I, Gering: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, (Beispiele: Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen, Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf.)</p> <p>unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung.</p> <p>Art des Abdichtungsstoffes: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen für Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.070) ...</i>				
		15,000	m2		
1.080	Boden: Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern Dichtband, Breite 80 mm, im Anschlussbereich Boden / Wand, in frisch aufgetragene Verbundabdichtung; Überlappungen sorgfältig ausführen; eingelegtes Dichtband überspachteln.				
		20,000	m		
1.090	Boden: Verbundabdichtung - Eindichten von Rohrdurchdringungen Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten: Dichtmanschette über die aus dem Boden herausstehenden Rohrmuffen stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen. Eingelegte Dichtmanschette überspachteln				
		10,000	St		
1.100	Boden: Verbundabdichtung - Eindichten von Bodenabläufen Bodenablauf mit Flansch in einer Größe von 10 x 10 cm, nach Angabe des Herstellers in Bodenaussparung befestigen und mit Dichtmanschette eindichten. Die Dichtmanschette wird in die noch frische Schicht einlegt und überspachtelt.				
		2,000	St		
Summe	1		Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2	Fliesenarbeiten Wand u. Boden				
2.010	<p>Wandbekleidung, Format 15x25, uni weiß Keramische Wandbekleidungen</p> <p>Untergrund bestehend aus</p> <p>Gipskartonplatten, GKBI Gipsfaserplatten</p> <p>mit Abdichtung im Verbund (AiV) nach DIN 18534 - Abdichtung von Innenräumen nach Angaben des Architekten</p> <p>mit Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe Blb</p> <p>Format: 150 x250 mm Oberfläche: eben, glasiert, Säure- u. Laugenbeständig n. DIN EN 10545-13: A, LA Beständigkeit gegen Fleckbildner n. DIN EN 10545-14: Klasse 5 Materialbild: uni Glanzstufe: matt Kanten: gepresst, eine Kante übergliert Farbe: uni weiß Sorte: 1</p> <p>im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß DIN EN 12004 Klasse C2, weitgehend vollflächig (in Nassbereichen etc.) auf vorhandenem Untergrund verlegen.</p> <p>Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe nach Angabe den AG mit einem geeigneten hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 CG1 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Bodenanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>	110,000	m2	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2.020	<p>Löcher in Wandfliesen, Durchmesser bis 50 mm Löcher in Wandfliesen, Durchmesser bis 50 mm</p>	10,000	St		
2.030	<p>Revisionstür liefern, einbauen und ausfliesen Revisionstür liefern, einbauen und ausfliesen im Zuge der Fliesenarbeiten Revisionstürgröße: 30/30 cm</p>	2,000	St		
2.040	<p>Bodenbelag, Format 30x30 cm, R10/B - blaugrau strukturiert Bodenbelag, Format 30x30 cm, R10/B - blaugrau leicht strukturiert Feinsteinzeug, Untergrund bestehend aus einem Zementestrich CE als als Schwimmenden Estrich nach DIN 18560-T2 mit Abdichtung im Verbund (AiV) nach DIN 18534 - Abdichtung von Innenräumen nach Angaben des Architekten mit durchgefärbten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411, Gruppe Bla Format: 300 x 300 x 10 mm Oberfläche: eben, unglasiert mit hochwertiger, dauerhaft haltbarer, schmutzunempfindlicher, keramischer Oberflächenversiegelung Säure- u. Laugenbeständig n. DIN EN 10545: A, LA, HA Materialbild: uni Glanzstufe: matt Kanten: gepresst Farbe: blaugrau leicht strukturiert Rutschhem.: Gruppe R10/B Sorte: 1 in Form von werkseits rückseitig Glasfasernetz geklebten Tafeln im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß DIN EN 12004 Klasse C2 weitgehend vollflächig (in Nassbereichen etc.) auf vorhandenem Untergrund verlegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe nach Angabe des AG mit einem geeigneten hydraulischen</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.040) ...</i>					
	Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 CG1 ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Angebotenes Fabrikat: Hersteller : _____ Produkt : _____	40,000	m2	_____	_____
2.050	Löcher in Bodenfliesen herstellen Löcher in Bodenfliesen herstellen, zur Durchführung von Rohren etc. Durchmesser bis 3,5 cm	10,000	St	_____	_____
2.060	Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Fliesen entfernen.	60,000	m	_____	_____
2.070	Dicht- / Entkopplungsbahn Dicht- / Entkopplungsbahn auf dem grundierten Untergrund verkleben, max. 6-mm-Zahnung. Bahn bündig stoßen. Alle Bahnenstöße mit Fugendichtstreifen verkleben und überarbeitet.	30,000	m2	_____	_____
Summe	2	Fliesenarbeiten Wand u. Boden		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3	<p>Plattenbelag Eingang EG</p> <p>Die nachfolgenden Positionen der Sauberlauffläche werden in einer Gesamtfläche 2,80 x 2,30 m im Eingangsbereich zur Rettungsleitstelle ausgeführt. Zur besseren Händelbarkeit wird die Gesamtfläche jedoch entsprechend der Türaufteilung geteilt. Sollte die Fläche in einer Gesamtbreite ausführbar sein, so ist dies auch möglich. Der angebotene EP setzt sich dann aus den jeweiligen Einzelanteilen zusammen.</p>				
3.010	<p>Mattenrahmen 2,80 x 2,30</p> <p>Mattenrahmen, Edelstahl, einschließlich Befestigungsmittel für Eingangsmatte liefern und einbauen Abmessungen: 2,80 x 2,30 m</p> <p>Hinweis: Der Rahmen muss bündig mit dem Bodenbelag abschließen. Rahmen in Estrich einlassen und Fugen verschließen</p>	1,000	St		
3.020	<p>Eingangsmatte, strapazierfähig 2,80 x 2,30 m</p> <p>Sauberlaufmatte, strapazierfähig, liefern und in vorbeschriebenen Rahmen einpassen Abmessungen: 2,80 x 2,30 m Aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil.</p> <p>Empfehlung Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 1+2) Belastung normal Begehung bis 400 Begehungen/Tag Beroll- und Befahrbarkeit Rollstühle Transportkarren</p> <p>Trägerprofil aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung Höhe 10 mm Trittfläche: eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen kombiniert mit Cassettenprofilen, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe der Einlage CB: + 1 bis 2 mm.</p> <p>Standard Profilabstand 5 mm Abstandhalter aus Gummi Rutsicherheit rutschhemmend Eigenschaft R11/R 13 DIN 51130</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.020) ...

Ripsfarbe: anthrazit,
Casettenbürstenfarbe: anthrazit
Verbindung durch kunststoffummanteltes Edelstahl

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

1,000 St _____

Summe 3 Plattenbelag Eingang EG _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
4	Fugendichtung/ Profile/ Sonstiges				
4.010	<p>Elastische Anschlussfugen (Wand-Boden-Anschl.) Elastische Anschlussfugen zwischen Boden und Wänden/ Boden und Sockel in 5 mm Breite mit Hilfe eines geeigneten dauerelastischen, fungiziden, 1-komponentigen Silikon - Dichtstoffes liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p> <p>Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau eines DW-Polybandes auszuschließen.</p> <p>Lieferung und Einbau des DW-Polybandes (Rundschnur) und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist im EP einzukalkulieren.</p>	60,000	m	_____	_____
4.020	<p>Elastische Anschlussfugen der Innenecken Elastische Anschlussfugen zwischen den Wänden in 5 mm Breite mit Hilfe eines geeigneten dauerelastischen, fungiziden, 1-komponentigen Silikon - Dichtstoffes liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p>	40,000	m	_____	_____
Summe	4		Fugendichtung/ Profile/ Sonstiges		_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 10 - Fliesenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 10 - Fliesenlegerarbeiten**

1	Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534				_____
2	Fliesenarbeiten Wand u. Boden				_____
3	Plattenbelag Eingang EG				_____
4	Fugendichtung/ Profile/ Sonstiges				_____

Angebotssumme netto EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____