

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 1220353                      **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistrop**  
**LV:** 1220353                         **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistrop**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	2
1.1.	Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten.....	2
1.2.	Verkehrssicherung.....	7
2.	Straßenbau.....	12
2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten.....	12
2.2.	Straßenaufbruch.....	14
2.3.	Erdbau.....	16
2.4.	Bankette, Pflaster.....	19
2.5.	Schichten ohne Bindemittel.....	22
2.6.	Asphaltbauweise.....	24
2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen.....	28
3.	Fahrbahnmarkierung.....	30
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung.....	30
3.2.	Endmarkierung.....	31

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                            Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.                      Allgemeine Leistungen**

Hinweis  
 Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet und ist in die jeweiligen Positionen einzurechnen.

**1.1.                    Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten**

<b>1.1.10.</b>	StL-Nr. 19.101/508 <b>Vorankündigung erstellen</b> Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,000 Psch	.....
----------------	---	------------	-------

<b>1.1.20.</b>	<b>Anwohnerinformation</b> Anwohnerinformation Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten Erstellung und Verteilung von schriftlichen Anwohnerinformationen über die zu erwartenden Behinderungen, den Zeitraum und die Dauer der Behinderung sowie einen Ansprechpartner bei Abstimmungsbedarf (Name, Tel.-Nr.).	1,000 psch	.....
----------------	---	------------	-------

<b>1.1.30.</b>	<b>Beweissicherung</b> Beweissicherung Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schäden aller Art an Verkehrsflächen, an und in Gebäuden, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen von der Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen. Gilt auch für die Umleitungsstrecke. Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.  Erstellen von Protokollen, Zeichnungen, fotodokumentarische Aufnahmen in 2-facher Ausfertigung. Die Protokolle sind von allen Beteiligten gegenzeichnen zu lassen und an alle Beteiligten auszuhändigen. Einholen der		
----------------	--	--	--

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Freistellungserklärung nach Abschluss der Baumaßnahme wird gesondert vergütet.	1,000 psch		.....
<b>1.1.40.</b>	<p><b>Freistellungserklärung</b>            Freistellungserklärung            Nach Abschluß der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung der von den Bauarbeiten betroffenen Grundstücks- und sonstigen Eigentümer über die ordnungsgemäße Angleichung der Grundstückszugänge, -zufahrten und -einfassungen sowie die Freistellung von Ansprüchen gegenüber dem AG einzuholen und dem AG zu übergeben.            Von den betroffenen Straßenbaulastträgern der Umleitungsstrecken ist eine Freistellung ebenfalls einzuholen und an den AG zu übergeben.</p>	1,000 psch		.....
<b>1.1.50.</b>	<p><b>Bauvermessung</b>            Bauvermessung            Einordnung der zu errichtenden Anlagen gemäß den übergebenen Planunterlagen.            Baubegleitende Absteckung und Kontrolle der die Geometrie bestimmenden Punkte nach Lage und Höhe.            Der Mehraufwand für ggf.mehrmaliges Vermessen sowie Abmarkung und deren Sicherung ist abgegolten.            Gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.            Die Gebühren für die Beschaffung der Vermessungsgrundlagen wie Polygonpunktkoordinaten usw. sind kostenmäßig in dieser Pauschale mit zu erfassen.            Die Vermessungsgrundlagen sind mit dem Ersteller der Bestandsunterlagen abzustimmen.</p>	1,000 psch		.....
<b>1.1.60.</b>	<p><b>Sicherung von vorhandenen Ausstattungsgegenständen</b>            Sicherung von vorhandenen Ausstattungsgegenständen bzw. -einrichtungen, wie Beschilderung, Zaunanlagen, Geländer, Lichtmaste, sämtliche Verkehrszeichen usw. im Rand- bzw. Bankettbereich der Baumaßnahme die nicht abgebaut werden.            Sicherung des Straßenablaufes bei Station 0+100 Richtungs Hühndorf.            Sicherungsmaßnahmen gegen Beschädigung vor Beginn der</p>			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baumaßnahme durchführen, vorhalten, warten und nach Ausführung beenden. Sicherung nach Wahl des AN in Absprache mit dem AG.	1,000 psch		.....
1.1.70.	StL-Nr. 19.101/207.33 <b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b> <b>Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT</b> Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	10,000 m	.....	.....
1.1.80.	StL-Nr. 19.101/212.33 <b>Bauzaun umsetzen</b> <b>Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT</b> Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	10,000 m	.....	.....
1.1.90.	StL-Nr. 21.107/004.11.11.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> <b>StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai.</b> <b>Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m</b> <b>Schutz Verwert.AN</b> Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang bis 50 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	StL-Nr. 21.107/004.21.11.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> <b>StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai.</b> <b>Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m</b> <b>Schutz Verwert.AN</b> Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 50 bis 100 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St	.....	.....
1.1.110.	StL-Nr. 21.107/004.31.11.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> <b>StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai.</b> <b>Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m</b> <b>Schutz Verwert.AN</b> Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 100 bis 150 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St	.....	.....
1.1.120.	StL-Nr. 21.107/732.10.01 <b>Lichtraumprofilschnitt durchführen</b> <b>4,5m ü. Fahrbahn*Schnittg. Verw.AN</b> Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St	.....	.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.20.	<p>StL-Nr. 21.105/110.19  <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten            wie Vorposition*... Freitext ...</b>            Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-            stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-            cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-            kehrssicherung wird gesondert vergütet.            Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.            Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der Arbeitsstelle '</p>	30,000 d	.....	.....
1.2.30.	<p>StL-Nr. 21.105/120.99.09  <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen            ... Freitext ...*... Freitext ...            ... Freitext ...</b>            Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-            bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen            durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,            transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,            mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-            table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert            vergütet.            Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B I/15 '            Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen '            Für Verkehrsführungsphase ''Vollsperrung der Arbeitsstelle'</p>	1,000 Psch	.....	.....
1.2.40.	<p>StL-Nr. 21.105/105.29.90.00.00  <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen            Umleitungsstrecke*... Freitext ...            ... Freitext ...</b>            Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-            kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,            Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig            aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-            zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.            Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.            Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-            lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,            LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung            werden gesondert vergütet.            Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.            Nach RSA, Regelplan 'nach Verkehrskonzept des AG '            Vorhandene Verkehrsschilder 'Vorhandene Verkehrsschilder            außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Die wegweisende            Beschilderung ist berührungsfrei mittels Auskreuzkrallen zu            deaktivieren. '</p>	1,000 Psch	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.50.	<p>StL-Nr. 21.105/110.19  <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten            wie Vorposition*... Freitext ...</b>            Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.            Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.            Für Verkehrsführungsphase 'Umleitungsstrecke '</p>	30,000 d	.....	.....
1.2.60.	<p>StL-Nr. 21.105/120.22.09  <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen            Verk.konzept AG*in Kraft setzen            ... Freitext ...</b>            Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.            Nach Verkehrskonzept des AG.            Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.            Für Verkehrsführungsphase 'Umleitungsstrecke '</p>	1,000 Psch	.....	.....
1.2.70.	<p>StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99  <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.            Runde,Dreie.Quad.*Größe 2            Typ RA2*Höhe 2,00 m            ... Freitext ...</b>            Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.            Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat.            Größe 2.            Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.            Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.            Einsatzzeit 'nach Unterlagen des AG, während der gesamten Bauzeit '</p>	30,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.80.	<p><b>Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.</b>  <b>Abspersch. 250x2000 Typ RA1</b>            Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.            Mit retroreflektierender Folie Klasse RA1.            Einsatzzeit bei Notwendigkeit während der gesamten Bauzeit</p>	8,000 St	.....	.....
1.2.90.	<p>StL-Nr. 21.105/905.21  <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b>  <b>zwei bzw. einmal*schrift.Dokument</b>            Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.            Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.            Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.</p>	30,000 d	.....	.....
1.2.100.	<p>StL-Nr. 21.105/910.21  <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b>  <b>zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument</b>            Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.            Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.            Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.</p>	30,000 d	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

<b>Projekt:</b>	1220353	Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
<b>LV:</b>	1220353	Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/920.02 <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.	1,000 Psch		.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Straßenbau</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten</b>			
<b>2.1.10.</b>	<b>Fläche abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN            ges.Räumg.Verw.AN</b> Bereich ist einzugrenzen, nur der notwendige Bereich für die Herstellung des Bankettes und der 3 Feldzufahrten Fläche abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach beräumter Fläche	140,000 m2	.....	.....
<b>2.1.20.</b>	StL-Nr. 21.107/606.05.00.30 <b>Rasen mähen</b> <b>Bösch., Trennstr.*Mähgut Verw. AN</b> Rasen mähen. Mähfläche = Böschungen, Seitentrennstreifen und Mulden. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.	1.100,000 m2	.....	.....
<b>2.1.30.</b>	StL-Nr. 21.129/057.91.99 <b>Leitpfosten abbauen ... Freitext ... erf. Erdarbeiten ... Freitext ...</b> Leitpfosten abbauen. Abbauteil 'Eingrableitpfosten ohne Stationszeichen ' Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfos- tenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile 'wiederverwendbare Leitpfosten, (ca. 75%) zwischenlagern auf Lagerplatz des AN. Übrige Leitpfosten gehen in Eigentum des AN über und sind zu entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. '	52,000 St	.....	.....
<b>2.1.40.</b>	StL-Nr. 21.129/057.91.99 <b>Leitpfosten abbauen ... Freitext ... erf. Erdarbeiten ... Freitext ...</b> Leitpfosten abbauen. Abbauteil 'Eingrableitpfosten mit Stationszeichen ' Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfos- tenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile 'Leitpfosten zwischenlagern auf Lagerplatz des AN.			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Standort des Stationszeichens für die Dauer der Baumaßnahme kennzeichnen und einmessen. Die Einmessung ist dem AG zu übergeben. '	5,000	St	.....	.....
<b>2.1.50.</b>	<b>Randverstärkungen aus Kunststoff aufnehmen und entsorgen</b> Randverstärkungen mit Platten aus Kunststoff oder Hartgummi im Bankettbereich auf Boden oder Schotter unmittelbar an den Asphaltoberbau anschließend, verlegt, aufnehmen in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. Platten in Reihe einfach oder zweifach nebeneinander liegend. Abgerechnet wird nach laufendem Meter Straße.	45,000	m	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2.2. Straßenaufbruch**

Hinweis

Den Ausführungsunterlagen liegt die "Untersuchung zur Deklaration von Ausbaustoffen" inkl. EBV vom 17.10.2024 bei.

Die Schadstellen sowie die Bereiche für den Einbau von Grobschotter zur Böschungssicherung sind gemeinsam mit dem AG und BÜ bei einem Vororttermin festzulegen.

<b>2.2.10.</b>	StL-Nr. 23.113/038.21.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> <b>Anbauber. quer*schneiden</b> ... Freitext ... Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'bis10 cm '	12,000 m	.....	.....
----------------	---	----------	-------	-------

<b>2.2.20.</b>	StL-Nr. 23.113/005.90.90.19.91 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... <b>Fahrbahn*... Freitext ...</b> ... Freitext ...* <b>Unebenheit 4 mm</b> Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Schicht von Station 0+000 bis 0+020, 1+155 bis 1+175 Bauende und Schadstellen vor OE Weistropp ' Frästiefe 'bis 8 cm ' Fläche = Fahrbahn. Breite 'am BA 5,902, am BE 5,50m an Schadstellen 1,20m ' Fräsasphalt 'Material von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN entsorgen. Verwertungsklasse "A" nach RuVA-StB 01, Abfallschlüssel 170302. Entsorgung wird gesondert vergütet. ' Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	500,000 m2	.....	.....
----------------	--	------------	-------	-------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
**LV:** 1220353                            Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.30.	StL-Nr. 12.102/121.51.11 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent            Asphalt*Entsorgung AN            Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG</b> Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Asphaltbefestigung. Abfallschlüsselnummer = 17 03 02. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	105,000 t	.....	.....
<b>Summe 2.2.                      Straßenaufbruch</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3.</b>	<b>Erdbau</b>			
<b>2.3.10.</b>	<b>Böschungssicherung herstellen, Erdarbeiten</b> Abtreppung in geneigter Grundfläche für Anschüttung herstellen. Bodenaushub zur Herstellung der Böschungssicherung vor Einbau von Grobschotter. Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer weiteren Verwendung im Baubereich zuführen. Abgerechnet wird nach m2 Ansichtsfläche.	100,000 m2	.....	.....
<b>2.3.20.</b>	<b>Einbau von Grobschotter in Böschung</b> Einbau von Grobschotter Einbau in Böschungsbereichen unter Bankett Die genaue Stationierung ist mit dem AG und der BÜ vor dem Einbau abzustimmen Einbaudicke bis 0,50 cm auf abgetreppte Böschungsflanke Grobe Gesteinskörnung aus natürlichen Gesteinskörnungen. Grobe Gesteinskörnung 60/90	100,000 t	.....	.....
<b>2.3.30.</b>	StL-Nr. 24.106/153.90.02 <b>Oberboden liefern und andecken</b> <b>... Freitext ...*Andeckung 10 cm</b> Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung 'auf Bankettbereich mit abgetrepter Böschungsflanke' Dicke der Andeckung = 10 cm.	100,000 m2	.....	.....
<b>2.3.40.</b>	StL-Nr. 24.106/153.90.02 <b>Oberboden liefern und andecken</b> <b>... Freitext ...*Andeckung 10 cm</b> Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung 'unter Zwickelbereiche im Einschnitt ' Dicke der Andeckung = 10 cm.	60,000 m2	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.50.	StL-Nr. 21.107/202.09.04.10 <b>Rasensaat mit RSM herstellen</b> ... Freitext ...*Menge 20 g/m2 <b>RSM 7.1.1</b> Rasensaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Böschungfläche' Saatgutmenge = 20 g/m2. Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.	100,000 m2	.....	.....
2.3.60.	<b>Grabenprofil ausräumen und wiederherstellen</b> Graben bei Station 0+160 Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,25 bis 0,50 m3/m. Räumgut 'geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt ' Graben führt Wasser. Anpassung Bachbett, einseitige Profilierung der Böschung	5,000 m	.....	.....
2.3.70.	<b>Freilegen der Stirnwand am Graben</b> Freilegen der Stirnwand am Graben Freilegen der Granitsteine von Bewuchs, brauchbare Steine seitlich lagern. Fläche für Neusetzung neu herstellen. Sämtliches ausgebaute Material und unbrauchbare Steine in Eigentum des AN und entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet	5,000 m2	.....	.....
2.3.80.	StL-Nr. 23.115/931.99.09.99 <b>Böschungsbefestigung herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus Beton, Dicke mind. 10 cm. Ausführung auf 'Stirnwand am Graben ' Pflaster aus 'Granitpflaster, seitlich lagernde Steine, fehlendes Steine sind zu ergänzen. Größe der Steine 160x160x160, Höhe max 1,00 m ' Bettung aus Beton ' Beton min. C12/15 einschließlich			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückenstütze versetzen. Fugen verfüllen mit 'Steinmauer ausfugen.Fugenmörtel mit Traßzement.'	5,000 m2	.....	.....
	Hinweis der folgenden Positionen betrifft den Bereich der ausgebauten Gummiplatten deren Verlängerung bis Ende Einfahrt Hundesportplatz. und im Kurvenbereich am bauanfang Die genaue Länge ist bei einem Vororttermin vor Baubeginn gemeinsam mit dem AG und der Bü festzulegen.			
<b>2.3.90.</b>	StL-Nr. 24.106/213.91.01.01.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> <b>... Freitext ...*profilg. lösen</b> <b>Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag</b> Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei- bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver- gütet. Homogenbereich 'im Bankettbereich BM-F3 ' Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	25,000 m3	.....	.....
<b>2.3.100.</b>	<b>Schottertragschicht herstellen 0/32</b> Schotter-Kiesgemisch herstellen. In Verkehrsflächen im Kurvenbereich für Verlegung von Rasengitterplatten Baustoffgemisch 0/32. Einbaudicke bis 25 cm	60,000 m2	.....	.....
<b>Summe 2.3. Erdbau</b>			.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2.4. Bankette, Pflaster**

Hinweis zur nachfolgende Position  
gilt für die Bereiche von Hühndorf nach Weistropp

**2.4.10.** StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99  
**Bankett schälen**  
 ... Freitext ...\*Dicke 5-10cm  
**12 tief+ 6 hoch\***... Freitext ...  
**Abschieben\*Wurzelb.aussparen**  
 ... Freitext ...

Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.  
 Breite '0,50 bis 0,75 m '  
 Dicke über 5 bis 10 cm.  
 Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.  
 Bankett mit 'Leitpfosten, Verkehrszeichen,Bäume'  
 Schälen durch abschieben.  
 Wurzelbereich der Bäume aussparen.  
 Schälgut 'aufnehmen für die neuen Bankettrücklagen rückwärtig zwischenlagern. Material nach Herstellung der neuen Bankette wieder aufnehmen und zur Angleichung der neuen Bankettrücklagen einbauen und verdichten.  
 Im Rahmen der Baumaßnahme nicht verwendetes Schälgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.  
 Verwertung nach Wahl des AN  
 Verwertung bzw. Entsorgung des überschüssigen Materials wird gesondert vergütet.'

1.130,000 m ..... ..

**2.4.20. Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F3 nach EBV**

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und verwerten.  
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen  
 Abfall = überschüssiges Bankettmaterial / Schälgut  
 Abfallschlüsselnummer = 170504  
 Zuordnungswert BM-F3 nach EBV Entsorgungsgebühren  
 Entsorgung bzw. Verwertung nach Wahl des AN.  
 Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.  
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen.  
 Entsorgungsnachweise / Verwertungsnachweise / Lieferscheine / Wiegescheine o. Ä. sind dem AG vorzulegen und Grundlage für die Abrechnung.

80,000 t ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur nachfolgende Position  
 gilt für die Bereiche von Weistropf nach Hühndorf

2.4.30.	<p>StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99  <b>Bankett schälen</b>            ... Freitext ...*Dicke 5-10cm  <b>12 tief+ 6 hoch*</b>... Freitext ...  <b>Abschieben*Wurzelb.aussparen</b>            ... Freitext ...            Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.            Breite '0,50 bis 0,75 m '            Dicke über 5 bis 10 cm.            Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.            Bankett mit 'Leitpfosten, Verkehrszeichen,Bäume'            Schälen durch abschieben.            Wurzelbereich der Bäume aussparen.            Schälgut 'aufnehmen für die neuen Bankettrücklagen rückwärtig zwischenlagern. Material nach Herstellung der neuen Bankette wieder aufnehmen und zur Angleichung der neuen Bankettrücklagen einbauen und verdichten.            Im Rahmen der Baumaßnahme nicht verwendetes Schälgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.            Verwertung nach Wahl des AN            Verwertung bzw. Entsorgung des überschüssigen Materials wird gesondert vergütet.'</p>	1.120,000 m	.....	.....
---------	--	-------------	-------	-------

2.4.40.	<p><b>Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F2 nach EBV</b>            Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und verwerten.            Abgerechnet wird nach Wiegescheinen            Abfall = überschüssiges Bankettmaterial / Schälgut            Abfallschlüsselnummer = 170504            Zuordnungswert BM-F2 nach EBV Entsorgungsgebühren            Entsorgung bzw. Verwertung nach Wahl des AN.            Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.            Nachweis nach Unterlagen des AG führen.            Entsorgungsnachweise / Verwertungsnachweise / Lieferscheine / Wiegescheine o. Ä. sind dem AG vorzulegen und Grundlage für die Abrechnung.</p>	50,000 t	.....	.....
---------	--	----------	-------	-------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.50.	StL-Nr. 22.112/711.19.99.11.00 <b>Bankett profilgerecht herstellen            Neben Fahrbahn*... Freitext ...            ... Freitext ...*... Freitext ...            12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer</b> Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er- schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen- abläufe werden gesondert vergütet. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff 'Mineralgemisch 0/32 ' Breite '0,50 bis 0,75 m ' Einbaudicke '20-25 cm ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.	1.350,000 m2	.....	.....
2.4.60.	<b>Erschwernis durch Einbauten beim Abtragen im Bankettbereich</b> Erschwernis durch Einbauten. Beim Abtragen von Banketten. Einbauten 'Bäume, Einbauteile, Maste, Verkehrszeichen'	1,000 Psch	.....	.....
2.4.70.	<b>Einbau Bankettmaterial im Zwickelbereichen</b> Einbau Bankettmaterial im Zwickelbereichen im Einschnitt Bereich ohne Leitpfosten Material liefern, einbauen und verdichten. Material: 0/32 Mineralgemisch Breite >- 10 cm Die genaue Stationierung ist mit dem AG und der BÜ vor dem Einbau bei einer Ortsbegehung abzustimmen	30,000 t	.....	.....
2.4.80.	<b>Rasengitterpflaster im Kurvenbereich verlegen</b> Rasengitterpflaster im Kurvenbereich verlegen Beton grau Rastermaß 60x40x8 Verlegung auf 4 cm Bettungsschicht aus aus Splitt 1/3 Verfüllung der Rasengitterfläche aus einem Gemisch aus Mutterboden Brechsand/Splittgemisch 0/5	65,000 m	.....	.....
<b>Summe 2.4.                      Bankette, Pflaster</b>			.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.5.</b>	<b>Schichten ohne Bindemittel</b>			
	Hinweis nachfolgende Positionen betreffen die Feldzufahrten Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Umfang bei einer Begehung mit dem AG und der BÜ festzulegen.			
<b>2.5.10.</b>	<b>Unterlage profilieren für Feldzufahrten</b> Unterlage für Schicht ohne Bindemittel für Feldzufahrten profilieren und verdichten. Planum herstellen Ev2 = 45 MPa Lieferung von Baustoff wird gesondert vergütet. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird nicht gesondert vergütet. Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert vergütet.	400,000 m2	.....	.....
<b>2.5.20.</b>	StL-Nr. 22.112/030.99 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> <b>... Freitext ...</b> Baustoff für Profilausgleich liefern. Baustoff 'Mineralgemisch 0/32'	150,000 t	.....	.....
<b>2.5.30.</b>	StL-Nr. 22.112/005.11.91.99 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> <b>SfM*Dicke bis 5cm*... Freitext ...</b> <b>nat. Gesteinsk.*... Freitext ...</b> Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau- stoffgemisch. Dicke bis 5 cm. Fläche 'Ausweichstellen am Hundesportplatz ' Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen nach Unterlagen des AG. Baustoff 'nach Wahl des AN entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. '	400,000 m2	.....	.....
<b>2.5.40.</b>	<b>Schottertragschicht herstellen 0/32</b> <b>DPr min. 100 v.H.</b> Schottertragschicht herstellen. Im Bereich Ausweichstellen Hundesportplatz			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 1220353                      **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf**  
**LV:** 1220353                            **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustoffgemisch 0/32. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke mind. 5cm	400,000 m2	.....	.....
<b>Summe 2.5.</b>	<b>Schichten ohne Bindemittel</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	<b>Asphaltbauweise</b>  Hinweis Folgende Positionen betreffen die Deckenerneuerung im Hocheinbau in der freien Strecke Handeinbau ist in Engstellen und Zwickelbereichen in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.			
2.6.10.	StL-Nr. 23.113/058.11.23 <b>Unterlage reinigen</b> <b>Asphaltbefestig.*lose Teile aufn.</b> <b>Einzelflächen*Hochdruckrein.</b> Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Hochdruckreinigungsgerät.	6.700,000 m2	.....	.....
2.6.20.	StL-Nr. 23.113/063.99.02.39 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... <b>C40B5-S*Menge 300 g/m2</b> ... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'Bauanfang und Bauende, sowie im Bereich der Schadstellen ' Unterlage 'gefräste und gesäuberte Asphaltdecke ' Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht als Ausgleichsschicht '	500,000 m2	.....	.....
2.6.30.	StL-Nr. 23.113/234.99.10.00 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst</b> ... Freitext ...*... Freitext ... <b>Bitumen 50/70</b> Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8 bis Bk 0,3 '			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'zum Profilausgleich und Schadstellensanierung, flächenbezogene Einbaumenge 137,5 kg/m2 ' Bindemittel = 50/70.	950,000 t	.....	.....
<b>2.6.40.</b>	<p>StL-Nr. 23.113/063.21.01.13  <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b>  <b>Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch</b>  <b>C60BP4-S*Menge 200 g/m2</b>  <b>vor A.deckschicht</b>            Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.            Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.            Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.            Bindemittel = C60BP4-S.            Bindemittelmenge = 200 g/m2.            Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</p>	6.700,000 m2	.....	.....
<b>2.6.50.</b>	<p>StL-Nr. 23.113/323.99.20.00.00  <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst</b>  <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b>  <b>Bitumen 50/70</b>            Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.            In Verkehrsflächen 'Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk 0,3 '            Einbau 'flächenbezogenen Einbaumenge 100 kg/m2 '            Bindemittel = 50/70.</p>	670,000 t	.....	.....
<b>2.6.60.</b>	<p>StL-Nr. 23.113/952.11.11  <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b>  <b>LFK 1/3*Gestein wie Decke</b>  <b>Menge 1 kg/m2*maschinell</b>            Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.            Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.            Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.            Abstreumenge = 1 kg/m2.            Maschinell abstreuen.</p>	6.700,000 m2	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.70.	StL-Nr. 23.113/977.21 <b>Verkehrsfläche kehren            Walzasphalt*VSM durchführen</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	6.700,000 m2	.....	.....
2.6.80.	StL-Nr. 23.113/922.01.12 <b>Randabdichtung herstellen            Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang            über 5-10 cm</b> Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis 10 cm.	6.700,000 m	.....	.....
2.6.90.	StL-Nr. 23.113/937.21.61.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.            Quernaht/-anschl.*bis 20 m            Tiefe 40 mm*Breite 10 mm            schneiden</b> Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	12,000 m	.....	.....
2.6.100.	StL-Nr. 23.113/942.21.16.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen            Querfuge*Deckschicht            bis 20 m*Tiefe 40 mm            Breite 10 mm*Fugenmasse N2</b> Fugenfüllung herstellen. Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm.			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 1220353                      **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf**  
**LV:** 1220353                         **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	12,000 m	.....	.....
<b>Summe 2.6.</b>	<b>Asphaltbauweise</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.7.</b>	<b>Schutz- und Leiteinrichtungen</b>			
<b>2.7.10.</b>	<b>Leitpfosten mit Stationszeichen aufstellen</b> Leitpfosten mit Stationszeichen aufstellen gemäß Einmessung Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m. Aufstellen im Bankettbereich	5,000 St	.....	.....
<b>2.7.20.</b>	<b>Leitpfosten vom Zwischenlager liefern, aufstellen</b> Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern, abladen und aufstellen. Lieferort: Zwischenlager des AN Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfos- ten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m. Kunststoffeingrabssockel. Aufstellen im Bankettbereich	40,000 St	.....	.....
<b>2.7.30.</b>	StL-Nr. 21.129/407.40.01.10.02 <b>Leitpfosten liefern</b> <b>Sockelpfosten*Refl.beids. weiß</b> <b>Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabssockel</b> Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle Stahlteile feuerverzinkt. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m. Retroreflektoren beidseitig, weiß. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 1. Kunststoffeingrabssockel.	12,000 St	.....	.....
<b>2.7.40.</b>	<b>Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten Typ R1, Kl. RA1</b> Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel- len. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfos- ten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 1. Kunststoffeingrabssockel. Leitpfosten im Bankettbereich aufstellen	12,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf  
LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 2.7.</b>				.....
	<b>Summe 2.</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353                      Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353                         Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	<b>Fahrbahnmarkierung</b>  Vorbemerkung: Die Verkehrssicherung für Leistungen der Fahrbahnmarkierung wird nicht gesondert vergütet.				
3.1.	<b>Verkehrsfreigabemarkierung</b>				
3.1.10.	StL-Nr. 21.131/205.11.11.01.99 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...</b> Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf 'Asphaltbeton '	2.400,000	m	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Verkehrsfreigabemarkierung</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp  
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.2.</b>	<b>Endmarkierung</b>			
<b>3.2.10.</b>	StL-Nr. 21.131/405.11.11.01.99 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen            durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m            mit Vormarkierung*einkomp. Farbe            mind. P 4*... Freitext ...</b> Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf 'Asphaltbeton '	2.400,000 m	.....	.....
<b>Summe 3.2.</b>	<b>Endmarkierung</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Fahrbahnmarkierung</b>			.....
<b>Summe LV</b>	<b>1220353 Instandsetzung K8034 ..</b>			.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		.....	EUR
	in Höhe von 19,00 %		.....	EUR
			.....	<b>EUR</b>