

Leistungsverzeichnis Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1220353 **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistrop**
LV: 1220353 **Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistrop**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	2
1.1.	Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten.....	2
1.2.	Verkehrssicherung.....	4
2.	Straßenbau.....	6
2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten.....	6
2.2.	Straßenaufbruch.....	7
2.3.	Erdbau.....	8
2.4.	Bankette, Pflaster.....	10
2.5.	Schichten ohne Bindemittel.....	12
2.6.	Asphaltbauweise.....	13
2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen.....	15
3.	Fahrbahnmarkierung.....	16
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung.....	16
3.2.	Endmarkierung.....	17

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Leistungen			
1.1.	Allgemeine Leistungen, Vermessung, Sicherungsarbeiten			
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,000 Psch
1.1.20.	Anwohnerinformation	1,000 psch
1.1.30.	Beweissicherung	1,000 psch
1.1.40.	Freistellungserklärung	1,000 psch
1.1.50.	Bauvermessung	1,000 psch
1.1.60.	Sicherung von vorhandenen Ausstattungsgegenständen	1,000 psch
1.1.70.	StL-Nr. 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	10,000 m
1.1.80.	StL-Nr. 19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	10,000 m
1.1.90.	StL-Nr. 21.107/004.11.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	5,000 St

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	StL-Nr. 21.107/004.21.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	3,000 St
1.1.110.	StL-Nr. 21.107/004.31.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St
1.1.120.	StL-Nr. 21.107/732.10.01 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*Schnittg. Verw.AN	3,000 St
Summe 1.1.		Allgemeine Leistungen, Vermessu..	

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Verkehrssicherung			
1.2.10.	StL-Nr. 21.105/105.19.90.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.20.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	30,000 d
1.2.30.	StL-Nr. 21.105/120.99.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.40.	StL-Nr. 21.105/105.29.90.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch
1.2.50.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	30,000 d
1.2.60.	StL-Nr. 21.105/120.22.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,000 Psch
1.2.70.	StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	30,000 St

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.80.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000 Typ RA1	8,000 St
1.2.90.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	30,000 d
1.2.100.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	30,000 d
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/920.02 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis	1,000 Psch
Summe 1.2.	Verkehrssicherung		
Summe 1.	Allgemeine Leistungen		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Straßenbau			
2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten			
2.1.10.	Fläche abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN ges.Räumg.Verw.AN	140,000 m2
2.1.20.	StL-Nr. 21.107/606.05.00.30 Rasen mähen Bösch., Trennstr.*Mähgut Verw. AN	1.100,000 m2
2.1.30.	StL-Nr. 21.129/057.91.99 Leitpfosten abbauen ... Freitext ... erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	52,000 St
2.1.40.	StL-Nr. 21.129/057.91.99 Leitpfosten abbauen ... Freitext ... erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	5,000 St
2.1.50.	Randverstärkungen aus Kunststoff aufnehmen und entsorgen	45,000 m
Summe 2.1.	Baufeld beräumen, Abbrucharbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Straßenaufbruch			
2.2.10.	StL-Nr. 23.113/038.21.09 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	12,000 m
2.2.20.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.19.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Unebenheit 4 mm	500,000 m2
2.2.30.	StL-Nr. 12.102/121.51.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Asphalt*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	105,000 t
Summe 2.2. Straßenaufbruch			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Erdbau			
2.3.10.	Böschungssicherung herstellen, Erdarbeiten			
		100,000 m2
2.3.20.	Einbau von Grobschotter in Böschung			
		100,000 t
2.3.30.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm			
		100,000 m2
2.3.40.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm			
		60,000 m2
2.3.50.	StL-Nr. 21.107/202.09.04.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1			
		100,000 m2
2.3.60.	Grabenprofil ausräumen und wiederherstellen			
		5,000 m
2.3.70.	Freilegen der Stirnwand am Graben			
		5,000 m2
2.3.80.	StL-Nr. 23.115/931.99.09.99 Böschungsbefestigung herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...			
		5,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.90.	StL-Nr. 24.106/213.91.01.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag	25,000 m3
2.3.100.	Schottertragschicht herstellen 0/32	60,000 m2
Summe 2.3. Erdbau			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Bankette, Pflaster			
2.4.10.	StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch* ... Freitext ... Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	1.130,000 m
2.4.20.	Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F3 nach EBV	80,000 t
2.4.30.	StL-Nr. 22.112/040.92.19.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch* ... Freitext ... Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	1.120,000 m
2.4.40.	Nicht gefährl. Abfall aus Baustelle verwerten, Entsorgung, Schälgut Zuordnungswert BM-F2 nach EBV	50,000 t
2.4.50.	StL-Nr. 22.112/711.19.99.11.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn* ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer	1.350,000 m2
2.4.60.	Erschwernis durch Einbauten beim Abtragen im Bankettbereich	1,000 Psch
2.4.70.	Einbau Bankettmaterial im Zwickelbereichen	30,000 t
2.4.80.	Rasengitterpflaster im Kurvenbereich verlegen	65,000 m

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Schichten ohne Bindemittel			
2.5.10.	Unterlage profilieren für Feldzufahrten			
		400,000 m2
2.5.20.	StL-Nr. 22.112/030.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...			
		150,000 t
2.5.30.	StL-Nr. 22.112/005.11.91.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke bis 5cm*... Freitext ... nat. Gesteinsk.*... Freitext ...			
		400,000 m2
2.5.40.	Schottertragschicht herstellen 0/32 DPr min. 100 v.H.			
		400,000 m2
Summe 2.5.	Schichten ohne Bindemittel		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Asphaltbauweise			
2.6.10.	StL-Nr. 23.113/058.11.23 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdruckrein.	6.700,000 m2
2.6.20.	StL-Nr. 23.113/063.99.02.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*... Freitext ... C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ...	500,000 m2
2.6.30.	StL-Nr. 23.113/234.99.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	950,000 t
2.6.40.	StL-Nr. 23.113/063.21.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	6.700,000 m2
2.6.50.	StL-Nr. 23.113/323.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	670,000 t
2.6.60.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	6.700,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.70.	StL-Nr. 23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	6.700,000 m2
2.6.80.	StL-Nr. 23.113/922.01.12 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 5-10 cm	6.700,000 m
2.6.90.	StL-Nr. 23.113/937.21.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	12,000 m
2.6.100.	StL-Nr. 23.113/942.21.16.10.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	12,000 m
Summe 2.6. Asphaltbauweise			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
 LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Schutz- und Leiteinrichtungen			
2.7.10.	Leitpfosten mit Stationszeichen aufstellen			
		5,000 St
2.7.20.	Leitpfosten vom Zwischenlager liefern, aufstellen			
		40,000 St
2.7.30.	StL-Nr. 21.129/407.40.01.10.02 Leitpfosten liefern Sockelpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsocket			
		12,000 St
2.7.40.	Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten Typ R1, Kl. RA1			
		12,000 St
Summe 2.7. Schutz- und Leiteinrichtungen			
Summe 2. Straßenbau			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf
LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Fahrbahnmarkierung				
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung				
3.1.10.	StL-Nr. 21.131/205.11.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...				
		2.400,000	m
	Summe 3.1.			
	Verkehrsfreigabemarkierung			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp
LV: 1220353 Instandsetzung K8034 Hühndorf-Weistropp

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Endmarkierung				
3.2.10.	StL-Nr. 21.131/405.11.11.01.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 4*... Freitext ...	2.400,000	m
Summe 3.2.	Endmarkierung			
Summe 3.	Fahrbahnmarkierung			
Summe LV	1220353 Instandsetzung K8034
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus				 EUR
in Höhe von 19,00 %				 EUR
				 EUR