
Leistungsverzeichnis

04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

Projekt: **Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt
Dingelstädt
Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella**

Auftraggeber: **Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Straße 28
37351 Stadt Dingelstädt**

Erstellt von:

Bieter:	_____	Summe netto:	 EUR
	_____	zzgl. 19% MwSt:	 EUR
	_____	Summe inkl. MwSt:	 EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

04	Reparatur und Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen			
----	---	--	--	--

Baubeschreibung

Nachfolgend sind Leistungen für Reparaturarbeiten am Straßenbeleuchtungsnetz der Landgemeinde Stadt Dingelstädt ausgeschrieben.

Zur Landgemeinde Stad Dingelstädt gehören die Gemeinden

- Dingelstädt
- Struth
- Hüptstedt
- Bickenriede
- Kreuzebra
- Kefferhausen
- Silberhausen
- Beberstedt
- Helmsdorf
- Zella

Auf Grund der Größe der Landgemeinde und der Vielzahl von Ortschaften sollen die Reparaturarbeiten an den einzelnen Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Losen ausgeschrieben werden.

In jeder Ortschaft bestehen hinsichtlich der eingesetzten und vorhandenen Leuchten spezifische Merkmale. Alle Spezifiken zu erfassen, ist nicht möglich.

Dafür sind in der Vergangenheit hinsichtlich der Straßenbeleuchtung unterschiedliche Entscheidungen getroffen worden und es sind verschiedene Leuchten zum Einsatz gekommen.

Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis sind hauptsächlich Positionen für mögliche, anfallende Reparaturarbeiten enthalten.

Das Leistungsverzeichnis mit dem dazu gehörigen Angaben soll dazu dienen,

die Abrechnung der erforderlichen Arbeiten auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen und in den Ortschaften zu vereinheitlichen.

Im Leistungsverzeichnis sind beispielhaft zwei Leuchten als Ersatzleuchten mit ausgeschrieben, welche zur Zeit im Bereich der Landgemeinde zum Einsatz gekommen sind und auch weiter verwendet werden sollen.

Dies schließt nicht aus, dass eventuell in bestimmten Bereichen in Abstimmung mit dem Bauamt andere Leuchtentypen benötigt werden.

Diese Leuchtentypen sind auf Grundlage einer vorzulegenden Kalkulation separat außerhalb dieses Leistungsverzeichnisses dem Bauamt anzubieten.

04.01	Titel 1: Kabelfehlerortung			
-------	-----------------------------------	--	--	--

Grundlagen

- Technische Grundlage bilden neben den einschlägigen DIN VDE-Bestimmungen bzw. EN-Normen, die TEN Thüringer Energienetze Bau- und Betriebsrichtlinien " Mittelspannungskabel" und " Niederspannung".

- Alle Maßnahmen erfolgen in direkter Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co KG bzw. mit der Stadtverwaltung von Dingelstädt, Bauamt. Erforderliche Schalthandlungen werden in Abstimmung mit dem TEN Thüringer Energie-

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		netze-Personal bzw. in Abstimmung mit dem Bauamt der Stadt Dingelsträdt realisiert. - Für die Durchführung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle ist der AN verantwortlich. - Alle Prüfberichte, Messprotokolle und das Aufmass sind nach der Kabelprüfung bzw. Fehlerortung sofort dem AG zu übergeben und bestätigen zu lassen. - Für das Arbeiten zur Kabelfehlerortung werden max. 2 Monteure pro Einsatzfall vergütet. - Notwedinge Endverschluss- oder Steckermontagen an bestehenden Anlagen dürfen nur durch vom Garniturenhersteller zertifizierte Monteure realisiert werden. - Alle Arbeiten sind gemäß den geltenden Normen und Vorschriften (z.Bsp.: DIN VDE , StVO) auszuführen - Abfallentsorgung erfolgt gemäß den gesetzlichen Anforderungen - Unvorhersehbare Arbeiten werden nach Aufwand abgerechnet. Hierüber ist der Bauherr vorher oder unverzüglich nach der Ausführung mit Begründung der Notwendigkeit zu infomieren		
04.01.0010		Einsatz eines Kabelmesswagens je Einsatz, Einsatz eines Kabelmesswagens je Einsatz, einschließlich An - und Abfahrt pauschal pro Einsatz 1 St		
04.01.0020		Mantelfehlerortung in Straßenbeleuchtungsnetzen Mantelfehlerortung in Straßenbeleuchtungsnetzen Messen des Ableitstromes zwischen CU-Schirm und Erde, gegebenenfalls Mantelfehlerortung, einschließlich Protokoll 1 St		
04.01.0030		Aderprüfung an Straßenbeleuchtungsanlagen Aderprüfung an Straßenbeleuchtungsanlagen (Isolationsprüfung) Messen des Ableitstromes zwischen Ader und Erde, gegebenenfalls Längenmessung einschließlich eventuell notwendiger De- und Montagen von Steckern und Endverschlüssen an bestehenden Anlagen, inklusive An- und Abfahrten je Kabelstrecke und System 1 St		

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.01.0040	Längenmessung an Straßenbeleuchtungsanlagen Längenmessung an Straßenbeleuchtungsanlagen Messen der Laufzeit eines Spannungsimpulses über eine Ader von Punkt "A" nach Punkt "B".			
	1	St		
Summe 04.01	Titel 1: Kabelfehlerortung			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02	Titel 2: Austausch von Komponenten			
04.02.0010	Austausch von Leuchtmitteln, reine Montagearbeiten			
	Austausch von Leuchtmitteln, reine Montagearbeiten Demontage von NAV oder HQL-Leuchtmittel mit Entsorgung des alten Leuchtmittels, Einbau einer LED-Retrofit-Lampe			
	3 St			
04.02.0020	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (bis 20W)			
	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (bis 20W) Leistungsbereich bis 20 Watt Einbau wird seperat abgerechnet			
	1 St			
04.02.0030	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (20 - 40W)			
	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (20 - 40W) Leistungsbereich 20-40 Watt Einbau wird seperat abgerechnet			
	1 St			
04.02.0040	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (50 - 80W)			
	Lieferung eines Retrofit-Leuchtmittels (50 - 80W) Leistungsbereich 50-80 Watt Einbau wird seperat abgerechnet			
	1 St			
04.02.0050	Austausch von Vorschaltgeräten für NAV oder HQL-Lampen			
	Austausch von Vorschaltgeräten für NAV oder HQL-Lampen Leistungsbereich 50 W bis 125 W			
	1 St			
04.02.0060	Austausch von Mastsicherungskasten einschl. Sicherung			
	Austausch von Mastsicherungskasten einschl. Sicherung Im Mast sind Sicherungskästen als Kabelübergang zwischen Erdkabel und Mastinstallation vorhanden. Diese Mastsicherungskästen sind neu zu liefern und einzubauen. Der alte Sicherungskasten ist auszubauen und zu entsorgen			
	1 St			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02.0070	Austausch von defekten Sicherungen D01 -10 A Austausch von defekten Sicherungen D01 -10 A in vorhandenen Mastsicherungskästen 1 St			
04.02.0080	Montage eine LED-Mastaufsatzleuchte unter Zuhilfenahme Montage eine LED-Mastaufsatzleuchte unter Zuhilfenahme eines Steiges (eigene LV-Position) Lieferung der Leuchte erfolgt seperat Für die Lieferung des jeweilig benötigten Leuchtentypes ist im Einsatzfall dem Auftraggeber ein eigenes Angebot vorzulegen. Dem Angebot ist ein Kalkulationsnachweis beizufügen 1 St			
04.02.0090	Wochenschaltuhr Astro für Verteilungseinbau,digital, 2-Kanal Wochenschaltuhr Astro für Verteilungseinbau,digital, 2-Kanal liefern und montieren inklusive notwendiger Kleinteile, mit Inbetriebnahme und Programmierung 1 St			
04.02.0100	Austausch eines Schaltschützes bis 25 A, 400 V in Schaltschränken Austausch eines Schaltschützes bis 25 A, 400 V in Schaltschränken Straßenbeleuchtungsanlagen mit Material und Klemmzubehör 1 St			
04.02.0110	Dämmerungsschalter mit Lichtfühler Dämmerungsschalter mit Lichtfühler liefern und montieren inklusive notwendiger Kleinteile, mit Inbetriebnahme 1 St			
04.02.0120	Wochenschaltuhr, für Verteilungseinbau,digital, 2-Kanal Wochenschaltuhr, für Verteilungseinbau,digital, 2-Kanal mit Jahres- bzw. Wochenprogramm liefern und montieren inklusive notwendiger Kleinteile, mit Inbetriebnahme und Programmierung 1 St			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02.0130	Lieferung Straßenbeleuchtungsleuchte mit Mastkopfbefestigung 76 mm, klein Lieferung Straßenbeleuchtungsleuchte mit Mastkopfbefestigung 76 mm, klein LED Ansatzleuchte 22 W, Straßenoptik, asymmetrisch breitstrahlend Abmessungen: ca. Länge: 547 mm; Breite 239 mm; Höhe: 156 mm Lichtpunkthöhe: 4,00m – 7,00m Lichtsteuerung: Leistungsreduzierung, Dimmung, Farbe: DB 703 Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; • ASA 60 für Ansatz • ASA 76 für Aufsatz Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, – separat zu bestellen Leuchte liefern, Montage ist separat ausgeschrieben Leuchtentyp: Leipziger Leuchten Alfons I (Leuchte ist bereits im Stadtgebiet im Einsatz)			
	1 St			
04.02.0140	Lieferung Straßenbeleuchtungsleuchte mit Mastkopfbefestigung 76 mm, groß Lieferung Straßenbeleuchtungsleuchte mit Mastkopfbefestigung 76 mm, groß LED Ansatzleuchte 45 W, Straßenoptik, asymmetrisch breitstrahlend Abmessungen: ca. Länge: 734 mm; Breite 355 mm; Höhe: 174 mm Lichtpunkthöhe: 6,00m – 12,00m Lichtsteuerung: Leistungsreduzierung, Dimmung, Farbe: DB 703 , Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; • ASA 60 für Ansatz • ASA 76 für Aufsatz Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel – separat zu bestellen Leuchte liefern, Montage ist separat ausgeschrieben Leuchtentyp: Leipziger Leuchten Alfons II (Leuchte ist bereits im Stadtgebiet im Einsatz)			
	1 St			
Summe 04.02	Titel 2: Austausch von Komponenten			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03	Titel 3: Instandsetzung der Verkabelung			
04.03.0010	Lokalisierung und Reparatur von Kabeldefekten, Lichtpunkthöhe 4m			
	Lokalisierung und Reparatur von Kabeldefekten, Lichtpunkthöhe 4m innerhalb von Masten, inklusive Austausch der internen Verkabelung Lichtpunkthöhe bis 4 m			
	1 St			
04.03.0020	Lokalisierung und Reparatur von Kabeldefekten, Lichtpunkthöhe 6m			
	Lokalisierung und Reparatur von Kabeldefekten, Lichtpunkthöhe 6m innerhalb von Masten, inklusive Austausch der internen Verkabelung Lichtpunkthöhe bis 6 m			
	1 St			
04.03.0030	Starkstrom-Erdkabel NYY-I 5x10 mm			
	Starkstrom-Erdkabel NYY-I 5x10 mm in Teillängen im Erdreich liefern und verlegen			
	3 lfdm			
04.03.0040	Zuleitung zur Leuchte in Mast einziehen und am			
	Zuleitung zur Leuchte in Mast einziehen und am Kabelübergangskasten verklemmen, je Mast			
	1 St			
04.03.0050	Cellpack Verbindungsmuffe 5x1,5 - 5x16 mm²			
	Cellpack Verbindungsmuffe 5x1,5 - 5x16 mm ² 1kV SMH5/1,5-16 liefern und montieren			
	1 St			
Summe 04.03	Titel 3: Instandsetzung der Verkabelung			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.04	Titel 4: Funktionsprüfung und Dokumentation der Straßenbeleuchtung			
04.04.0010	Überprüfung der instandgesetzten Beleuchtungsanlage			
	Überprüfung der instandgesetzten Beleuchtungsanlage pro Einsatz, pauschal			
	1 St			
04.04.0020	Erstellen eines Berichtes über die ausgeführte Reparatur			
	Erstellen eines Berichtes über die ausgeführte Reparatur Darin enthalten:			
	- Datum ?			
	- Ort ?			
	- Anzahl der Arbeiter ?			
	- Welche Arbeit wurde ausgeführt ?			
	- Zeitraum der Ausführung ?			
	Bericht pro ausgeführter Reparatur, pro Einsatz Digital als pdf-Dokument			
	1 St			
Summe 04.04	Titel 4: Funktionsprüfung und Dokumentation der Straßenbeleuchtung			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.05	Titel 5: Zusatzleistungen			
04.05.0010	Zulage für Notfallreparaturen bei Sofortmaßnahmen			
	Zulage für Notfallreparaturen bei Sofortmaßnahmen außerhalb der Regelarbeitszeiten pro Einsatz			
	1 St			
04.05.0020	Hülsenfundament für Straßenbeleuchtungsmast bis 6 m Lichtpunkthöhe			
	Hülsenfundament für Straßenbeleuchtungsmast bis 6 m Lichtpunkthöhe inklusive Leerrohr Dm 400mm und Betonsockel erstellen Lichtpunkthöhe bis 6 m ohne Erdarbeiten !			
	1 St			
04.05.0030	Hülsenfundament für Straßenbeleuchtungsmast über 6 m Lichtpunkthöhe			
	Hülsenfundament für Straßenbeleuchtungsmast über 6 m Lichtpunkthöhe inklusive Leerrohr Dm 400mm und Betonsockel erstellen Lichtpunkthöhe über 6 m ohne Erdarbeiten !			
	1 St			
04.05.0040	Erdarbeiten für Straßenbeleuchtungs-Mastfundament			
	Erdarbeiten für Straßenbeleuchtungs-Mastfundament einschließlich verfüllen und gegebenenfalls verdichten je Mast ohne Oberflächenarbeiten !			
	1 St			
04.05.0050	Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 4m)			
	Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 4m) Lichtpunkthöhe bis 4 m Entsorgung des demontieren Mastes			
	1 St			
04.05.0060	Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 6m)			
	Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 6m) Lichtpunkthöhe bis 6 m Entsorgung des demontieren Mastes			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
04.05.0070	Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 8m) Demontage eines beschädigten Leuchtmastes, (bis 8m) Lichtpunkthöhe bis 8 m Entsorgung des demontieren Mastes			
	1 St			
04.05.0080	Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 4m) Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 4m) Montage erfolgt an bzw. in einem vorhandenen Lichtpunkt Lichtpunkthöhe bis 4 m			
	1 St			
04.05.0090	Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 6m) Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 6m) Montage erfolgt an bzw. in einem vorhandenen Lichtpunkt Lichtpunkthöhe bis 6 m			
	1 St			
04.05.0100	Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 8m) Lieferung und Montage eines neuen Stahl-Leuchtmastes (bis 8m) Montage erfolgt an bzw. in einem vorhandenen Lichtpunkt Lichtpunkthöhe bis 8 m			
	1 St			
04.05.0110	Einsatz Hubsteiger mit Bedienung zum Austausch von Leuchtmittel an Einsatz Hubsteiger mit Bedienung zum Austausch von Leuchtmittel an Masten in einer Lichtpunkthöhe von 4-8 m pauschal pro Einsatz (Reparatur)			
	1 St			
04.05.0120	Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 1 m³ Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 1 m³			
	1 m³			
04.05.0130	Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 3 m³			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 3 m³		
	1 m³			
04.05.0140		Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 5 m³		
		Verfüllmaterial, wie Schotter, Sand, Splitt bis 5 m³		
	1 m³			
04.05.0150		Einsatzpauschale für Minibagger pro Einsatz		
		Einsatzpauschale für Minibagger pro Einsatz		
	1 St			
04.05.0160		Rückbau eines Straßenbeleuchtungsmastes mit einer Lichtpunkthöhe bis 4 m		
		Rückbau eines Straßenbeleuchtungsmastes mit einer Lichtpunkthöhe bis 4 m wegen Beschädigung des Mastes oder wegen Änderungen des Standort inklusive Entsorgung		
	1 St			
04.05.0170		Rückbau eines Straßenbeleuchtungsmastes mit einer Lichtpunkthöhe bis 6 m		
		Rückbau eines Straßenbeleuchtungsmastes mit einer Lichtpunkthöhe bis 6 m wegen Beschädigung des Mastes oder wegen Änderungen des Standort inklusive Entsorgung		
	1 St			
04.05.0180		Richten von Straßenbeleuchtungsverteilerschränken		
		Richten von Straßenbeleuchtungsverteilerschränken Notwendig bei Beschädigungen und Veränderung der Lage von Verteilerschränken		
	1 St			
04.05.0190		Masttür für alte Straßenbeleuchtungsmaste liefern,		
		Masttür für alte Straßenbeleuchtungsmaste liefern, Stahlmaste bzw. Betonmaste		
	1 St			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und
 Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 04.05 Titel 5: Zusatzleistungen				

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.06	Titel 6: Wartungsarbeiten			
04.06.0010	Kontrolle eines Haupt- bzw. Fortschaltschranks			
	Kontrolle eines Haupt- bzw. Fortschaltschranks Überprüfung der Schaltfunktion, Sichtprüfung auf Beschädigung			
	1	St		
04.06.0020	Wartung eines Haupt- bzw. Fortschaltschranks			
	Wartung eines Haupt- bzw. Fortschaltschranks mit folgenden Leistungen: - Einstellarbeiten an den Schalteinheiten, - Überprüfen und Nachziehen der Anschlüsse - Reinigen der Schrankes bzw. Säule			
	1	St		
04.06.0030	Kontrolle eine Lichtpunktes mit Überprüfung der Funktion			
	Kontrolle eine Lichtpunktes mit Überprüfung der Funktion			
	1	St		
04.06.0040	Wartung eines Lichtpunktes			
	Wartung eines Lichtpunktes mit folgenden Leistungen: - Überprüfen Leuchtmittel - Überprüfen Vorschaltgeräte, Netzteile - Überprüfen und Nachziehen alles Anschlüsse - Nassreinigen der Leuchte - Prüfung Einhaltung Schutzklasse			
	1	St		
Summe 04.06	Titel 6: Wartungsarbeiten			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.07	Titel 7: Stundenlohnleistungen			
04.07.0010	Arbeitsleistung Monteur inklusive Fehlersuche			
	Arbeitsleistung Monteur inklusive Fehlersuche			
	1 St			
04.07.0020	Arbeitsleistung Tiefbau,			
	Arbeitsleistung Tiefbau, Stemmarbeiten, Pflasterarbeiten Anpassungsarbeiten an der Oberfläche			
	1 St			
Summe 04.07	Titel 7: Stundenlohnleistungen			
Summe 04	Reparatur und Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen			

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
04.01	Titel 1: Kabelfehlerortung	
04.02	Titel 2: Austausch von Komponenten	
04.03	Titel 3: Instandsetzung der Verkabelung	
04.04	Titel 4: Funktionsprüfung und Dokumentation der Straßenbeleuchtung	
04.05	Titel 5: Zusatzleistungen	
04.06	Titel 6: Wartungsarbeiten	
04.07	Titel 7: Stundenlohnleistungen	
Summe 04	Reparatur und Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen	

Projekt: Rahmenvertrag Straßenbeleuchtung im Gebiet der Landgemeinde Stadt Dingelstädt
 LV-Bezeichnung: 04 - Straßenbeleuchtung Landgemeinde Dingelstädt - Ortschaften: Struth mit Annaberg und Kloster Zella

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
04	Reparatur und Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe ohne Nachlass:	
	Nachlass (.....%):	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	