BEANTWORTUNG BIETERFRAGEN

Baumaßnahme:	Universitätsklinikum Leipzig AöR 4243 Max-Bürger-Forschungszentrum
Maßnahmenr.:	900600491_20
Vergabe-Nr.:	**900600491_20**
Leistung:	VE-Wasser Anlage
Inhalt:	**Bieterrundschreiben 01**
Anlagen:	
Stand:	07.04.2025

Bieterfrage vom	Fragetext	Antwort
07.04.2025	Bieterfrage zu Pos. 1.4.1 Umkehrosmoseanlagen: Welcher Leitwert/Leitfähigkeit soll nach den Umkehrosmoseanlagen erzielt werden? Ist eine Ausführung im Alu-Bosch Rexroth Gestell möglich? (Grundrahmen)	Leitwert nach Umkehrosmose ca. 100µS/cm Der Grundrahmen kann im Alu-Bosch Rexroth Gestell ausgeführt werden.
07.04.2025	Bieterfrage zu 1.5.3 Ionentauscher: Werden die Ionentauscher auch mit VE-Wasser gespeist?	Ja, die Inonentauscher werden mit VE-Wasser gespeist.

Universitätsklinik Leipzig AöR
Vergabestelle
Bereich 5 - Bau und Gebäudetechnik
Liebigstraße 18, Haus B
04103 Leipzig
vergabestelle-b5@uniklinik-leipzig.de

Dieses Schreiben ist zu bestätigen und gemeinsam mit den Angebotsunterlagen zum Eröffnungstermin einzureichen.

Von den hier wiedergegebenen Inhalten habe ich Kenntnis genommen. Die Preise im Leistungsverzeichnis berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens unter den jeweiligen Positionen.

Ort, Datum, Unterschrift des Bieters