

Projekt: 4200
LV: 0001

Schilder FD 42
Schilder

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lieferung und Setzen der Beschilderung für die Natura
2000-Gebiete im Salzlandkreis

Projekt:

Beschilderung der Natura 2000-Schutzgebietskulisse im
Salzlandkreis

Auftraggeber:

Salzlandkreis
Karlsplatz 37
06406 Bernburg (Saale)

Angebotssumme ungeprüft:

.....
EUR/brutto

Angebotssumme geprüft:

.....
EUR/brutto

Projekt: 4200 Schilder FD 42
 LV: 0001 Schilder

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

- 1 **Liefern und Setzen Beschilderung**
- 1.1 **Liefern und Setzen Beschilderung**

Leistungsumfang:

Über die Landesverordnung zur Unterschutzstellung der Natura 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA) wurden zum 21.12.2018 u.a. auch 16 Natura 2000-Gebiete im Salzlandkreis (AG) festgesetzt.

Damit diese auch im Gelände wahrgenommen werden können, ist eine Kennzeichnung der Schutzgebiete im Salzlandkreis erforderlich. Diese Kennzeichnung soll durch die Errichtung von amtlichen Natura 2000-Schildern an ausgewählten Standorten erfolgen.

Zur Umsetzung der bestehenden Kennzeichnungspflicht soll im Zeitraum vom 02.06.2025 bis 30.09.2025 ein externer Dienstleister (AN) gebunden werden, um die Beschilderung vor Ort auszuführen.

Die ausgeschriebene, zu erbringende Leistung umfasst die Beschaffung von Rohrpfeilen, Fertigteilfundamenten (alternativ Betonestrich) und Befestigungssets zur Anbringung der amtlichen Natura 2000-Schilder sowie die Errichtung der Schilder an den vorgesehenen Standorten. Die amtlichen Schilder werden durch den AG bereitgestellt.

Die Einholung von erforderlichen Schachtscheinen bzw. Schachtgenehmigungen erfolgt durch den AG. Durch den AG werden zudem die Grundstückseigentümer informiert und die Träger öffentlicher Belange (Abfrage von Leitungen an den Schildstandorten usw.) beteiligt.

Für die Umsetzung vor Ort erhält der AN vom AG eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung für die jeweiligen Beschilderungsstandorte, Detailkarten der jeweiligen Schutzgebiete, nebst eingezeichneten Schildstandorten, sowie die GPS-Koordinaten der Schildstandorte. Falls vom AN erwünscht, können die Schildstandorte seitens des AG auch als shape-Datei im Koordinatensystem ETRS89 zur Verfügung gestellt werden.

Die Beschilderung soll in den folgenden Schutzgebieten erfolgen:

Landes- Gebietsname code	Anzahl Schilder- standorte je Gebiet
SPA0001 Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst	1
SPA0005 Hakel	20
SPA0017 Auenwald Plötzkau	29

Projekt: 4200 Schilder FD 42
LV: 0001 Schilder

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	FFH0050 Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg			117	
	FFH0052 Hakel südlich Kroppenstedt			24	
	FFH0053 Saaleaue bei Groß Rosenberg			9	
	FFH0102 Salzstelle bei Hecklingen			6	
	FFH0103 Nienburger Auwald-Mosaik			23	
	FFH0114 Saaledurchbruch bei Rothenburg			18	
	FFH0164 Auenwälder bei Plötzkau			49	
	FFH0172 Bode und Selke im Harzvorland			39	
	FFH0199 Ehle zwischen Möckern und Elbe			1	
	FFH0241 Weinberggrund bei Hecklingen			7	
	FFH0257 Wipper unterhalb Wippra			63	
	FFH0258 Trockenhänge im Wippertal bei Sandersleben			64	
	<i>Gesamt</i>			<i>470*</i>	

*Durch die Überlagerung von Schutzgebietsgrenzen der europäischen FFH- und Vogelschutzgebiete (SPA) in manchen Fällen, sind im Gelände lediglich **450 Realstandorte** vorhanden.

Ausführungszeitraum: 02.06.2025 – 30.09.2025.

Die Beschilderung muss bis zum 30.09.2025 abgeschlossen werden.

1.1.1 Liefen und Setzen Beschilderung

- Lieferung und Montage von feuerverzinkten Rundrohrpfosten mit PVC Schutzkappe. Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Länge: 2500 mm, Durchmesser: 60 mm.
- Lieferung und Montage von 2 Rohrschellen aus Aluminium nach EN AW 6060 oder höherwertig.
- Lieferung und Montage von je 4 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
- Lieferung und Montage von Betonfertigteilelement für Rohrfosten mit einem Durchmesser von 60 mm, Maße mind. 230 x 230 x 500 mm. Alternativ Betonestrich (Sackware) zur Herstellung von Ortbeton.
Einbautiefe bis Oberkante Fertigteillement in gewachsenen Boden.
- Lieferung und Montage von 4 Hartholzkeilen zur Herstellung der kraftschlüssigen Verbindung zwischen Rohrfosten und Betonfertigteilelement.
Montage der Rohpfosten lotrecht.
- Montage des AG-seitig gestellten Natura 2000-Schildes mittels vorbeschriebener Haltekonstruktion an AG-seitig festgelegtem Aufstellort.

Die Montagehöhe der Schilder soll mit der Oberkante der Rundrohrpfosten abschließen. Vorgesehen ist eine Höhe als Oberkante von 2000 mm.

Projekt: 4200 Schilder FD 42
 LV: 0001 Schilder

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Die Montage ist inklusive aller Fahr- und Nebenkosten, Löhne und Kleinmaterial zu kalkulieren.	450,000	St
1.1.2	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter) für unvorhersehbare erforderliche Zusatzaufwendungen. Ausführung nach Anweisung des AG.	1,000	h
Summe	1.1			
Summe	1			

Projekt: 4200 Schilder FD 42
LV: 0001 Schilder

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Liefen und Setzen Beschilderung		
1.1	Liefen und Setzen Beschilderung €	
<hr/>			
<u>Summe</u>	<u>1</u>	<u>Liefen und Setzen Beschilderung</u>	<u>..... €</u>
<hr/>			
Summe LV		 €
zuzüglich	19,00 % Mwst	 €
			<hr/>
Gesamtsumme Brutto		 €
<hr/>			

Datum: Unterschrift / Stempel: