Bieter	Vergabenummer	Datum
	991125	

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Tief- und Landschaftsbau

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Baustelle einrichten	1	St						
1.1.2	Baustelle räumen	1	St						
1.1.3	Bauschild als Bauplane/Bauzaunbanner B 3,4 m H 1,75 m standsicher aufstellen unterhalten abbauen	1	St						
1.1.4	Hochwasseralarmplan	1	psch						
1.2.1	Fotodokumentation vor Baubeginn erstellen	1	psch						
1.2.2	Fotodokumentation nach Bauende erstellen	1	psch						
1.2.3	Absteckung und Sicherung Hauptpunkte und Baufeld	1	psch						
1.2.4	Dokumentation Bauablauf	1	psch						
1.2.5	Bestandsplan	1	St						
1.3.1	Vollständige Absperrung und Sicherung von Verkehrsflächen	1	psch						
1.4.1	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m	3	m³						
1.4.2	Einsatz von Kabelsuchgerät	1	psch						
1.4.3	Kabel unter Spannung sichern T bis 1,25m	87	m						
1.4.4	Sicherung Grenzmarkierungen	3	St						
1.5.1	Aufnehmen von Borden/Blöcken aus Naturstein bis 170x35x35cm transportieren Lagerplatz AG <10km	29	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Erd-, Pflaster-, Landschaftsbauarbeiten und Elektroanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.2	Aufnehmen von Blöcken aus Beton ca. 60x60 D bis 35cm transportieren Lagerplatz AG <10km	2	St						
1.5.3	Poller abbrechen und entsorgen	1	St						
1.5.4	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm	17	m						
1.5.5	Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn D 0-10cm abbrechen	10	m²						
1.5.6	Pflasterbelag Natursteinpflaster Fahrbahn z.T. überbaut abbrechen entsorgen	10	m²						
1.5.7	sonstiger Abbruch Beton/Stahlbeton Ziegel	42	t						
1.6.1	Untersuchungen Abfalldeklaration	1	St						
1.6.2	Bauschutt mit Bodenanteilen Freifläche Homogenbereich A lösen laden transp. entsorgen	700	m³						
1.6.3	Zulage für Boden/Bauschutt lösen von Hand an Anschlüssen Homogenbereich A	18	m³						
1.6.4	Erschwerniszuschlag Boden im Wurzelber. von Hand abtragen	55	m³						
1.6.5	Wurzelschutz nach Bodenausbau	46	m²						
1.6.6	Bauschutt mit Bodenanteilen Sickerschlitz Homogenbereich A lösen laden transp. entsorgen verfüllen Kies-Sand-Gemisch	50	m³						
1.6.7	Aushub Fremdfirma laden verwerten/entsorgen mit Untersuchungen Abfalldeklaration	10	m³						
1.6.8	Stoffe nicht gefährlich >Z2 LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN	10	t						
1.6.9	Baustoffgemisch B2 0/45 als Bodenaustausch Auffüllung Verdichtungsnachweis	138	m³						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Erd-, Pflaster-, Landschaftsbauarbeiten und Elektroanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.10	Füllboden Oberboden D bis 40cm als Bodenaustausch Grünflächen liefern einbauen	80	m³						
1.6.11	Boden Kies-Sand-Gemisch 0/32 liefern einbauen D 20cm Grünflächen verdichten	100	m³						
1.6.12	Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	430	m²						
1.7.1	FSS Bk0,3 DPr1,03 EV2 100MPa 0/45 D 38cm	37	m³						
1.7.2	FSS DPr1,03 EV2 80MPa 0/45 D 15cm	30	m³						
1.7.3	STS Bk0,3 DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D 15cm	95	m²						
1.7.4	STS DPr1,03 EV2 100MPa 0/32 D 15cm	197	m²						
1.7.5	STS DPr1,03 EV2 100MPa 0/32 D 28cm	135	m²						
1.8.1	Probefeld anlegen Unterbau/Oberbau mit Verdichtungsnachweisen	50	m²						
1.8.2	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	6	St						
1.8.3	Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2	St						
1.8.4	Kontrollprüfung KTS/STS Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	3	St						
1.9.1	Einfassungsbord mit Verkrallnut für Kork-Belag Beton Fundament Rückenstütze C20/25	50	m						
1.9.2	Pflasterdecke Betonpflaster Steinhuder Rustikal D 80mm grau Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 3-5cm Brechsand-Splitt 0/4 Fuge	230	m²						
1.9.3	Zulage für Läuferreihe als Randeinfassung B 15cm Gestaltungspflaster Fundament Rückstütze C20/25 D 20cm	104	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Erd-, Pflaster-, Landschaftsbauarbeiten und Elektroanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.4	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	104	m						
1.9.5	Freistehende Einfassung Grünfläche einzeilig Betonsteinpflaster "Steinhuder Rustikal" Fund. Rückstütze C20/25	52	m						
1.9.6	Fugenschluss herstellen Sand 0/2 einschlämmen gesonderter Arbeitsgang	120	m²						
1.10.1	Entnahme Mischgutprobe Asphalt offenporig 15l	1	St						
1.10.2	TS Asphalt wasserdurchl PA16T Bindem. 50/70 D 10cm	197	m²						
1.10.3	Fallschutzbelag Korkbasis Fallhöhe 200cm D 70mm 2Lagen	197	m²						
1.11.1	Oberboden DIN 18915 liefern auftragen D 20cm Planum herstellen Auflockern	100	m³						
1.11.2	Vorbereiten/Abstecken der Pflanzflächen	1	psch						
1.11.3	Feinplanum Pflanzflächen	54	m²						
1.11.4	Allium 'Globemaster' Zwiebel liefern	100	St						
1.11.5	Allium 'Globemaster' Zwiebel einpflanzen	100	St						
1.11.6	Miscanthus sinensis Silberfeder P 1,0 liefern	54	St						
1.11.7	Miscanthus sinensis Silberfeder einpflanzen	54	St						
1.11.8	Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 10/40 D 5cm	54	m²						
1.11.9	Crataegus monogyna Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern	3	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Erd-, Pflaster-, Landschaftsbauarbeiten und Elektroanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.10	Euonymus europaeus Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern	11	St						
1.11.11	Solitärgehölze einpflanzen anwässern	14	St						
1.11.12	Pflanzenverankerung Baumpfahl schräg L 250cm Gewebegurtband 50mm	14	St						
1.11.13	Mulchen Baumscheibe Rindenmulch 10/40 D 5cm Durchm. bis 100cm	14	St						
1.11.14	Bodenhilfsstoffe und Wurzelwachstumsanregung Solitär	14	St						
1.11.15	Solitärgehölze düngen	14	St						
1.11.16	Feinplanum Rasenfläche	437	m²						
1.11.17	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V2 25g/m2	437	m²						
1.11.18	Rhizomsperre, PE-HD, D 2mm, Einbautiefe 1,10 m	24	m²						
1.12.1	Wässern Vegetationsfläche Gräser 10l/m2 12 Arbeitsgänge	54	m²						
1.12.2	Fertigstellungspflege Gräser 6 Pflegegänge DIN 18916	54	m²						
1.12.3	Wässern Pflanzung Gehölzpflanzung 25l/St 15 Arbeitsgänge	14	St						
1.12.4	Fertigstellungspflege Gehölze 6 Pflegegänge DIN 18916	14	St						
1.12.5	Mähen Gebrauchsrasen 6 Schnitte Schnittgut entsorgen	437	m²						
1.13.1	Abfallbehälter "Fly" Stahl ohne Ascher inkl. Fundament	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau öffentliche Calisthenicsanlage im Stadtpark der Landeshauptstadt Magdeburg

Leistung

Erd-, Pflaster-, Landschaftsbauarbeiten und Elektroanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.2	Abfallbehälter "Fly" Stahl mit Ascher inkl. Fundament	1	St						
1.13.3	Stehbank/Stehhocker mit Sitzbelag hellbraun Betonfundamente	2	St						
1.13.4	Rohrrahmen für Schild Freizeitanlage liefern und einbauen	1	St						
1.13.5	Wegesperre schwenkbar DB703 liefern und einbauen Betonfundamente	2	St						
1.13.6	Hinweisschild Leichtmetall 2mm mit Text und Grafik	1	St						
1.14.1	Anfahrschutz für Verteilerschrank inkl. Einzelfundamente	1	psch						
1.14.2	Boden Graben Kabel lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,3-0,4m T bis 0,5m	82	m						
1.14.3	Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel AD 63mm liefern offen	82	m						
1.14.4	Zugdraht Stahl verz vorh.Leerrohr	82	m						
1.14.5	Kabel NYY-J 5x16RE vorh.Rohr/Unterflurkanal	102	m						
1.14.6	Verschlussstopfen AD 63mm Kabelschutzrohre liefern	2	St						
1.14.7	Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern	82	m						
1.14.8	Betonfertigteilfundament LPH 8,0 m	4	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.