

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 23011

PLZ/Ort:

Straße:

Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden

01129 Dresden

Neuländer Straße 29

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Öffentliche Ausschreibung

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Bau Bildung Sachsen e.V.

Heiterblickstraße 35

04347 Leipzig

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 01

Herstellen und Unterhalten Baustrom

Summe:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer

EUR

Summe brutto

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 23011 **Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden**
LV: 01 **Herstellen und Unterhalten Baustrom** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
3.	KG 490 Baustelleneinrichtung	3
3.1.	KG 491 Baustromverteiler	3
3.2.	KG 491 Kabel und Leitungen	10
3.3.	KG 491 Baubeleuchtung	11
	Zusammenstellung	13

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden		
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom		
		Währung: EUR		
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

3. KG 490 Baustelleneinrichtung

Hinweis

Zur Absicherung der Baustromversorgung für alle am Vorhaben zum Einsatz kommenden Gewerke während der gesamten Bauzeit ist das nachfolgend ausgeschriebene allgemeine Baustromnetz zu errichten.

Die Anlage ist gemäß den Forderungen

- * DIN VDE 0100 Teil 704

- * VDE 0612

- * DIN 43868

- * Technische Anschlussbedingungen VDEW

- * Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3, ASR A1.3, BGI 608, GUV-V A2 zu errichten.

Leistungsbestandteil sind:

Liefern, Aufstellen und Anschließen der Baustromverteiler, einschließlich notwendiger Abstimmungen mit dem zuständigen EVU zum Anschluss.

Zählung über eingebauten Unterzähler

Liefern und Montieren einer allgemeinen Wegebeleuchtung im Objekt

Betreiben, einschließlich Wartung, Instandhaltung und turnusmäßige Überprüfung aller Bestandteile des Baustromnetzes gem. BGI 608 und DGUV V3 Prüfung monatlich mit Nachweis.

Notwendige bauablaufabhängige Verlegungen von Teilen der Anlage

Demontage der Anlage in Abhängigkeit des Bauablaufes

Die Anlagenteile sind dem Auftraggeber zur Miete bereit zustellen. In die Mietpreise sind die vorgenannten

Leistungen einzukalkulieren.

Vorgesehene Standzeit der Anlage: ca. 12 Monate.

Die Aufstellung der einzelnen Bauteile für das Baustromnetz erfolgt entsprechend der Erfordernisse des Bauablaufes auf Anforderung der Bauleitung.

Die angegebene Standzeit gilt als Richtwert. Kürzere oder längere Standzeiten der Gesamtanlage oder einzelner Teile, bedingt durch den Bauablauf bzw. die schrittweise Inbetriebsetzung der neuen Elektroanlage des Vorhabens beeinflussen den wöchentlichen bzw. monatlichen Mietpreis nicht.

Die konkreten Standzeiten der einzelnen Leistungspositionen werden zum Aufmaß abgerechnet. Der Baustrom wird an die vorhande Zuleitung zum abzubrechenden Gebäude Haus G über einen Zähler auf dem Grundstück angeschlossen.

3.1. KG 491 Baustromverteiler

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 23011		Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden		Währung: EUR	
LV: 01		Herstellen und Unterhalten Baustrom			
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
3.1.10.	STLB-Bau: 04/2020 053 DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Kabel NYCWY 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 50 SM/25, Cu-Zahl 2203, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.	3,000 St			
	STLB-Bau: 10/2024 054 DIN276_18: 443 Niederspannungsschaltanlagen Klemmenkasten 2Tragschienen Stahl verz besch B 400mm H 300mm T 120mm Klemmenkasten DIN EN 62208 (VDE 0660-511) zur Aufnahme von Klemmen, mit 2 Tragschienen, mit Flanschplatte oben oder unten, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Schutzklasse II, mit Deckel, Schutzart IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), zur Montage in Nische, Breite mind. 400 mm, Höhe mind. 300 mm, Tiefe mind. 120 mm. Löhne: Stoffe: Geräte: Sonstiges:	1,000 St			
3.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 054 DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Baustromverteiler Verteilerschrank Zählerfelder 1 St Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Verteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU, Anzahl der Zählerfelder '1' St, Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbelastungsfaktor '0,8', Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1), Höhe über NN '2000' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell, aufbauen, Bestückung mit nachstehender Stromkreisausrüstung. Löhne:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden		
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Stoffe:			
	Geräte:			
	Sonstiges:			
		1,000 St		
	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491			
3.1.30.	Monatliche Miete für vorgenannten Baustromverteiler Monatliche Miete für die v.g. Baustromverteiler einschl. Prüfung und Wartung gemäß DIN VDE 0702 Prüf- und Wartungsintervall 1 Monat	20,000 St		
3.1.31.	Baustromverteiler Endverteiler Kranverteiler Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK09 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Endverteiler, Kranverteiler, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, geeignet für die Versorgung frequenz geregelter Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, lackiert, Schutzklasse I, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 50102, DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '25' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1), Höhe über NN '120' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, aufbauen und abbauen, Bestückung mit nachstehender Stromkreisausrüstung Anschluss: 1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A mit Bügelklemmen 10-50qmm Abgang / Absicherung: 1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -Typ B 1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h ohne Vorsicherung -direkt ab RCD- 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -Typ B mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h ohne Vorsicherung -direkt ab RCD 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C anliefern, aufstellen, vorhalten, abbauen, abtransportieren, einschließlich erforderliche Hilfsgeräte für Transport, Be- u. Entladung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden	
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491			
3.1.50.	Monatliche Miete für vorgenannten Baustromverteiler Monatliche Miete für die v.g. Baustromverteiler einschl. Prüfung und Wartung gemäß DIN VDE 0702 Prüf- und Wartungsintervall 1 Monat	12,000 St		
	STLB-Bau: 04/2023 054 DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung			
3.1.60.	Baustromverteiler Verteilerschrank Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Verteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, geeignet für die Versorgung frequenz geregelter Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbelastungsfaktor '0,8', Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1), Höhe über NN '2000' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell, aufbauen, Bestückung mit nachstehender Stromkreis-ausrüstung. Löhne: Stoffe: Geräte: Sonstiges:	1,000 St		
	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491			
3.1.70.	Monatliche Miete für vorgenannten Baustromverteiler Monatliche Miete für die v.g. Baustromverteiler einschl. Prüfung und Wartung gemäß DIN VDE 0702 Prüf- und Wartungsintervall 1 Monat	20,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden		
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.80.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Baustrom-Verteilerschrank 55kVA Baustrom-Verteilerschrank Anschlussleistung: 55kVA nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) Gehäuse Stahlblech mit Kranösen und Wandbefestigungslasche mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschl. FI-Schutzschalter schutzisoliert, Schutzart : IP 44 Größe ca.: 970 x 670 x 360 mm / H-B-T + Untergestell-Höhe ca.: 320 mm Bestückung: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A mit Bügelklemmen 10-50 mm² 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA allstromsensitiv 1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h mit Sicherungselement 3/63 A (E33) 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA mit Sicherungselement 3/63 A (E33) 2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C- 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C- anliefern, aufstellen, vorhalten, Vorhaltdauer 19 Monate abbauen, abtransportieren einschl. erforderliche Hilfsgeräte für Transport, Be- u. Entladung	1,000 St		
3.1.90.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Monatliche Miete für vorgenannten Baustromverteiler Monatliche Miete für die v.g. Baustromverteiler einschl. Prüfung und Wartung gemäß DIN VDE 0702 Prüf- und Wartungsintervall 1 Monat	18,000 St		
3.1.100.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Baustrom-Verteilerschrank Baustrom-Verteilerschrank nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) Gehäuse Stahlblech mit Kranösen und Wandbefestigungs- lasche mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschl. FI-Schutzschalter schutzisoliert. Schutzart : IP 44			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden		
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Größe ca.: 970 x 670 x 360 mm / H-B-T + Untergestell-Höhe ca.: 320 mm Bestückung: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A mit Bügelklemmen 10-50 mm² 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA allstromsensitiv 1 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C- 1 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C- 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C- anliefern, aufstellen, vorhalten, Vorhaltedauer 10 Monate abbauen, abtransportieren einschl. erforderliche Hilfsgeräte f. Transport, Be- u. Entladung	2,000 St		
3.1.110.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Monatliche Miete für vorgenannten Baustromverteiler Monatliche Miete für die v.g. Baustromverteiler einschl. Prüfung und Wartung gemäß DIN VDE 0702 Prüf- u. Wartungsintervall 1 Monat	12,000 St		
3.1.120.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Baustromverteiler Umsetzten Umsetzen der Verteilerkästen Zusätzliche Anfahrten werden nicht gesondert vergütet. Diese sind in dem Einheitspreis einzukalkulieren.	4,000 St		
	Hubarbeitsbühne Die Hubarbeitsbühne wird benötigt für die Montage der Leuchten in der Halle und im Außenbereich.			
3.1.130.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Hubarbeitsbühne selbstfahrend Teleskopbühne H 8-10 m Tragfähigkeit 200 kg Hubarbeitsbühne selbstfahrend Teleskopbühne, Arbeitshöhe 8 bis kleiner 10 m, Tragfähigkeit mind. 200 kg auf Baustelle liefern und abholen	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden	
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.140.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung tägliche Miete für vorgenannte Position tägliche Miete für vorgenannte Position	10,000 Tag		
Summe 3.1.	KG 491 Baustromverteiler			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden	
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.	KG 491 Kabel und Leitungen			
3.2.10.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Gummischlauchltg H07RN-F 5G25 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 25, Cu-Zahl 1200. bereitstellen, im Baufeld offen verlegen, vorhalten, Vorhaltdauer 12 Monate, zurückbauen, abtransportieren.	100,000 m		
3.2.20.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Gummischlauchltg H07RN-F 5G35 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 35, Cu-Zahl 1680. bereitstellen, im Baufeld offen verlegen, vorhalten, Vorhaltdauer 12 Monate, zurückbauen, abtransportieren.	100,000 m		
3.2.30.	STLB-Bau: 10/2020 053 DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 anschließen Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.	1,000 St		
Summe 3.2.	KG 491 Kabel und Leitungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: LV:	23011 01	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR		
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
3.3.	KG 491 Baubeleuchtung Für die Zugänge und die Verkehrswege ist eine allgemeine Baubeleuchtung zu errichten, vorzuhalten und nach Anweisung durch die Bauleitung wieder abzubauen. Die Baubeleuchtung wird an die zur Verfügung stehenden Baustromverteiler angeschlossen. Es wird eine Schaltstelle für die Baubeleuchtung vorgesehen. DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491				
3.3.10.	Feuchtraumleuchte 1x58W liefern, montieren, vorhalten Feuchtraumleuchten 1x58W als Baubeleuchtung Schutzart IP 65 mit Abdeckwanne, Schutzklasse II komplett liefern, montieren, anschließen, vorhalten und abbauen, Vorhaltdauer 10 Monate. Anschluss erfolgt an Baustromverteilung über Schalter und Stecker	20,000 St			
3.3.20.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 Befestigung Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 3 G 2,5, Cu-Zahl 72, mit Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe bis 4 m, bereitstellen, vorhalten und auf Anweisung der Bauleitung zurückbauen.	500,000 m			
3.3.30.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 PN-Schalter 3x25A als Hauptschalter PN-Schalter 3x25A als Hauptschalter komplett liefern, montieren und anschließen.	1,000 St			
3.3.40.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung DIN 276-1 12/08: 491 Feuchtraumabzweigkästen Feuchtraumabzweigkästen für die Installation der Baubeleuchtung liefern, montieren und verklemmen.	2,000 St			
3.3.50.	DIN276_18: 491 Baustelleneinrichtung Schukostecker liefern und anbauen Schukostecker für den Anschluß der Baubeleuchtung liefern und an Gummischlauchleitungen anschließen.	4.000 St			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 23011 Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden
LV: 01 Herstellen und Unterhalten Baustrom Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 3.3.	KG 491 Baubeleuchtung			
------------	-----------------------	--	--	-------

Summe 3.	KG 490 Baustelleneinrichtung			
----------	------------------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden	
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	KG 490 Baustelleneinrichtung	
3.1.	KG 491 Baustromverteiler	
3.2.	KG 491 Kabel und Leitungen	
3.3.	KG 491 Baubeleuchtung	
	Summe 3.	KG 490 Baustelleneinrichtung
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	23011	Neubau Doppelhalle ÜAZ Dresden	
LV:	01	Herstellen und Unterhalten Baustrom	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	01	
3.	KG 490 Baustelleneinrichtung	
	Summe LV 01 Herstellen und Unterhalte...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		