Tür Nr.	Bestand	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Wandart	Türmaße				DIN		Brandschutz	Schallschutz	Klimaklasse	Zarge				Türblatt						Schloss/Beschläge							Bemerkung/ Beschreibung
					Breite in cm Rohbau	Höhe ab OKFF Rohbau	Wandstärke in m (+ Putz bei MW beidseitig ca. 1,50cm)	Rollstuhlgerecht	links	rechts				Material	Zargenart	Farbe	Oberfläche	Flügel	Material/ Einlage	Farbe	Oberfläche	Glasausschnitt	Unterschnitt	PZ/BB/WC	digitale Garnitur	System 1	System 2	System 3	System 4	System 5	Knauf/Drücker	
BA 1																																
T0.01		1.12.	Vorraum H	KaSa	0,885	2,135	0,24		x			32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL										Drücker/Drücker	
T0.02		1.12.1.	WC-H	KaSa	0,885	2,135	0,1		x			32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL										Drücker/Drücker	
T0.03		1.11.	Vorraum D.	KaSa	0,885	2,135	0,24			x		32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL										Drücker/Drücker	
T0.04		01.11.1.	WC-D.	KaSa	0,885	2,135	0,1			x		32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL										Drücker/Drücker	
T0.05		1.10.	WC-B.	KaSa	1,01	2,135	0,175	x	x			32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL						x				Knauf/Drücker	Drücker Höhe 85cm
T0.06.		1.09.	Archiv	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.07.		1.08.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.08.		1.13.	HAR	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL		x	mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.09.		1.07.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24		x			37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.10		1.06.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.11		1.05.	Teeküche	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	vollsparn	Lichtgrau	HPL										Drücker/Drücker	
T0.12.		1.04.	Besprechung	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		42 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T0.13		113.	PuMi	KaSa	0,885	2,135	0,115		x			32dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.01.		2.14.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24		x			37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.02.		2.13.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24		x			37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.03.		2.12.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24		x			37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.04.		2.11.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.05.		2.10.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.06.		2.03.	ELT	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		32 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL		x	mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.07.		2.09.	Büro AL	KaSa	1,01	2,135	0,175			x		42 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL	x		mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.08.		2.08.	Vorzimmer	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.09.		2.07.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,24			x		37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.10.		2.06.	ärztl. Leitung RD	KaSa	1,01	2,135	0,24		x			42 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.11.		2.05.	Pumi	KaSa	1,01	2,135	0,175		x			32 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	
T1.12.		2.04.	Büro	KaSa	1,01	2,135	0,175		x			37 dB	I	Holz	U	Lichtgrau	HPL	1	Vollsparn	Lichtgrau	HPL			mechan. PZ	x	x					Drücker/Drücker	

Stand: 24.03.2025