LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtextfassung

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 21015

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Neue Saalecker
Werkstätten
Freianlagen

Auftraggeber : dieDAS - Marzona Stiftung
Neue Saalecker Werkstätten
Am Burgberg 18
06628 Naumburg / Saaleck

Leistungsumfang : 1. AA - Zufahrt + Erschließung

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA

Umfang: 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

1	1. AA - Zufahrt + Erschließung	5
	Baubeschreibung	5
	ZTV	20
1.1	1. BA - Allgemeine Arbeiten	23
1.1.1	Baustelleneinrichtung	23
1.1.2	Vorbereitende Arbeiten	26
1.1.3	Bodenentsorgung	32
1.2	1. BA - TB 1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII	35
1.2.1	Fäll- und Rodungsarbeiten	35
1.2.2	Abbrucharbeiten	38
1.2.3	Erdarbeiten	49
1.2.4	Sanierung Mauer B (Winkelemente)	55
1.2.5	Dränageleitungen Mauer B	59
1.2.6	Entwässerungskanalarbeiten	61
1.2.7	Wegebau	63
1.3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII	72
1.3.1	Abbrucharbeiten	72
1.3.2	Erdarbeiten	79
1.3.3	Entwässerungskanalarbeiten	82
1.4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX	86
1.4.1	Baustraße	86
1.4.2	Erdarbeiten Löschwassertank	87
1.4.3	Löschwassertank	90
1.5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen	95
1.5.1	Erdarbeiten für Rohrleitungen	95
1.5.2	Abwasserleitungen	98

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA

Umfang: 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

1.5.3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer	103
1.5.4	Schächte für Abwasser und Regenwasser	110
1.5.5	Allgemeine Leistungen	113
1.5.6	Wasseranlagen in Außenanlagen	115
1.6	1. BA - Wärmeversorgungsanlagen	118
1.6.1	Wärmeversorgungsanlagen	118
1.7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen	124
1.7.1	Verlegesysteme	124
1.7.2	Kabel	125
1.7.3	Hauseinführungen	127
1.8	2. BA - Allgemeine Arbeiten	130
1.8.1	Baustelleneinrichtung	130
1.8.2	Vorbereitende Arbeiten	132
1.9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX	138
1.9.1	Fäll- und Rodungsarbeiten	138
1.9.2	Abbrucharbeiten	139
1.9.3	Erdarbeiten	151
1.9.4	Regenwasserrückhaltung	157
1.9.5	Dränageleitungen Mauer E	161
1.9.6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkelement)	163
1.9.7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)	168
1.10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI	174
1.10.1	Abbrucharbeiten	174
1.10.2	Fäll- und Rodungsarbeiten	180
1.11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV	182
1.11.1	Abbrucharbeiten	182

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA	
Umfang:		1. AA - Zufahrt + Erschließung	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite
<hr/>			
1.11.2		Erdarbeiten	185
1.11.3		Regenwasserrückhaltung	189

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Baubeschreibung

0 Allgemeine Hinweise

Dem Bieter wird empfohlen, sich über die Lage und Beschaffenheit des Grundstücks, die bestehenden Transportmöglichkeiten und über die Möglichkeit der Baustelleneinrichtung an Ort und Stelle zu unterrichten.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, soweit in den Positionen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.

Sämtliche in der Baubeschreibung aufgeführten Erschwernisse, Behinderungen und Bedingungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Als Bieter kommen nur Baufirmen in Frage, die ihre Fachkunde und Leistungsfähigkeit ausreichend bekunden. Mit der Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter, dass das zur Durchführung der Bauarbeiten benötigte Fachpersonal und die notwendigen Maschinen und Geräte sowie die erforderlichen Baustoffe zur Verfügung stehen und die festgelegten Bautermine zuverlässig eingehalten werden.

1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszuführende Leistungen

Bei den Saalecker Werkstätten handelt es sich um ein Denkmal von sozialgeschichtlicher, bau- und kunstgeschichtlicher sowie städtebaulicher Bedeutung. Durch den Erwerb des Anwesens durch die Marzona Stiftung Neue Saalecker Werkstätten soll das Ensemble zur Designakademie dieDAS mit Dokumentationszentrum zur Person des Erbauers Paul-Schulze-Naumburg umgestaltet werden.

Der zu sanierende, denkmalgeschützte und terrassierte Gartenraum ist in 7 Teilbereiche gegliedert:

TB 01 | Zufahrt mit Vorfahrt | XIX + XVII
TB 02 | Sommerblumengarten | XVIII
TB 03 | Rasenterrasse | XX
TB 04 | Obere Lindenterrasse | XXI
TB 05 | Untere Lindenterrasse | XXII
TB 06 | Obere Terrasse | XXIII + XXIV
TB 07 | Westterrasse | XIV

Darüber hinaus wird die Sanierung der Freianlage über zwei gesonderte Fördermaßnahmen finanziert, wodurch auch die Teilbereiche in die Fördermaßnahme 1.BA und die Fördermaßnahme 2.BA weiter untergliedert wurden.

Für die Bauabwicklung und -abrechnung bedeutet dies, dass die in der Leistungsbeschreibung getroffene Gliederung auch in der Erstellung der Aufmäße und Abrechnungen getrennt und eindeutig zugeordnet abgerechnet werden muss. Entsprechender Aufwand ist einzukalkulieren.

Im Folgenden wird diese Benennung zur Gliederung der Beschreibung weiterverwendet. Auf die jeweiligen Charakteristika im Detail wird in der Maßnahmebeschreibung der jeweiligen Teilabschnitte näher eingegangen.

1.1.1 Art- und Umfang

Zum Leistungsumfang der geplanten Baumaßnahme des ersten Ausbauabschnittes gehören

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

folgende Arbeiten:

- Abbrucharbeiten
- Erdarbeiten mit Leitungsgräben; Wegekoffer und Freilegung von Mauern
- Entwässerungskanalarbeiten
- Löschwassertank; Regenwasserzisternen
- Ertüchtigung von Natursteinmauern durch Einbau von Winkelstützen
- Erstellung Feuerwehrezufahrt
- vorbereitende Arbeiten zum Wegebau
- Vegetationstechnische Arbeiten

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten

Vermessung

Der Planung liegt eine digitale Vermessungsgrundlage im Lagestatus ETRS32 und Höhenstatus DHHN92 zugrunde. Die zugrunde gelegten Plangrundlagen werden in den Ausführungsunterlagen aufgeführt.

Die Datenübertragungen zum Leitungsbestand und der baulichen Anlagen erfolgten zum Teil aus Papierplänen bzw. von vergleichsweise lageungenauen Plangrundlagen aus der angrenzenden Bebauung. Entsprechend dienen die Planunterlagen insbesondere zum Leitungsbestand der Information, dieser ist bei erforderlicher Abgrabung in der Örtlichkeit durch Suchschachtung zu prüfen.

1.3 Ausgeführte Leistungen

Im Vorfeld der Baumaßnahme erfolgten anteilig und im Baubereich verteilt erste Fällarbeiten und das auf Stock setzen von Strauchflächen. Die Stubben sind zu fräsen bzw. zu roden. Mit verbliebenen Starkwurzeln ist weiterhin zu rechnen.

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

In den Bauzeitraum fällt der zeitgleiche Ausbau der Gebäude. Die Einordnung der Gebäude ist dem Lageplan zu entnehmen.

Bei allen gleichzeitigen Maßnahmen hat der AN seine Arbeiten und die seiner Nachunternehmer so abzustimmen, dass gegenseitige Behinderungen und Behinderungen anderer Auftragnehmer vermieden werden.

Entstehende Kosten und zusätzliche Koordinierungsleistungen, die auf mangelhafte Abstimmung zurückzuführen sind, sind durch den AN dieser Baumaßnahme zu tragen.

Für die parallel laufenden Maßnahmen ist somit entsprechender Koordinierungsaufwand einzukalkulieren.

1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote Nebenangebote, sind nicht zugelassen!.

1.6 Hinweise zur Kalkulation

In den Besonderen Vertragsbedingungen sind wichtige Regelungen enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen relevant sind. Es wird empfohlen, die BVB's sorgfältig zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf spezifischen Anforderungen und Verpflichtungen, die sich auf die Leistungserbringung und Preiskalkulation auswirken.

2 Angaben zur Baustelle

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.1 Lage der Baustelle

Die Saalecker Werkstätten, Am Burgberg 18, 06628 Naumburg OT Saaleck, befinden sich in Sachsen-Anhalt, ca. 4km stromaufwärts der Saale von der Stadt Bad Kösen und ca. 14km von Naumburg entfernt. Das Grundstück wird auf der Ost- und Südseite durch die Straße „Am Burgberg“ begrenzt. Diese Straße ist Zufahrtsstraße zur Burg Saaleck.

Auf der Westseite grenzt das Grundstück an den steil abfallenden Hang zur Saale.

Die sieben Teilbereiche des Gartenraums sind terrassiert und durch Stützmauern voneinander abgetrennt. Eine ebenflächige Zugänglichkeit ist bis auf den TB 1 - Zufahrt mit Vorfahrt und den TB 2 - Sommerblumengarten nicht gegeben.

Um die verbleibenden Gartenräume anzudienen, sind Maschinen und Materialien in den jeweiligen Teilbereich zu heben. In Einzelfällen kann eine Zufahrt mittels Anrampungen geschaffen werden. Die Einordnung der Gartenräume sowie deren Höheneinordnung ist den beiliegenden Lageplänen und dem Detailplan Geländeschnitte 00_1_DLA_A_D02-01 zu entnehmen.

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Straße „Am Burgberg“.

Die Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs ist auf ein Minimum zu reduzieren. Be- und Endladung muss bei Nutzung der Öffentlichen Straßen zeitnah und zügig erfolgen.

Der Auftragnehmer hat für die ständige Sauberkeit der von ihm benutzten Verkehrswege zu sorgen. Die angrenzenden Straßen (Zufahrtsstraßen zur Baustelle) sowie die Fußgängerverkehrswege sind regelmäßig von Staub und Schlamm zu säubern. Dies wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht entsprechende Leistungspositionen vorgesehen sind.

2.3 Zugänge, Zufahrten

Die Ausbauarbeiten befinden sich im Bereich öffentlich zugänglicher Fußwege und angrenzend an öffentliche Straßen.

Die öffentlichen Straßen sind für die Andienung der Baustelle zu nutzen. Die Einschränkung des öffentlichen Verkehrs ist in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und der Bauleitung auf ein Minimum zu reduzieren.

Das Grundstück wird von Osten her über das Torhaus erschlossen. Hier ist eine Befahrung lediglich mit kleineren Fahrzeugen möglich:

Höhe 3,42 m, Breite 3,20m im weiteren Verlauf Straßenbreite 3,00 m mit Wendemöglichkeit gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge

Im Rahmen des Ausbaus zum 1. Ausbauabschnittes erfolgt darüber hinaus die Erstellung einer Feuerwehrezufahrt, die die Vorfahrt (XVII) des TB 01 an die südlich gelegene öffentliche Straße anbindet.

Höhe durch Baumkronen begrenzt, Breite 4,00 m im weiteren Verlauf Straßenbreite 2,50 m mit Wendemöglichkeit gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge

Zum Zeitpunkt des Leistungsabrufes stehen die Baustellenzufahrt 1 und die Baustellenzufahrt 2 zur Verfügung.

Diese technologischen / logistischen Abläufe sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Ausbau der Anschlüsse an die öffentlichen Straßen ist durch den AN mit dem Tiefbauamt und der Verkehrsbehörde abzustimmen.

Alle während der Bauzeit für die eigene Baudurchführung innerhalb des gesamten Baugebietes notwendigen Baustraßen, Hilfsüberfahrten, provisorischen Anbindungen, Auffahrten und dergleichen sind vom Auftragnehmer anzulegen, zu unterhalten und mit der Fertigstellung der Baumaßnahme zu beseitigen. Die hierfür erforderlichen Materialien sind vom Auftragnehmer zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

liefern, verbleiben im Besitz des Auftragnehmers und sind nach dem Rückbau zu beseitigen. Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, erfolgt keine gesonderte Vergütung.

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Sofern öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen genutzt werden sollen, sind die Genehmigungen hierzu eigenständig durch den AN bei den Rechtsträgern einzuholen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht und ist ggf. einzukalkulieren. Insbesondere bei Ausbauleistungen mit Frischbeton / -mörtel usw. sind die vorhandenen und neu erstellten Entwässerungsanlagen einschließlich der angrenzenden Beläge vor Verschmutzung zu schützen. Der Zustand der Einläufe / Schächte usw. ist vorab durch den AN gemeinsam mit dem AG zu dokumentieren. Eventuelle Verschmutzungen sind restlos zu beseitigen.

2.5 Lager- und Arbeitsplätze

Der Bauablauf ist so zu organisieren, dass in gestaffelter Bauabfolge die Aushubmassen geordnet zwischengelagert, beprobt und entsorgt werden können. Aufgrund der beengten Baustellenverhältnisse und dem zeitgleichen Ausbau der Hochbaugewerke ist die Zwischenlagerung des Aushub- und Abbruchmaterials innerhalb der Baustelle nur bedingt unter Berücksichtigung der Terminkette möglich. Die zu nutzenden Lagerflächen sind mit dem Auftraggeber vor Baubeginn abzustimmen, der vorherige Zustand ist zu dokumentieren und nach Fertigstellung der Leistung wiederherzustellen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren. Erforderliche Befestigungen, Einrichtungen, Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen für ölhaltige Schmier- bzw. Verbrennungsstoffe und dergleichen sind Sache des Auftragnehmers. Den Forderungen des Umweltschutzes ist Rechnung zu tragen. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen, sie werden nicht gesondert vergütet.

2.6 Gewässer

Im unmittelbaren Baubereich befindet sich die Saale. Im Besonderen sind bei der Umsetzung der Baumaßnahme die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes zu berücksichtigen. Der im Westen des Grundstücks begrenzende Hang fällt steil zur Saale ab und ist durch Erosion gefährdet. Schwere Baumaschinen, Materialablagerungen, Fahrverkehr usw. sind daher von der westlichen Grundstücksgrenze fernzuhalten.

2.7 Baugrundverhältnisse

Mit Planung der Freianlagen erfolgte die Erstellung eines geotechnischen Untersuchungsberichtes insbesondere im Hinblick auf den vorgesehenen Wegebau. Hieraus lassen sich Rückschlüsse für den Baugrund im Baufeld ziehen.

Der geotechnische Untersuchungsbericht zu den Ausbaubereichen liegt den Verdingungsunterlagen bei. Die Angaben des beiliegenden Untersuchungsberichts sind zu berücksichtigen.

Zu entsorgende Böden sind nach Befundlage getrennt und geordnet auf dem Lagerplatz des AN zu lagern. Nach Beprobung erfolgt die Entsorgung der Aushubmassen durch den Auftragnehmer.

2.8 Seitenentnahme und Ablagerungsstellen

Der Auftraggeber stellt keine Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen zur Verfügung. Die für die erforderlichen Austauscherdstoffe geltenden Qualitätszertifikate sind 10 Tage vor Einbau vorzulegen. Die Abbruch- und Aushubmassen auf Haufwerken je nach Bodenart und organoleptischen Auffälligkeiten sind auf dem Lagerplatz geordnet zwischenzulagern. Die Beprobung und Deklaration erfolgen über den Auftraggeber. Mit Vorliegen der Ergebnisse sind in Abstimmung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

mit dem Entsorger die Haufwerke zur Deponierung durch den AG zu laden. Zu berücksichtigen ist, dass zwischen Bildung des Haufwerkes, Beprobung, Deklarationsanalytik und Vorbereitung der Entsorgung ein Zeitraum von bis zu 3 Wochen vorzusehen zu veranschlagen ist. Das Laden der Haufwerke erfolgt durch den AN in entsprechender Abfolge der Haufwerksbeprobungen, die Gestellung des Baggers zum Laden der Haufwerke erfolgt somit bauabschnittsweise und ist zu koordinieren. Dies ist beim Baustellenmanagement (Platzverhältnisse auf der Bereitstellungsfläche, Verfügbarkeit eines Baggers zu verladen etc.) zu berücksichtigen.

Die Lagerung von wassergefährdenden Materialien (Kraftstoffe, Öle, Fette, Isoliermassen) ist durch bauliche Maßnahmen so einzurichten, dass bei einem unbeabsichtigten Ausströmen nichts in den Untergrund oder in den Vorfluter gelangen kann. Den Erfordernissen des Umweltschutzes ist im gesamten Baustellenbereich und bei der Baudurchführung Rechnung zu tragen.

2.9 Schutz-Bereiche und –Objekte

Das gesamte Gebäude- und Gartenensemble steht unter Denkmalschutz! Der Grundstücksbereich der Saalecker Werkstätten ist anteilig einbezogen in das Landschaftsschutzgebiet LSG0034BLK „Saale“ und in das Naturschutzgebiet NSG_0198 „Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“, wobei sich das NSG flächenhaft noch einmal mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie FFH0153LSA „Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“ überlagert.

Für den Natur-, Landschafts-, Denkmal-, Immissions- und Gewässerschutz sowie für Bodenfunde gelten die jeweiligen Gesetze, Vorschriften, Verordnungen usw. in der jeweils neuesten Fassung.

Bei der Durchführung aller Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen zu beachten (Bundes-Immissionsschutzgesetz).

Nacht- und Wochenendarbeit ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften einzuordnen; insbesondere wird auf das „Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)“ verwiesen.

Bei den Erdarbeiten entdeckte ur- und frühzeitliche Bodenfunde sind meldepflichtig (§ 9 DenkmSchG). Beim Auffinden etwaiger archäologischer Objekte und Anlagen sind im Rahmen der gesetzlichen Meldepflicht unverzüglich der Auftraggeber und das Landesamt für Archäologie zu verständigen.

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzes des Landes Sachsen-Anhalt wird hingewiesen. Die Fundstelle muss gegebenenfalls bis zu einer Besichtigung, nicht länger als 48 Stunden, in dem ursprünglichen Zustand belassen werden und ist abzusichern.

Hierdurch entstehende Behinderungen sind unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen. Sämtliche Leistungen sind so auszuführen oder abzusichern, dass jede Verunreinigung von Boden-, Schichten- und Grundwasser unterbleibt.

Werden bei der Durchführung der Bauarbeiten Gegenstände gefunden, die nicht einwandfrei als ungefährlich bestimmt werden können, so ist zur Beurteilung, ob es sich bei dem Fund um Munition, Sprengkörper oder dergleichen handelt, unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzuzuziehen. Bis zu dessen Entscheidung sind die Arbeiten an der Fundstelle einzustellen. Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenzone deutlich zu kennzeichnen.

Ergänzende Angaben sind dem Punkt 3.9 zu entnehmen.

Die Zwischenlagerung der Abbruch und Aushubmassen sind unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Ergebnisse der beiliegenden geotechnischen Untersuchungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Forderungen gem. Bundesbodenschutzverordnung und LAGA20 bzw. Ersatzbaustoffverordnung durchzuführen. Die Schutzmaßnahmen einschließlich deren Beräumung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Anforderungen an den Ausbau und die Zwischenlagerung gemäß DIN 19731 sind zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Im gesamten Areal des Gartenraumes befindet sich sehr wertvoller Gehölzbestand. Der Baumbestand ist vor Schädigungen zu schützen. Schachtarbeiten im Wurzelbereich sind in Handschachtung bzw. im Nasssaugverfahren durchzuführen und vorher mit der Bauleitung abzustimmen.

Verbleibende Bäume und Flurgehölze neben dem Bauwerk sind vor Beschädigung durch Bauarbeiten zu schützen. Der Baumbestand soll, sofern in den Planunterlagen nicht anders ausgewiesen, erhalten bleiben.

Alle neu erstellten Bauteile der Frei- und Verkehrsanlagen sind bis zur Endabnahme vor Schäden zu schützen. Sofern nicht gesondert beschrieben, sind diese Leistungen hierzu einzukalkulieren!

2.10 Anlagen im Baubereich

Im Bereich des Grundstückes befinden sich öffentliche und private Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabel. Der in den Plänen dargestellte Verlauf wurde aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt und ist nicht lagegenau!

Darüber hinaus wurden und werden mit dem Ausbau der Gebäude Neuleitungen verlegt, die zum Teil noch nicht eingemessen wurden. Zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verlegetiefe und Lage ist mit Beginn der oberflächennahen Schachtarbeiten und in Abstimmung mit dem AG Suchschachtung erforderlich.

Vor Baubeginn sind die Schachtscheine bei den einzelnen Rechtsträgern einzuholen. Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind ggf. mit den Versorgungsträgern durch Markierung der Trassen in der Örtlichkeit festzulegen. Vorhandene Kabel und Leitungen sind entsprechend den Vorgaben der Ver- und Entsorgungsträger zu schützen.

Die Maßnahmen zur Leitungssicherung sind in der Baumaßnahme einzuordnen und zeitlich zu koordinieren. Vorhandene Schieber und Schachtdeckel sind erforderlichenfalls höhenmäßig anzupassen und zu sichern.

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich

Erforderliche Einschränkungen sind mit Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnung durch den AN zu beantragen, die Genehmigung hierzu ist einzuholen und vorab mit der Bauleitung AG abzustimmen.

3 Angaben zur Ausführung

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Das Baufeld grenzt, befindet sich aber nicht im öffentlichen Verkehrsraum.

Soweit der Auftragnehmer für die bauliche Umsetzung der Baustelle den öffentlichen Verkehrsraum nutzen möchte, hat der Auftragnehmer bei der Unteren Verkehrsbehörde die verkehrsbehördliche Anordnungen und Genehmigungen einzuholen. Die Verkehrsführung und -sicherung ist anhand der zu erstellenden verkehrstechnischen Unterlage bzw. Verkehrszeichenpläne auszuführen.

Verkehrssicherungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich sind mit der zuständigen Verkehrsbehörde abzustimmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, erfolgt keine gesonderte Vergütung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Verkehrsregelnde Maßnahmen für den Zeitraum der Baudurchführung haben durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Die Baustellensicherung hat ununterbrochen, auch an Wochenenden, zu erfolgen.
Die innere Sicherung der eigentlichen Arbeitsstätten (Bauzaun, Absperrschranken, Fußgängerbrücken, Stahlplatten etc.) ist Aufgabe der bauausführenden Firma und ihrer Nachauftragnehmer und ist mit dem SIGEKO abzustimmen und zu koordinieren.
Die Verkehrssicherungspflicht beginnt für den Auftragnehmer mit dem Baubeginn und endet nach der ordnungsgemäßen Schlussabnahme.

3.2 Bauablauf

Nachfolgend aufgeführte Schwerpunkte ergeben sich unter Berücksichtigung der Bauabfolge:

- Erstellung der Feuerwehrezufahrt zur Erlangung der zweiten Baustellenzufahrt
- danach Erstellung der Mauerertüchtigung Mauer B und Erstellung der Erschließungsarbeiten (Entwässerungskanalarbeiten / Elektro) aus dem Planungsteil IKL
- Abbrucharbeiten in den Teilbereichen des Gartenraums
- Einbau der Winkelstützen zur Ertüchtigung Mauer E
- Einbau Feuerlöschtank + Regenwasserzisternen

Die Ausbauleistungen sind hier nur grob aufgelistet und inhaltlich nicht vollständig. Es obliegt dem Bieter, unter Sicherstellung der Eck- und Endtermine die Bauabfolge seinem Betrieb entsprechend anzupassen. Nicht aufgeführte Leistungen sind entsprechend in den Bauablauf einzutakten.

Prinzipiell besteht aufgrund der Bauzeit und dem parallel ausgeführten Arbeiten zum Hochbau die Erfordernis zu wechselnden Bauabschnitten.
Kleinräumiges Arbeiten bzw. das gleichzeitige Arbeiten an mehreren Bauabschnitten ist einzukalkulieren.

Die genauen Ausführungszeiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Der Bauablauf ist unter Berücksichtigung der Ausführungsfristen nach den besonderen Vertragsbedingungen, der Ausführungsunterlagen und aller gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen und unter Einhaltung der Ecktermine durch den Auftragnehmer in eigener Regie zu gestalten.

Vor Baubeginn ist durch den Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan zu erarbeiten und 4-fach an den Auftraggeber zu übergeben.

Dieser auf der Grundlage der vorgegebenen Ecktermine erarbeitete Plan ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und bedarf dessen Zustimmung.

Die Zugänglichkeit der Anlieger (Besucher / Nutzer / andere am Bau Beteiligte) zu den Eingängen / Zufahrten der Gebäude und zum Bearbeitungsgebiet ist dauerhaft zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer hat genügend Fachpersonal und Technik bereitzustellen um die geplante Zeitschiene und den damit geplanten Fertigstellungstermin in jedem Falle zu gewährleisten. Abweichungen vom genehmigten Bauzeitenplan sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Durch eine Überschreitung der Bauzeit herzuleitende Mehrkosten werden nicht erstattet.

3.3 Wasserhaltung

Wasserhaltung ist nicht vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat durch geeignete Maßnahmen für die ständige Ableitung des anfallenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Oberflächenwassers zu sorgen. Aufgrund der wasserempfindlichen Böden sind bei Freilegung / Entsiegelung der Flächen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor anfallenden Oberflächen- / Niederschlagswasser z.B. durch Auslegen von Planen einzukalkulieren.

3.4 Baubehelfe

Baugrubensicherung, Sicherung von Leitungsgräben:

Während der gesamten Bauzeit muss bei Niederschlägen mit Behinderungen infolge oberflächlich ablaufenden Regenwassers aus dem Einzugsgebiet gerechnet werden. Mehraufwendungen für geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Tagwasser sind in die Einzelpreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Baubehelfe sind, wenn erforderlich, nach den geltenden Richtlinien auszulegen.

Notwendige Prüfzeugnisse sind einzuholen und dem AG vorzulegen. Kosten hierfür sind, wenn nicht in speziellen Positionen ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN hat den Bauablauf so zu kalkulieren, dass mit den ausgeschriebenem Trag-, Arbeits- und Schutzgerüsten die geforderte Leistung komplett erbracht wird. Die Ausbildung der Gerüste hat nach Wahl des AN zu erfolgen. Eine weitergehende Vergütung über die ausgeschriebenem Positionen hinaus erfolgt nicht. Sind für Aussteifungen, Absteifungen oder sonstige Hilfskonstruktionen (Baubehelfe) und Gerüste nach den gesetzlichen Bestimmungen oder den anerkannten Regeln der Technik statische Nachweise erforderlich, so hat der AN diese mit den dazugehörigen Konstruktionszeichnungen beizubringen. Die Ausführungsunterlagen für die Baubehelfe sind von einem zugelassenen Prüfenieur, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, zu prüfen und die Baubehelfe abnehmen zu lassen. Die Kosten für die Erstellung der Statiken, Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen sind in die betreffenden Leistungspositionen einzurechnen.

Entstehen bei der Abnahme der Baubehelfe durch Umstände, die der AN zu vertreten hat, Mehraufwendungen, Zeitverzögerungen, mehrmalige Anfahrten o. ä., so hat der AN die entstandenen Mehrkosten selbst zu tragen. Als Belastung für die Wände des Baugrubenverbaus sind sämtliche durch die Baumaßnahmen entstehenden Einwirkungen zu berücksichtigen. Verbauwände im Einflussbereich bestehender Bauwerke sind verformungsarm auszubilden.

3.5 Stoffe, Bauteile

Alle zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den jeweiligen DIN bzw. Technischen Vorschriften entsprechen. Es gelten jeweils die 3 Monate vor Baubeginn gültigen Fassungen. sämtliche zur Anwendung kommenden Baustoffe sind vom Auftragnehmer zu beschaffen, soweit nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses andere Angaben gemacht werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Bestellung bzw. Anfuhr von Baustoffen, die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Mengen und Qualitäten zu prüfen. Für Fehlbestellung und Restmengen wird kein Kostenersatz geleistet.

Dem Auftraggeber sind alle Originallieferscheine zu übergeben.

Dies gilt insbesondere für den Ausbau und den Einbau von wiederaufbereiteten Ausbaustoffen, um den Verbleib dieser Stoffe nachweisen zu können. Der Einbauort ist vom Auftragnehmer zu dokumentieren.

Die Wiegescheine müssen den Anforderungen gemäß der ZVB/E-StB 2018 entsprechen.

3.5.1 Schottertragschicht / Tragschicht ohne Bindemittel

Schottertragschicht aus korngestuftem Gemischen aus gebrochenem Festgestein Lieferkörnung 0/32 oder 0/45 mm nach ZTV SoB-StB 04 in der z.Zt. gültigen Fassung herstellen.

Der Einbau von Baustoffrecyclingmaterial ist aufgrund der Nähe zum Grundwasser ausgeschlossen.

Materialien mit latent hydraulischen Eigenschaften (z.B. Kalkgestein) oder der Neigung zur nachträglichen Verfestigung (z.B. Hochofenschlacke, Hüttensande) werden von vornherein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ausgeschlossen.

Das Baustoffgemisch muss den Anforderungen nach TL SoB-StB 20 entsprechen. Der Anteil gebrochener Oberflächen gemäß dem Anhang H, der TL Gestein-StB muss der Kategorie C100/0 entsprechen. Die Lagerungsdichte muss mind. 103% der Proctordichte betragen, der Mindestwert des Verformungsmoduls EV2 120MN/m². Der Verhältniswert EV2/Ev1 muss $\geq 1,7$ und $\leq 2,2$ sein.

Die Vergütung erfolgt nach den vom AG festgelegten Einbaubreiten. Verluste in den Randzonen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.

Für die Lieferung und den Einbau von ungebundenen Konstruktionsschichten sind die Anforderungen der ZTV-StB LSBB ST 21 zu beachten.

Für die Lieferung der mineralischen Rohstoffe sowie die Eignung der Asphaltmischwerke sind die Listen des Landes Sachsen-Anhalt verbindlich. Die Eignungsprüfungen sind vorzulegen. Sämtliche Eignungsprüfungen dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Die Lieferscheine für die gebrochenen Naturgesteine, gebrochenen Mineralgemische oder Rundkorngemische müssen die Bezeichnung B 1, B 2, R 1, R 2 oder R 3 beinhalten.

3.6 Abfälle

Die anfallenden und nicht wieder verwendbaren Aufbruch- und Bodenmassen sind gemäß Abfallkreislaufwirtschaftsgesetz und LAGA bzw. Ersatzbaustoffverordnung zu behandeln. Zwecks Deklaration sind die Aushubmassen in Haufwerken zu 500m³ geordnet zwischenzulagern, vor Vernässung (auch durch Niederschläge) zum Beispiel durch Abdeckung mittels Plane zu schützen, ggf. zu beschildern und nach Freigabe zeitnah zu entsorgen.

Die Zwischenlagerung der Abbruch und Aushubmassen sind unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Ergebnisse der beiliegenden geotechnischen Untersuchungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Forderungen gemäß Bundesbodenschutzverordnung und LAGA20 durchzuführen. Die Schutzmaßnahmen einschließlich deren Beräumung sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Die Anforderungen an den Ausbau und die Zwischenlagerung gemäß DIN 19731 sind zu berücksichtigen.

Der Schutz der Haufwerke wie auch der der Rückbau der Schutzmaßnahmen ist Sache des AN und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die eingeschränkte Lagerflächenkapazität bedingt erhöhten Koordinierungsaufwand und entsprechende Berücksichtigung im Bauablauf und ist einzukalkulieren.

Die Entsorgung der Aushubmassen erfolgt über den Auftraggeber.

Anfallende Abwässer sind entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften vom AN zu entsorgen. Entsorgungswege / Entsorgungsnachweise sind zu dokumentieren und dem AG zu übergeben. Die Vergütung erfolgt nicht gesondert.

3.7 Winterbau

Eine Winterbaumaßnahme ist nicht vorgesehen und wird nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse und Behinderungen durch witterungsbedingte Bauunterbrechungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die technischen Vorschriften zu den Einbautemperaturen sind einzuhalten. Das Planum ist in geeigneter Weise auch gegen Durchnässung zu schützen. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die jeweiligen EP einzurechnen.

Schutzmaßnahmen und sonstige Leistungen zur Sicherung der Bauausführung bei kühler Witterung und Frost sind vom AN nach Erfordernis durchzuführen und einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung ist auch bei witterungsbedingter Bauunterbrechung sicherzustellen und in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

3.8 Beweissicherung

Die Beweissicherung liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers und wird, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert ausgewiesen auch nicht gesondert vergütet.

Unterlässt der Auftragnehmer die Begehung und Beweissicherung, so ist davon auszugehen, dass keinerlei Schäden vorliegen.

Eventuelle Schadensansprüche der Eigentümer und Baulastträger hinsichtlich Schäden an

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Gebäuden, deren Einfriedungen, an Gehölzen und Verkehrswegen, die während der Baumaßnahme an diesen Objekten verursacht werden, gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers und sind zwischen diesem und dem Betroffenen eigenständig zu regulieren. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden und Folgen aus der Baustelleneinrichtung, einer nicht sachgemäßen Baudurchführung sowie aus einer Vernachlässigung der für die Verkehrssicherung erforderlichen Maßnahmen. Er haftet ferner für alle gegen den Auftraggeber erhobenen Ansprüche aus Anlass von Unfällen und Beschädigungen, welche Personen oder Sachen unmittelbar (während der Ausführung des Baues oder von Unterhaltungsarbeiten, aber auch während der Gewährleistungszeit) infolge vom Auftragnehmer zu vertretender Mängel erleiden sollte.

Die Sicherstellung von Proben, Prüfnachweisen u.ä. für Leistungen des Auftragnehmers und dessen Nachunternehmer ist vom Auftragnehmer zu gewährleisten

3.9 Sicherungsmaßnahmen

Sicherungsmaßnahmen für die Baustelle, Baustelleneinrichtung, deren Anmeldung und Veranlassung obliegen der Verantwortung des Auftragnehmers. Die Baustellensicherung hat ununterbrochen, auch an Wochenenden und Feiertagen zu erfolgen. Der Ersatz für verlorengegangene Sicherungseinrichtungen (z.B. durch Diebstahl, Vandalismus, etc.) wird nicht gesondert vergütet, er ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Höhenfestpunkte sind durch den Auftragnehmer gemäß Leistungsposition zu setzen, die Baufeldgrenzen definieren sich im Wesentlichen durch die vorhandenen Einfriedungen, die Gebäude und die befestigten Flächen.

Die Baufeldgrenzen werden dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber übergeben. Die Sicherung obliegt über die gesamte Bauzeit dem Auftragnehmer. Die Baufeldgrenzen sind einzuhalten.

Im Bereich der herzustellenden Wegeanschlüsse an die umgebenden öffentlichen Fußwege sind bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen die vorhandenen Fußwegbefestigungen; Straßeneinfassungen usw. durch lastverteilende Maßnahmen und Überbauung zu schützen. Hier herrschen beengte Verhältnisse, bei Nutzung dieser Flächen sind Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen insbesondere für die Umleitung des fußläufigen Verkehrs vorzusehen und verkehrsbehördlich genehmigen zu lassen. Sofern nicht gesondert in der Leistungsbeschreibung beschrieben ist die Sicherung in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Kampfmittel:

Im Vorfeld der Baumaßnahme erfolgte die Kampfmittelauskunft beim Burgenlandkreis.

Hierin heißt es: "Eine Belastung der genannten Fläche mit Kampfmitteln anhand der mir gegenwärtig vorliegenden Unterlagen (Belastungskarten) und Erkenntnisse ist nicht bekannt. Es ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht mit dem Auffinden von Kampfmitteln auf dieser Fläche zu rechnen."

Es wird aber darauf hingewiesen, dass Kampfmittelfunde nicht ausgeschlossen werden können. Bei Verdachtsmomenten besteht die Verpflichtung gemäß §2 Abs. 2 KampfM-GAVO die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd unter 0345 224 1342 oder 0345-224-1292 bzw. dem Kampfmittelbeseitigungsdienst SA unter 0391 – 5075 538 anzuzeigen.

3.10 Belastungsannahmen

Die vorhandenen Baugrundverhältnisse/ Bodenkennwerte der vorhandenen Erdstoffe sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Für verbaute Baugruben sind grundsätzlich die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) zu beachten.

Bei Nutzung hergestellter Leitungstrassen im Rahmen der Bautätigkeit müssen die statischen Nachweise für Rohrleitungen auch den ungünstigeren Zeitpunkt der Bauausführung abdecken (z.B. max. SLW 30 auf Baustraße).

Vermessungsleistungen,

Alle erforderlichen Vermessungs- und Absteckungsleistungen sind durch den Auftragnehmer

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

durchzuführen. Die Absteckung ist vor Ausführung durch den Auftraggeber abzunehmen, entsprechender Koordinierungsaufwand ist einzukalkulieren.

3.11 Aufmaßverfahren

Vermessungskonzept

Die Erstabsteckung der Wegetrassen, Höhenlinien erfolgt durch den AN.

Die auf den Zeichnungen angegebenen Maße sind zu überprüfen. Der AN hat die baubegleitende Absteckung, die stichprobenartigen Eigenüberwachungsmessungen, die Kontrolle von einzelnen Bauzuständen darzulegen. Abweichungen sind unverzüglich dem AG mitzuteilen. Dies ist Bestandteil der Bauvermessung des AN.

Vermessungstechnisches Bezugssystem

Für die Freiflächen wurde das Lagesystem ETRS 32 und für die Höhe HS160 (DHHN 92) zugrunde gelegt.

Der AN muss sich vergewissern, auf welches vermessungstechnisches Bezugssystem sich die Daten des Festpunktfeldes und der Projektunterlagen der baulichen Anlage lage- und höhenmäßig beziehen.

Absteckungsunterlagen

Für die Baumaßnahme wurde eine Vermessung im Lage- und Höhenstatus ETRS32 und HS (DHHN92) durchgeführt. Die Beschaffung von Höhen- und Lageanschlusspunkten erfolgt abweichend von § 3.2 VOB/B durch den AN bei den entsprechenden

Vermessungsdienststellen. Der AN ist verpflichtet, diese Unterlagen inhaltlich nachzuprüfen und mit den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten durch eigene Kontrollmessungen zu überprüfen. Der AN ist verpflichtet, diese nachzuprüfen und durch eigene Kontrollmessungen zu überprüfen. Bei der Feststellung eines offensichtlichen oder auch nur vermuteten Fehlers ist der AG vom AN sofort nach Entdeckung oder dem Eintritt der Vermutung schriftlich hinzuweisen und um Klarstellung des vermuteten Mangels oder Fehlers heranzuziehen.

Nach der Übernahme des Festpunktfeldes ist der AN für die Sicherung, Wiederherstellung des Festpunktfeldes allein verantwortlich. Der Zugang zu den und die Sicht zwischen den Fest- und ggf. Achspunkten ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, sodass die mit der Herstellung der baulichen Anlage in Verbindung stehenden Vermessungsarbeiten wirtschaftlich und zweckmäßig nach den Regeln der Technik ausgeführt werden können.

Vorhandene Absteckpunkte müssen vor Baubeginn durch den AN gesichert werden.

Aufmaßverfahren

Sämtliche Positionen können abschnittsübergreifend angewendet werden.

Die örtlichen Aufmaße sind durch den AN und AG (BÜ) gemeinsam durchzuführen und zu protokollieren, ansonsten sind sie ungültig. Nachträglich erstellte Aufmaße über nicht mehr direkt kontrollierbare Leistungen werden nicht anerkannt. Die Aufmaße sind so darzustellen, dass sie den Zusammenhang zur Baumaßnahme durch Orts- und Stationsangaben eindeutig und sofort erkennen lassen. Hilfskräfte und Einrichtungen für die Aufmaße sind vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung zu stellen.

Die Leistungen werden entsprechend der Mengeneinheit der ausgeschriebenen Leistungen gemeinsam mit dem Auftraggeber bzw. mit dem vom Auftraggeber beauftragten Bauüberwachungsbüro aufgemessen.

Sämtliche Flächenangaben im LV sind als Flächen in HORIZONTALPROJEKTION ausgewiesen, entsprechender Mehraufwand gegenüber der Abwicklungsfläche ist einzukalkulieren.

Für Positionen des Flächenaufmaßes ist die Schlussrechnung auf Basis der Bestandsvermessung nach Fertigstellung zu erstellen. Die Bestandsvermessung ist spätestens zur Schlussrechnung in digitaler Form entsprechend Leistungsbeschreibung einzureichen! FLÄCHENAUFMASZE/ ABRECHNUNG erfolgen in HORIZONTALPROJEKTION!

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Für jede Leistungsposition ist ein Aufmaßblatt zu erstellen und 3-fach anzufertigen und unaufgefordert dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung zu übergeben. Schüttgüter und in Tonnen ausgeschriebene Leistungen sind nach Wiegeschein abzurechnen und unaufgefordert dem AG zu übergeben, gleiches gilt für Gewichte und Mengeneinheiten. Die Wiegescheine müssen den Anforderungen gemäß Nr. 104 der ZVB / E-StB 2018 entsprechen.

Bei der Rechnungsstellung ist zu berücksichtigen, dass Rechnungen mit den zugehörigen Aufmaßen getrennt je nach Teilbereich und Bauabschnitt einzureichen sind. Dieser erhöhte Aufwand ist einzukalkulieren.

Erforderlich werdende Nachträge als Einzelpositionsnachtrag sind vor der Ausführung unaufgefordert dem AG anzuzeigen und ein entsprechendes Nachtragsangebot ist einzureichen. Bei der Aufstellung eventueller Nachträge sind diese entsprechend der Gliederung des LVs in Teilbereiche zu gliedern. Leistungen nach Stundenaufwand sind nur nach Anforderungen durch den AN vor Beginn der Leistungen und vorheriger Zustimmung durch den AG zulässig. Sie sind nach Freigabe durch den AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung des AG im Bautagebuch aktenkundig zu dokumentieren und abzurechnen.

3.12 Prüfungen

Der Prüfumfang der Eigenüberwachung, Eignungsprüfungen und Kontrollprüfungen ergibt sich aus den einzuhaltenden DIN-Vorschriften, den entsprechenden Regelwerken und den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV).

Der Einbau der Deckschichten ist durch den Auftragnehmer erst nach Vorlage aller Eigenüberwachungsprüfungen, Kontrolle und Freigabe durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers durchzuführen.

Jede Konstruktionsschicht bedarf nach der Fertigstellung einer Zwischenkontrolle, die zu protokollieren ist. Die Termine sind dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

Eignungsprüfungen
mindestens 10 Tage

Eignungsprüfungen

Die von zugelassenen Prüfstellen durchzuführenden Eignungsprüfungen werden nicht später als 2 Kalenderwochen vor Beginn des jeweiligen Einbaues/der jeweiligen Verwendung dem AG (örtliche Bauüberwachung) vorgelegt.

Eignungsprüfungen / Erstprüfung sind nach den Technischen Lieferbedingungen dem Auftraggeber jeweils mit den dazugehörigen Eignungsbeurteilungen insbesondere für:

- Oberboden
- gebrochenes Material

vor dem geplanten Einbau vorzulegen. Bei Nichteinhaltung verzögert sich der Einbau zu Lasten des Auftragnehmers. Sämtliche Eignungsprüfungen sind dem AG unaufgefordert zu übergeben.

Eigenüberwachungsprüfungen

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen (meist nach Punkt 1.6.3 der jeweiligen ZTV) durchzuführen, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische der fertigen Leistung und den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Die Eigenüberwachungsprüfungen sind Sache des Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergütet.

Bei Feststellung von Mängeln sind die Baustoffe sofort auszubauen und durch geeignete zu ersetzen.

Zusätzlich zur geforderten Eigen- und Fremdüberwachung gem. ZTV-ING und sonstigen Vorschriften behält sich der Auftraggeber Kontroll- und Zusatzprüfungen vor. Der AG behält sich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

vor Kontrollprüfungen gemäß dem Technischen Regelwerk zu veranlassen (Koordination: örtliche Bauüberwachung).

Dafür hat der AN möglicherweise auftretende Verzögerungen des Arbeitsablaufes entschädigungslos aufzufangen.

Bei Probeentnahmen und Untersuchungen im Zuge der Eigenüberwachung ist der Vertreter des Auftraggebers (örtliche BÜ) rechtzeitig zu informieren. Die Probenahmen sind nur in Anwesenheit der örtlichen BÜ des Auftraggebers durchzuführen. Die ermittelten Ergebnisse sind als Auszug in geeigneter, übersichtlicher Form dem AG zu übergeben.

Der Nachweis des Verformungsmoduls für die Wiederherstellung von Sicherheitsstreifen und Zufahrten erfolgt in Eigenüberwachung.

Plattendruckversuche sind jeweils auf dem Gründungsplanum, auf OK Frostschutzschicht und auf OK Schottertragschicht, an aussagekräftigen Stellen durchzuführen.

Kontrollprüfungen

Die Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber im erforderlichen Umfang durchgeführt. Verantwortlich ist hierfür die Örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers.

Nach Aufforderung des AG (örtliche Bauüberwachung) hat der AN Proben aller Art der zur Verwendung kommenden Stoffe zu Kontrollprüfungen bzw. Identitätsprüfungen zu entnehmen. Der AN hat dazu evtl. erforderliche Hilfskräfte, Hilfsmittel für Probenahmen oder Durchführung der Prüfung vor Ort (.B. beladenen LKW von min. 8,0 t Gesamtgewicht als Gegengewicht bei der Durchführung von Plattendruckversuchen) und auf gesonderte Anweisung den Versand der Proben zu stellen. Notwendige Leistungen des Auftragnehmers werden, sofern diese nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind, gesondert vergütet. Die Ergebnisse der Kontrollprüfungen werden Bestandteil der Abnahme.

Der Umfang der erforderlichen Prüfungen ergibt sich aus dem anzuwendenden Technischen Regelwerk.

3.13 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist dafür verantwortlich, dass die auf der Baustelle tätigen Aufsichtspersonen (einschl. Subunternehmer) Kenntnis über die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.

Für die Baumaßnahme ist ein zugelassener, unabhängiger, Sicherheits- und Gesundheitskoordinator bestellt. Den Weisungen ist unverzüglich folge zu leisten.

Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener AN ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Stellt der AN Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz fest, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber / Koordinator zu melden und es ist auf eine Abstellung hinzuwirken. Nimmt der AN trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet. Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten durch den Aufsichtsführenden des AN über die besonderen Baustellenbedingungen zu unterweisen. Dem Auftraggeber / Koordinator sind Arbeitsunfälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldefristen an die zuständigen Behörden bleiben davon unberührt.

Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten. Für die regelmäßige Einweisung des Personals ist zu sorgen.

Der AN hat der Baustellenleitung Name und Anschrift des Aufsichtsführenden und der Sicherheitsfachkraft mitzuteilen.

Bei Maschine, Geräten und Werkzeugen, elektrischen Anlagen und überwachungsbedürftigen Anlagen, die einer Sachverständigen- bzw. Sachkundigenprüfung unterliegen, verpflichtet sich der AN, die entsprechenden Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten.

Sind persönliche Schutzausrüstungen erforderlich, hat der AN deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle verwiesen werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Der AN hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen.

4 Ausführungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Nach Zuschlagserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zu den Verdingungsunterlagen die Ausführungsunterlagen, wie Lage-, Absteck- und Höhenpläne zur Verfügung gestellt.

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausführungsplanungen

Der AN hat innerhalb von 20 Werktagen nach der Erteilung des Auftrages, spätestens vor Baubeginn zu liefern:

- Zahlungs- bzw. Mittelabflussplan,
- Bauzeiten- und Terminpläne mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung während der Bauzeit)
- Urkalkulation, im verschlossenen Umschlag (bei Nachträgen offene Kalkulation)
- Baustelleneinrichtungsplan
- Verkehrsführungs- und Umleitungspläne einschl. Verkehrsbehördlicher Anordnungen,
- Dokumentationen Beweissicherung,
- Schachtscheine sowie weitere ggf. erforderliche Genehmigungen,
- erforderliche Genehmigungen zur Ablagerung von Stoffen (Entsorgungsnachweise).

Während der Bauausführung erbringt der AN folgende Leistungen

- Führen eines Bautagebuchs zur Dokumentation der Baumaßnahme
- Erläuterungen des Bauablaufs, Bauablaufplan
- in Teilbereichen gegliederte Fotodokumentation (Das Urheberrecht liegt beim AG.),
- in Teilbereichen gegliederte Bestandsdokumentation,
- in Teilbereichen gegliederten Abrechnungspläne,
- Erstellung von in Teilbereichen gegliederten Aufmaßen und Rechnungen
- Standsicherheitsnachweise für Baubehelfe,
- Prüfung der Standsicherheitsnachweise der Baubehelfe.

Die Leistungen werden, sofern nicht gesondert ausgeschrieben, nicht gesondert vergütet und sind einzukalkulieren.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme hat der AN, spätestens bei Vorlage der Schlussrechnung, die gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Punkt 4 vorgesehenen Bestandsunterlagen nach LV zu liefern. Als Bestandsunterlagen gelten Ausführungszeichnungen, die entsprechend der Bauausführung berichtigt und mit dem Stempelaufdruck Bestandsunterlagen versehen sind. Die Kosten werden, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert aufgeführt, in der ausgeschrieben Leistungsposition vergütet.

4.3 Dokumentation

Der AN ist verpflichtet, zur Dokumentation des gesamten Baugeschehens schriftliche und fotografische Aufzeichnungen für die Bauakten zusammenzustellen.

Vor Baubeginn ist der Urzustand des Geländes und der Zufahrten fotografisch festzuhalten. Es ist eine Dokumentation des vorhandenen Zustandes und während der Bauausführung von allen wesentlichen Bauabläufen bis zur Beendigung der Bauarbeiten aufzustellen. Dazu gehört die Darstellung der Ausbildung des Bauwerkes selbst sowie von Einzelteilen, die später nicht mehr sicht- und prüfbar sind, insbesondere durch aussagekräftige fotografische Aufnahmen. Alle Bilder sind mit Datum, Baustadium, Standort etc. zu kennzeichnen und in digitalisierter Form dem AG zu übergeben.

Für alle eingebauten Materialien sind die Zertifikate und Lieferscheine nach Positionsnummern

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

geordnet zu dokumentieren und spätestens zur Schlussrechnung zu übergeben.

Bei der Gliederung Dokumentation ist die gesonderte Zusammenstellung der Unterlagen für die zu erstellenden Bauleistungen der getrennten Förderleistungen zu berücksichtigen, so dass diese separat übergeben werden können.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ZTV

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die geplanten Anlagen müssen den "Allgemein anerkannten Regeln der Technik" entsprechen. Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und sonstigen Technischen Vorschriften und Normen sind, sofern die gültige Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist, in der 3 Monate vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen ist der Auftraggeber zu befragen.

1 Geltende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV E-StB 17 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau; Ausgabe 2018
ZTV-StB LAS ST 21 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten in Sachsen-Anhalt
ZTV-StB LSBB ST 21 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Fassung 2021;
ZTV- SoB-StB 20 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau
ZTV A-StB 12 Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2012,
ZTV - SA 97/01 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen; berichtigter Nachdruck 2001
ZTV-Baumpflege – 2017 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege,
ZTV La-StB 18 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau – Ausgabe 2018
RStO 12 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen

2 **Geltende sonstige Technische Vertragsbedingungen und vertragliche Hinweise**

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu beachten. Diese werden nicht gesondert aufgeführt!

TL Gestein-StB 04/23 Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2023,
TL SoB-StB 04/07 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007, (FGSV 697)
TL G SoB-StB 20/23 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2020 Fassung 2023 (FGSV 696)
TL Geok E-StB 19 Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaues, Ausgabe 2019, (FGSV 549)
TP Gestein-StB Technischen Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe: 2008, Stand Sept. 2023 (FGSV 610/2)
TP D-StB 12 Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau, Ausgabe 2012,
RStO 12 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012,
RuA-StB 23 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling- Baustoffen im Straßenbau, Ausgabe 2023, (FGSV 642)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
RuVA-StB 01/05				
RAS-Ew				
RAS-LP 4				
RiStWag				
RSA-21				

3 Zu beachtende Merkblätter:

Merkblatt über die Wiederverwertung von mineralischen Baustoffen als Recycling-Baustoffe im Straßenbau (MRC), Ausgabe 2002, (FGSV 769)

Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Straßenbau, Ausgabe 2003, (FGSV 516)

Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues (M Geok E-StB 05), Ausgabe 2005, (FSGV 535)

Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen (H FA), Ausgabe 2010, (FGSV 769)

Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt (M WA), Ausgabe 2009, (FGSV 754) Merkblatt für den Bau griffiger Asphaltdeckschichten (M BgA), Ausgabe 2004, (FGSV 758) Merkblatt für das Verdichten von Asphalt (M VA), Ausgabe 2005, (FGSV 730)

Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (M VAS), Ausgabe 1999, (FGSV 371)

Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, 2018 (FLL)

Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2015 (FLL)
FLL_Baumpflanzungen_Teil1_2015_web_10

Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2: Teil 2: Standortvorbereitung für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 2010 (FLL)

BGV C22 Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten

Anmerkung:

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle für die Ausführung der Leistungen gültigen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Merkblätter sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1 1. BA - Allgemeine Arbeiten

1.1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.1.1 Baustelleneinrichtung (anteilig 1.BA)

Für das Einrichten und Räumen der Baustelle, Antransport und Umsetzen, Vorhalten, Unterhalten und Betreiben sämtlicher Baustelleneinrichtungsgegenstände, den Antransport sämtlicher Maschinen, Geräte, Versorgungs- und Energieeinrichtungen usw. sowie die vorschriftsmäßige Sicherung gegen Unfallgefahr im erforderlichen Umfang zur Ausführung der Leistungen und der Wiederherstellung des Geländes einschließlich der Beseitigung von Verunreinigungen.

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Aufstellen und Vorhalten der erforderlichen Beleuchtung, Schutzzäune, Wimpelketten, Warnband u.ä. zum Absperren des Baustellenbereiches.

Entsprechende Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer einzuholen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Vor- und Unterhalten der Geräte, Werkzeuge usw. sowie das Betreiben der Maschinen sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

Baustraßen, Befestigungen für die Baustelleneinrichtung sind soweit erforderlich Bestandteil dieser Position.

Anschlussmöglichkeiten der Baustrom- und Bauwasserversorgung einschließlich aller Mess- und Regelsätze sind den besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen und zu berücksichtigen.

Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

Der Bieter hat sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen und die Baustelleneinrichtung sowie den Baufortschritt auf die Platzverhältnisse abzustimmen.

Hinweise zum Bauablauf in den Besonderen

Vertragsbedingungen sind zu beachten.

Eine Unterbrechung der Baudurchführung wegen Betriebsferien wird nicht zugelassen.

Die Abrechnung erfolgt prozentual gemäß dem Baufortschritt.

1	psch		
---	------	--	--

1.1.1.2 Einholen der verkehrsbehördlichen Anordnung / Genehmigungen

für nachfolgende Positionen inkl. Herstellung eines Beschilderungsplanes, Abstimmung mit den zuständigen Behörden, inkl. Gebühren;

für alle im Rahmen der Baumaßnahme erforderlichen Bauleistungen, die den öffentlichen Verkehrsraum tangieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten			
	1	Baustelleneinrichtung			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernen des Bauzaunes vergütet.	50,00	m	_____	_____
1.1.1.6	<p>Tore für Bauzaun nach Angaben des AG standsicher herstellen, zur Absicherung gegenüber dem öffentlichen Verkehrsraum, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.</p> <p>Höhe über Gelände 2,0 m, verschließbar 1 Rundstahlkette verzinkt, Stärke der Kette mind. 5mm und 3 Vorhängeschlösser sind zu übergeben.</p> <p>70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.</p>	2,00	Stück	_____	_____
1.1.1.7	<p>Bauzaun umsetzen innerhalb der Baustelle für abschnittsweise Absperrungen inkl. Verschraubungen nach Angaben der örtl. Bauleitung;</p>	150,00	m	_____	_____
1.1.1.8	<p>Stundenlohnleistungenz.B. als Hilfestellung zur archäologischen Baubegleitung</p> <p>Verrechnungssatz für Baugerät, Kleinstbagger</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Kleinstbagger bis 0,4 m³.</p>	20	h	_____	_____
1.1.1	Baustelleneinrichtung			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.2 Vorbereitende Arbeiten

1.1.2.1 Erstellung einer Bestandsdokumentation vor Baubeginn

vor Baubeginn hat der AN im Beisein des AG, der Bauleitung und ggf. des Baulastträgers eine Baustellenbegehung durchzuführen, bei der der Zustand des Baustellenbereiches einschl. Zufahrten vor Beginn der Arbeiten festzuhalten ist (Bäume, Wege- und Vegetationsflächen, Mauern, Einfriedungen usw.). Schäden sind durch den AN fotodokumentarisch eindeutig festzuhalten bzw. durch ein unabhängiges Beweissicherungsgutachten zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vor Baubeginn der Bauleitung AG auszuhändigen.

Bei Nichterfüllung der Dokumentationsübergabe ist davon auszugehen, dass keine Schäden vorliegen. Evtl. Forderungen zu Instandsetzungen gehen dann zu Lasten des AN's

Die Bestandsdokumentation einschließlich Schadensbeschreibung ist in digitaler Form zu übergeben (auf CD)

1 psch

1.1.2.2 Bauabschnittsweise Erstellung einer Bestandsdokumentation der Mauer B

bauabschnittsweise Fotodokumentation des gesamten Verlaufs freigelegten Rückwände der Bestandsmauern nach Reinigung
bauabschnittsweise digitale Einmessung der zu sanierenden Abschnitte der Stützmauer B
zur Feststellung der genauen Lage und Höhen

Die Bestandsdokumentation ist in digitaler Form zu übergeben (auf geeignetem Datenträger)

1 psch

1.1.2.3 Erstellung einer Bestandsdokumentation nach Fertigstellung

Hierzu zählt:

- Erstellung eines Bestandsplanes über die neu erstellten Freianlagen mit ihren Begrenzungen, Mauern, Geländern, abgesenkten Borden, Deckschichtarten, Vegetationsflächen, Ausstattungen etc.

- baubegleitende Fotodokumentation einschl. Erläuterungsbericht für Gesamtbaumaßnahme

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Dokumentation der hergestellten Mauern in allen Bauabschnitten zwecks Erstellung Bauwerksbuch

- Die Bestandsvermessung als DXF-File
 Das zu verwendende Höhen- und Lagesystem ist vor Ausführung mit dem AG abzustimmen.
 1. im amtlichen Lagestatus (keine interne Koordinaten des CAD Koordinatensystems) und
 2. im amtlichen Höhenstatus mit Ebenentrennung für jede Fachbedeutung entsprechen Vorgaben
 (keine Sammel-Layer, eindeutige Layerzuordnung gemäß SG Geodaten der Lutherstadt Wittenberg)

Die komplette Dokumentation ist in **4-facher** Papier-Ausfertigung und auf CD im dwg Format , als pdf und zusammen mit einem Kontrollplott der Vermessung zu übergeben.

1 psch

1.1.2.4 Dränagekies 8/16 als Auflager Stahlplatten einbauen

Schichtstärke ca. 20cm
 im Bereich von Bestandswurzeln zur Schaffung erforderlicher Überfahrten

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

14,000 m³

1.1.2.5 Stahlplatten für Provisorische Überfahrten, Schutz vorhandener Einbauten und Rückbau

Stahlplatten mit Stärke mind. 20mm, flächenbündig einbauen, inkl. Abpolsterung nach Wahl des AN z.B. zur Überfahung Wegebefestigungen / Absteller / Baumwurzeln usw.
 Herstellung des Planums ist einzukalkulieren.

für die Bauzeit vorhalten,
 inkl.Rückbau des Materials.
 Material bleibt in Eigentum des AN.
 Umgebende Fläche gemäß vorherigem Bestand wieder herrichten.

50,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.1.2.6 Provisorische Überfahrten, Schotterabdeckung inkl. Vlies und Rückbau

Überschütten der Fläche:
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
Körnung 0/32.
Einbaustärke i.M. 20 cm,

Lagenweiser profilgerechter Einbau; Verdichten der einzelnen Schichten;
Herstellung des Planums ist einzukalkulieren.

Einschließlich Rückbau des Materials.
Material bleibt in Eigentum des AN.
Umgebende Fläche gemäß vorherigem Bestand wieder herrichten.

20,000 m³

1.1.2.7 Bäume schützen mit Bohlenschalung gem. DIN 18920

Stammdurchmesser bis ca. 110 cm, Höhe des Stammschutzes 3,00 m, Brettstärke ca. 25 mm liefern, vorhalten für die Dauer der Arbeiten

Schutz der Bäume während der gesamten Bauzeit vor mechanischen Beschädigungen,

Stamm abpolstern und mit senkrechter Bohlenschalung versehen.

Der Baumschutz verbleibt für die Folgemaßnahmen auf der Baustelle;
Rückbau erfolgt in gesonderter Maßnahme!

15,00 Stück

1.1.2.8 Laubbeseitigung in allen Gartenteilen (Anteil 1. BA)

Laub im Bereich des Baufeldes zur Schaffung der erforderlichen Baufreiheit beseitigen
abgerechnet wird unabhängig von der Anzahl der erforderlichen Arbeitsgänge pro Laubfallperiode einmalig die beräumte Fläche

anfallendes Material ist zu beseitigen, inkl. Kippgebühr.

2000,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.2.9 Dokumentation nach Fertigstellung (anteilig 1.BA) Dokumentation

Auf Grundlage der VOB Teil C und der darin den Fachgebieten zugeordneten Normenwerk hat der Auftragnehmer die im Inhaltsverzeichnis dieser LV-Pos. genannten Unterlagen nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und als Voraussetzung und als Grundlage für die bauordnungsrechtliche Abnahme sowie die VOB-Abnahme folgende Dokumentationsunterlagen geordnet, vollständig sowie prüffähig zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.

Revisionsunterlagen, mindestens jedoch 2-fach in Papier und 2-fach digital wie folgt:

FORM DER DOKUMENTATION

- Gesamtwerk, 2-fach in Papierform/ Revisionsordner (geordnet nach dem folgenden ggf. erweiterten Inhaltsverzeichnis in einem Ordner pro Exemplar zu übergeben)
- Gesamtwerk, 1-fach digital als Farbscan auf CD-ROM oder USB-Stick
- Gesamtwerk, 1-fach digital sämtliche Dateien einzeln, insbesondere editierbare Dateien wie Beschreibungen, Tabellen, Pläne und Dokumente auf CD-ROM oder USB-Stick zur weiteren Objektpflege

Redundanz- Informationen in den Beschreibungen sollen vermieden werden. Beschreibungen ausführlich, nachvollziehbar und ggf. mit grafischer Ergänzung. Werden Abkürzungen verwendet, sind sie aufzulisten und zu erklären.

Übersteigt der Umfang der einzelnen Dokumentationen die Kapazität eines Ordners pro Gewerk bzw. Anlage, so sind die Kapitel entsprechend in mehrere Ordner zu verteilen. Jeder Ordner ist am Rücken mit den entsprechenden Kapiteln zu bezeichnen.

Der Umfang der fachlichen Ordnerinhalte ist dem folgenden Minimal-Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Reihenfolge ist einzuhalten und die Themen durch Trennblätter zu ordnen. Themen-Trennblätter auch ohne Inhalt werden mitgeführt.

- 0. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangabe
- 0.1. Deckblatt mit Benennung des Bauvorhabens, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit
- 0.2. Deckblatt mit Benennung des ausführenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Unternehmens mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel				
0.3. Deckblatt mit Verzeichnis Subunternehmer mit jeweiligem Ansprechpartner und Kommunikationsmittel				
1. Allgemeines				
1.1. Abnahmeprotokoll gemäß VOB mit Mängelliste und Liste Restleistungen				
1.2. Protokolle Teilabnahmen				
1.3. Protokolle Sachverständigenabnahmen (Mess-, Prüfprotokolle und Übergabeberichte)				
1.4. Kopie Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfungen unter Angabe des Verbleibs oder Ort der Ablage des Originals				
1.5. Einweisungsprotokolle/Übergabe/Inbetriebnahme Objektpflege (Nutzer/Hausmeister)				
2. Organisatorische Hinweise				
2.1. Liste der Anlagen mit Angabe Einbauort, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine				
2.2. Liste der Bauteile, die der Wartung bedürfen mit Angabe Einbauort				
2.3. Wartungsangebote/ -verträge				
2.4. Fristenregelung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten				
3. Bedienung / Service / Pflege				
3.1. Benutzerhandbücher				
3.2. Bedienungs-, Gebrauchsanleitungen				
3.3. Pflegehinweise				
3.4. Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und Unfallverhütung				
4. Dokumentation Gewerk Bau/Freiflächen				
4.1. Gewährleistung				
4.1.1. Fachunternehmererklärung nach LBO				
4.1.2. Fachbauleitererklärung nach LBO				
4.1.3. SiGe-Erklärung (Bestätigung Unfallverhütungsvorschrift)				
4.2. Herstellerunterlagen				
4.2.1. Materialnachweise (Lieferscheine) von allen eingesetzten und verbauten Materialien mit eindeutigen Produktbezeichnungen mit Positionszuordnung				
4.2.2. Datenblätter zu den verbauten Produkten mit Positionszuordnung				
4.2.3. Zertifikate und Zulassungen, Prüfzeugnisse				
4.2.4. Übereinstimmungserklärungen				
4.2.5. Zustimmungen im Einzelfall				
4.3. Material- und Baubeschreibungen mit Angaben Einbauort				
4.3.1. Liste aller sichtbaren Oberflächen und Bauteile mit Angabe Einbauort, Farbnummer und Musterung, Bemusterungsergebnisse				
4.3.2. Benennung aller Schichtenaufbauten, tabellarische Auflistung gemäß Bauteil/Einbauort mit				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Materialbemessung
 4.3.3. Dokumentationen (Untersuchungen,
 Schadensbeseitigungen)
 4.3.4. Entsorgungsnachweise

 4.4. Revisionspläne/Werkstattpläne/Fertigteilpläne
 4.4.1. Übersichtspläne
 4.4.2. Lagepläne
 4.4.3. Grundrisspläne
 4.4.4. Schnitte/Details
 4.4.5. Ansichten
 4.5. Bautagebücher

1 psch

1.1.2 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	1	1. BA - Allgemeine Arbeiten
	3	Bodenentsorgung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.3 Bodenentsorgung

Die Entsorgung der Aushubmassen ist den nachfolgend beschriebenen Baubereichen vorangestellt.

Probenahmen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen entsprechend Befundlage

der geplante Entsorgungsweg des AN ist unter Einbeziehung des Entsorgers mit dem Auftraggeber abzustimmen

Entsprechender Aufwand ist einzukalkulieren

1.1.3.1	Haufwerksbeprobung Erstellung einer Umwelttechnischen Deklarationsanalyse nach LAGA M20 (2004) für Entsorgung von Aushubmassen (Bestimmung der Z-Klassen)	4,00	Stück	_____	_____
1.1.3.2	Haufwerksbeprobung Erstellung einer Umwelttechnischen Deklarationsanalyse nach LAGA 1997 (Bauschutt) für Entsorgung von Aushubmassen (Bestimmung der Z-Klassen)	1,00	Stück	_____	_____
1.1.3.3	Haufwerksbeprobung Erstellung einer Analyse nach Deponieverordnung für Entsorgung von Aushubmassen (Bestimmung der Deponieklassen)	4,00	Stück	_____	_____
1.1.3.4	Erstellung einer Umwelttechnischen Deklarationsanalyse nach BBodSchV (neu) für Entsorgung von Aushubmassen (Klassifizierung von Bodenmaterial)	4,00	Stück	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 1 1. BA - Allgemeine Arbeiten
 3 Bodenentsorgung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.3.5 Erstellung einer Umwelttechnischen Deklarationsanalyse nach EBV für Entsorgung von Aushubmassen (Klassifizierung von Bodenmaterial)

1,00 Stück

1.1.3.6 Boden entsorgen, inkl. Kippgebühr LAGA <= Z1.2

Boden/Auffüllung mit Bauschutt durchsetzt
 Zuordnung LAGA 2004
 auffällige Parameter: TOC, elektrische Leitfähigkeit
 gemäß beiliegendem Baugrundgutachten

Abfallbezeichnung gem. AVV: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen
 Abfallschlüssel gem. AVV: 170504

als Haufwerk gelagert, auf Transportfahrzeuge des AN laden und zur vorgesehenen Entsorgungsanlage transportieren und entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen!

2300,000 t

1.1.3 Bodenentsorgung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
1 1. BA - Allgemeine Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.1.1	Baustelleneinrichtung	_____
1.1.2	Vorbereitende Arbeiten	_____
1.1.3	Bodenentsorgung	_____
1.1	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII

1.2.1 Fäll- und Rodungsarbeiten

1.2.1.1 Bewuchs von Mauer Q / Gewölbe entfernen

historisches Gewölbe, überwachsen mit Rank- und Gehölzaufwuchs.

Höhe bis 5m,

Pflanzen / Jungaufwuchs sind schneidend zu entfernen, Rückschnitt unmittelbar an der Basis des Austriebs unter Erhalt des historischen Mauerwerks.

Länge des Gewölbes ca 20m

Breidte des Gewölbes ca 2,80m

Höhe des Gewölbes bis ca. 2,10

Abrechnung nach horizontalem Aufmaß.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	1	Fäll- und Rodungsarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

59,00 m²

1.2.1.2 Gehölzflächen komplett roden

Höhe bis 5,00 m

inklusive Wurzelrodung,
Holz ist zu beseitigen (inkl. Kippgebühr).

im historischen Gartenraum,
unter Erhalt der angrenzender Einzelgehölze / Einbauten

90,00 m²

1.2.1.3 Hubsteiger, mit Bedienung, selbstfahrend, Arbeitshöhe über 10 bis 25 m.

Bereitstellung für artenschutzfachliche Baumhöhlenkontrolle
in Abstimmung mit BÜ.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	1	Fäll- und Rodungsarbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
Abrechnung über zeitnah durch die BÜ bestätigte Stundenlohnnachweise!					
Ausführung an zwei Arbeitstagen!					
	8	h	_____	_____	
1.2.1.4	Wurzelstock roden				
	Ø Stubben-Schnittfläche ca. 40-70 cm alles Holz ist zu beseitigen (inkl. Kippgebühr).				
	1,00	Stück	_____	_____	
1.2.1.5	Wurzelstock roden,				
	Ø Stubben-Schnittfläche ca. 70-100 cm alles Holz ist zu beseitigen (inkl. Kippgebühr).				
	1,00	Stück	_____	_____	
1.2.1.6	Stubben fräsen Ø 100 bis 120 cm				
	Frästiefe bis 60 cm unter Gelände-Ok				
	Stubbenloch verfüllen mit Boden (ca. 0,5 m³) Planum herstellen, Holz ist zu beseitigen (inkl.Kippgebühr).				
	2,00	Stück	_____	_____	
1.2.1.7	Baum fällen, Stamm-Ø in 1 m Höhe gemessen 70-90 cm				
	Gehölz stückweise herunternehmen inkl. Stubben fräsen, Frästiefe bis unter Gelände-Ok				
	Baum-Nr. 16 - Platane				
	Holz ist zu beseitigen (inkl. Kippgebühr).				
	1,00	Stück	_____	_____	
1.2.1	Fäll- und Rodungsarbeiten			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.2 Abbrucharbeiten

1.2.2.1 Trennschnitt herstellen an Mauerpfeiler der Mauer P

vertikaler Trennschnitt
Ziegelmauerwerk,
Mauerhöhe 2,50m
Mauerstärke ca.40cm

der westlich die Durchfahrt begrenzende Mauerpfeiler ist zu erhalten!

2,50 m

1.2.2.2 Mauer P: Ziegelmauerwerk in Teilen abbrechen und entsorgen,

Ziegel-Mauerwerk abbrechen in Grundstücksmauer zur Erschaffung einer Durchfahrt

Mauer aus Ziegelmauerwerk, in verschiedenen Stärken,
Mauerpfeiler ca.55cm
Ausfachungen ca.30cm
Höhe bis ca. 2,70 m
Länge 4,30m

der westlich die Durchfahrt begrenzende Mauerpfeiler ist zu erhalten!

Mauerabdeckungen aus Biberschwänzen
Abbruch des angrenzenden 2,30m breiten Toilettenhauses erfolgt durch Gewerk Hochbau

Abbruchmaterial nach Materialart sortieren und gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abfallbezeichnung gem. AVV: Fliesen, Ziegel, Keramik
 Abfallschlüssel gem. AVV: 170103
 nicht gefährlicher Abfall gem. AVV

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,
 Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

6,000 m³

1.2.2.3 Trennschnitt herstellen an Betonfundament der Mauer P

vertikalen Trennschnitt
 Betonfundament
 Fundamenttiefe ca. 1,0m
 Fundamentstärke ca. 60cm

das Fundament ist im Arbeitsraum für den Trennschnitt
 freizulegen

der westlich die Durchfahrt begrenzende Mauerpfeiler ist zu
 erhalten!

1,00 m

1.2.2.4 Mauer P: Fundament in Teilen abbrechen und entsorgen,

Betonfundament,
 Tiefe: ca. 1,00 m
 Breite: ca. 0,6m
 Länge: 4,30m

Der westlich die Durchfahrt begrenzende Mauerpfeiler ist zu
 erhalten!

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den
 Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abbruchmaterial nach Materialart sortieren und
 gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
 unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des
 AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,
 Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

3,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.2.5 Holztür abbrechen,

Materialien separieren,
1 Holztüren ca. 2,0 x 1,0m;
und dem Holzcontainer aus Titel Rasenterrasse zuführen

Metallteile ausstemmen und dem Schrottcontainer aus dem
Titel Rasenterrasse zuführen

1,00 Stück

1.2.2.6 Historische Blumenschale zum Wiedereinbau aufnehmen

Betonblumenschale
Durchmesser ca. 90cm,
Höhe ca. 60 cm

Blumenschale im Baustellenbereich lagern,
Transportentfernung bis 200m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2,00 Stück

1.2.2.7 Historischen Sockel der Blumenschale zum Wiedereinbau aufnehmen

Sockel der Betonblumenschale
Durchmesser ca. 135cm,
Höhe über OKG ca. 40 cm
Gesamthöhe ca. 80cm

Sockel freilegen, vom Fundment lösen, aufnehmen und im Baustellenbereich in Abstimmung mit der BÜ lagern.

1,00 Stück

1.2.2.8 Historische Bausubstanz mit Bohlenschalung schützen / sichern

Mauerpfeiler / Mauerecken /

Mauerecken abpolstern,
Schutzkonstruktion aus je 2 Bohlen als Winkel 40 x 100mm verschraubt,
inkl. Stabilisierungshölzer und Kleinteile
Schutzkonstruktion dauerhaft fixieren,
Schutz für die Bauzeit aufrechterhalten und nach Beendigung der Maßnahme rückstandslos rückbauen.

Abrechnung nach Länge der Schutzmaßnahmen.

40,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.2.9 Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, in Kleinstflächen

Dicke der bituminösen Befestigung bis ca. 10 cm, Asphalt "mürbe" gemäß geotechnischem Gutachten in Anlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Bitumengemische
Abfallschlüssel gem. AVV: 170302
Nicht gefährlicher Abfall nach AVV

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmaß.

51,000 m³

1.2.2.10 Herstellung einer Schnittkante zum Trennen der Asphaltdecke, Dicke ca. 15 cm

55,00 m

1.2.2.11 Betonflächen aufbrechen,

ca. 15-25cm dick,
inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

6,000 m³

1.2.2.12 Betonpflaster / - platten aufnehmen und entsorgen

Pflaster verschiedener Formate,
Pflaster in ungebundener Bettung verlegt

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen		
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

50,00 m²

- 1.2.2.13 Betonborde verschiedener Formate aufnehmen und beseitigen,

in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
inkl. Fundamentabbruch,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
Abfallschlüssel gem. AVV: 170101

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

10,00 m

- 1.2.2.14 Natursteinmauer R abbrechen (untere Mauer zum Gästehaus)

Mauer aus aufgemauerten Granitborden
in unmittelbaren Baumbereich
Ausbau in maschinenunterstützter Handarbeit zum Schutz der Bauwurzeln,
freigelegte Wurzeln mit Sand abdecken und gegen Austrocknung sichern

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1,000 m³

- 1.2.2.15 Einzelfundamente, Betonmauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton 0,1 bis 1 m³ Beton als im Boden befindliche Hindernisse abbrechen und entsorgen, (inkl. Kippgebühr)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

15,000 m³

- 1.2.2.16 Abbau einer Mastleuchte und entsorgen

Mast aus Stahlbeton, LPH 4,50 m mit Mastaufsatzleuchte

inkl. Ausbau des Kabels bis auf eine Länge von 5 m

inkl. Fundament abbrechen und entsorgen, Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

inkl. Erdarbeiten.

1,00 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	2	Abbrucharbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	

1.2.2.17 Unterirdische Einbauen / Bauwerke aus Ziegelmauerwerk abbrechen und entsorgen

z.B. Mauerwerksstreifen; Kleinschächte aus Mauerwerk usw. bis 65 cm unter OK Gelände abbrechen,

aufgenommenes Aufbruchmaterial separieren und geordnet nach Abbruchmaterialien beseitigen, inkl. Kippgebühr

Abrechnung nach Aufmaß der Einzelbauteile und Wände, nicht nach Gebäudevolumen!

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

3,000 m³

1.2.2.18 Entwässerungsleitungen der Altleitungen fachgerecht verschließen

Zu- und Abgangsleitungen verbleibender Schachtanlagen / Schachtanlagenteile

DN 80 bis DN 200

Material: Steinzeug / Kunststoff / Beton

in Abstimmung mit BÜ

Das Schließen der Leitungen ist fotodokumentarisch festzuhalten

10,00 Stück

1.2.2.19 Stahlbeton-Schacht teilweise abbrechen,

Schacht 11 TW-Schacht

Größe 2,0 x 1,55m

Stachtdeckel + Rahmen aus Stahl;

vorhandene, oberflächennahe TW-Leitungen abtrennen;

offene Rohre dauerhaft verschließen

Stahlbetondeckung aufstemmen; Stärke ca. 20cm;

Schachtdeckel aus Stahlblech

Teilabbruch Stahlbeton-Seitenwände ca. 60cm tief; Stärke 20cm;

Wurzeln angrenzender Bäume sind zu erhalten;

Verfüllung mit verdichtungsfähigen Böden aus Aushub

bis 65 cm unter OK Gelände abbrechen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schachtboden aufstemmen,
aufgenommenes Aufbruchmaterial separieren und geordnet
nach Abbruchmaterialien beseitigen, inkl. Kippgebühr.

1,00 Stück

1.2.2.20 Füllmaterial liefern, Schächte verfüllen und verdichten

zur Auffüllung unterhalb der Planumsebene künftiger
Verkehrsflächen.

Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa.
Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der
Bauüberwachung vorzulegen.

Es ist nur unbelastetes Bodenmaterial zu verwenden (Z1 der
LAGA) zu verwenden!

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Liefernachweis ist zu erbringen.

4,000 m³

1.2.2.21 Sicherung historischer Sockel des Standortes der Sonnenuhr abtragen und im Baustellenbereich lagern

Größe ca. 1,0m x 0,6 x 0,6m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1,00 Stück

1.2.2.22 Rückbau des Betonplattenauflegers des Sockels der Sonnenuhr abtragen und entsorgen

in 4 Lagen

1.Lage: ca. 1,5 x 1,5m

2.Lage: ca. 1,2 x 1,2m

3.Lage: ca. 0,9 x 0,9m

4.Lage: ca. 0,6 x 0,6m

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,00 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.2 Abbrucharbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.3 Erdarbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen auf vorhandenen Böden in Homogenbereich A und B (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.
Auf dem Baufeld können keine gesonderten Lagerflächen für Aushubmassen zwecks Haufwerksbeprobung angeboten werden.
Die Ablagerung des Bodenaushubs erfolgt auf dem Lagerplatz des AN

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

- 1.2.3.1 Bewachsene Bodenschicht aufnehmen, laden und entsorgen in maschinenunterstützter Handarbeit in Bereich von Baumstandorten in Böschungsbereichen bis 1:3

(vorwiegend Grasnarbe / Krautwuchs mit Oberboden) entsprechend Bodenschutzgesetz
Bodenklasse 1, DIN 18 300,
Schichtdicke des Abtrages ca. 10 cm
Abrechnung nach Aufmaß,
Verwertungsnachweis ist zu erbringen.

30,000 m³

- 1.2.3.2 Boden für Suchgraben in Handarbeit ausheben zur Freilegung Durchörterung von Starkwurzeln, Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,

in Abstimmung BÜ,

Aushub seitlich lagern,
nach Dokumentation des Leitungsbefundes,
wieder verfüllen und verdichten,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	3	Erdarbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Aushubtiefe bis 0,80 m, Sohlenbreite bis 0,5 m, Homogenbereich 1 und 2 gem. Baugrundgutachten Bodenklasse 4-5 DIN 18 300 Abrechnung nach Abtragsprofilen.	20,000	m ³	_____	_____
1.2.3.3	Ungebundene Trag- und Deckschichten von befestigten Flächen aufnehmen, auf Haufwerk lagern in maschinenunterstützter Handarbeit, Schichtdicke ca. 10-65 cm, in wechselnden Schichtstärken, Tragschichtmaterial/Boden/Auffüllung (Homogenbereich 1, DIN 18 300,) bestehend vorwiegend aus Splitt-Sand-Schottergemisch und schwach kiesigem Boden, vereinzelt steinig, mit Wurzeln durchsetzt inkl. Transport zur Lagerfläche des AN. Einzelmieteten: bis max. 500 m ³ Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.	160,000	m ³	_____	_____
1.2.3.4	Boden, profilgerecht lösen, für Wegekoffer, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern. Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese Bodenklasse 3-5 DIN 18 300 Abtragtiefe bis ca. 0,85 m, Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m). Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Einzelmieteten:bis max. 500 m ³ Abrechnung nach Abtragsprofilen.	60,000	m ³	_____	_____
1.2.3.5	Boden der Gräben für Entwässerungsleitungen und Schächte profilgerecht ausheben und laden, in maschinenunterstützter Handarbeit				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung gemäß DIN EN 1610:
 Grabenbreite im Mittel ca. 0,5 bis 1,0 m
 Grabentiefe bis 1,25 m;
 Grabenbreite in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers /
 Leitungsbelegung.
 Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
 Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
 Steine/Kiese
 Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushubmaterial zur Beprobung zwischenlagern.
 Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
 (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).

inkl. Transport zur Lagerfläche des AN.
 Einzelmieten: bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

480,000 m³

1.2.3.6 Boden der Gräben für Rückstaukanal und Schächte
 profilgerecht ausheben und laden,

Ausführung gemäß DIN EN 1610:
 Grabenbreite ca. 1,0 bis 3,0 m
 Grabentiefe 1,25m bis ca. 3,2 m
 in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers und
 Leitungsbelegung.
 Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
 Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
 Steine/Kiese
 Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushubmaterial zur Beprobung zwischenlagern.
 Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
 (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).

inkl. Transport zur Lagerfläche des AN.
 Einzelmieten: bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

440,000 m³

1.2.3.7 Boden der Gräben, für Kabelleerrohre ab
 Geländeoberfläche profilgerecht ausheben

Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten nach
 Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sohlenbreite der Gräben bis 0,40 m,
Aushubtiefe bis 0,80 m,

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

verdrängten Boden laden und zur Beprobung auf Lagerplatz
des AN zwischenlagern
Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
(H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes

100,000 m³

Feuerwehruzufahrt (Schotterrasen)

Die Feuerwehruzufahrt tangiert Flächen mit wertvollem
Baumbestand.
Nach Suchschachtung zur Ortung der Hauptwurzeln erfolgt
Handschachtung im Näherungsbereich der Hauptwurzeln,
freigelegte Starkwurzeln sind einzusanden,
Abdeckung mit Geotextil GRK 4 - 500g;
im manuellen Einbau ist Grobschotter beidseitig entlang der
Starkwurzeln einzubauen; Einbau einer Packlage aus
Grobschotter 56/120 in den Zwischenräumen der Wurzeln
erfolgt in maschinenunterstützter Handarbeit im
Vorkopfeinbau.
Entsprechender Aufwand ist in den Folgepositionen
einzukalkulieren.

Der Einbau der Schotterrasentragschicht erfolgt in
gesondertem Ausbauabschnitt zum Abschluss der
Maßnahme

1.2.3.8 Boden für Suchgraben in Handarbeit ausheben zur
Freilegung Durchörterung von Starkwurzeln,
Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,

in Abstimmung BÜ,

Aushub seitlich lagern,
nach Dokumentation des Leitungsbefundes,
wieder verfüllen und verdichten,
Aushubtiefe bis 0,80 m,
Sohlenbreite bis 0,5 m,
Homogenbereich 1 und 2 gem. Baugrundgutachten
Bodenklasse 4-5 DIN 18 300

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	3	Erdarbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abrechnung nach Abtragsprofilen.	20,000	m ³	_____	_____
1.2.3.9	<p>Oberboden lösen, für Wegekoffer, laden und der Wiederverwertung zuführen.</p> <p>entsprechend Bodenschutzgesetz Bodenklasse 1 DIN 18 300. Abtragtiefe bis ca. 0,35 m,</p> <p>durchwurzelte obere Bodenschicht, Abtrag in Kleinflächen in maschinenunterstützter Handarbeit einschließlich Aushub der Aussparungen zwischen vorhandenen Starkwurzeln</p> <p>Verwertungsnachweis ist zu erbringen.</p>	90,000	m ³	_____	_____
1.2.3.10	<p>Boden, profilgerecht lösen, für Wegekoffer, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern.</p> <p>Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese Bodenklasse 3-5 DIN 18 300 Abtragtiefe bis ca. 0,45 m,</p> <p>Abtrag in Kleinflächen in maschinenunterstützter Handarbeit einschließlich Aushub der Aussparungen zwischen vorhandenen Starkwurzeln</p> <p>Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).</p> <p>Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes</p> <p>Einzelmieteten:bis max. 500 m³ Abrechnung nach Abtragsprofilen.</p>	110,000	m ³	_____	_____
1.2.3.11	<p>Zulage für Anwendung des Nass-Saugverfahrens (Erdstoffsauger) im Wurzelbereich von Baumstandorten</p> <p>Oberflächenbeläge und Unterbaumassen vorsichtig mechanisch lösen und schichtweise aufsaugen bis erste Wurzeln kommen bzw. schichtweise fortführen bis sich die Materialien durch den Wasserstrahl lösen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
3 Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Wasserstrahl so weit drosseln, dass sich nicht die
Wurzelrinde löst (abgelöste Wurzelrinde bedeutet Absterben
der nachfolgenden Wurzelabschnitte).

90,000 m³

1.2.3 Erdarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	4	Sanierung Mauer B (Winkelelemente)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.4 Sanierung Mauer B (Winkelelemente)

Die Mauer B entlang der Zufahrt ist zur Erlangung der Standsicherheit in Teilabschnitten a 5m zu ertüchtigen. Die Befahrung / Belastung des Mauerbereichs ist untersagt. Die Einordnung ist dem Lageplan A_AHM01-1 zu entnehmen. Die geplante Bauausführung ist dem Detail A_D03-1 zu entnehmen.

1.2.4.1 Boden, profilgerecht lösen zur Schaffung Arbeitsraum für Winkelelemente der Mauer B

zur Schaffung Arbeitsraum für Neubau Stützmauer, Baugrube oberhalb der Mauer im Hangbereich abgeböscht ca. 45°

Material: Boden, Auffüllung u. ä., Auffüllungen aus Erdmaterial mit Bauschutt durchsetzt Homogenbereich A, DIN 18 300, Abtragtiefe bis ca. 1,90 m,

Aushub erfolgt abschnittsweise, Aushub der weiteren Abschnitte wird zur Verfüllung der vorangegangenen Abschnitte verwendet. Die Verfüllung wird gesondert vergütet.

Aushub des 1. Abschnittes wird auf Lagerplatz des AN gelagert, (Transport wird gesondert vergütet)

128,000 m³

1.2.4.2 Freigelegte Rückwand der Mauer reinigen.

Entfernung Bodenmaterial, Wurzeln, loses Mauerwerk in Vorbereitung der Verfüllung mit Drainbeton

85,00 m²

1.2.4.3 Dynamischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades

Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls E_v durch Plattendruckversuch nach FGSV-Merkblatt TP BF - StB Teil B 8.3, durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung und Darstellung der Messergebnisse, Durchführung auf Anweisung der BL, incl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel; Position ist nicht auf die nach VOB vorgeschriebene

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	4	Sanierung Mauer B (Winkelelemente)			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Eigenkontrolle durch den AN anzuwenden!	3,00	Stück	_____	_____
1.2.4.4	Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 für Winkelstützmauer herstellen aus Beton C12/15, X0 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung Schichtdicke 0,10 m, Breite 1,30 m	8,000	m ³	_____	_____
1.2.4.5	Betonfundament für Winkelstützmauer herstellen aus Beton C20/25, XC4/XF1 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung Schichtdicke 0,20 m, Breite 1,00 m	15,000	m ³	_____	_____
1.2.4.6	Betonwinkelelemente liefern und setzen auf Fundament der vor. Pos. 5 Höhe: 1,55 m, Lastfall 5 Baulänge: 1,00 m Fußbreite: entsprechend Lastfall Sichtbeton grau in 5 cm Mörtelbett, inkl. statische Berechnung für den Lastfall, inkl. statischen Nachweis durch den Hersteller inkl. Bitumendichtband im Fugenbereich . inkl. vollflächige Drainvlieslage (Kunstfaservlies) an der Rückseite und auf Mauerfuß;	56,00	Stück	_____	_____
1.2.4.7	Kernbohrung durch Winkelelement und Mauerwerk zur Entwässerung und Einbau Entwässerungsröhren Durchmesser 60mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	4	Sanierung Mauer B (Winkelemente)			
Ausgabebereich:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
	Breite Natursteinmauer + Winkelstütze ca. 100 cm				
	11,00	Stück	_____	_____	
1.2.4.8	Kernbohrung durch Winkelement zur Entwässerung				
	Durchmesser 120mm Breite Natursteinmauer ca. 60 cm				
	3,00	Stück	_____	_____	
1.2.4.9	Zulage für Verankerung mit Bestandsmauer bzw. Betonelementen Edelstahlfiste Ø 4mm, Länge 250 mm, 4 Stück/m ² in Mauer einkleben, inkl. Herstellung von Bohrungen in Betonmauer.				
	350,00	Stück	_____	_____	
1.2.4.10	Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelemente mit Drainbeton				
	Wasserdurchlässige Betonschicht herstellen, Einbau zwischen Betonwinkelement und Bestandsmauer aus Naturstein Einbau in zwei Lagen Einbaudicke: ca. 15 cm Einbauhöhe: ca. 155cm Konsistenz: Verdichtungsmaß 1,30 1,34 Druckfestigkeitsklasse: C25/30 w/z-Wert: 0,25 0,28 Zement: 32,5 R / 42,5 N Zusatzmittel: Fließmittel oder Betonverzögerer Polymere: z.B. Kunststoffdispersion Kunststofffasern: ca. 1 2 kg/m ³ Druckfestigkeit (Bauteil): = 25 MN/m ² (Mittelwert) = 20 MN/m ² (Einzelwert) Wasserdurchlässigkeit: kf = 1 * 10 ⁻⁶ m/s (Erstprüfung) k* = 1 * 10 ⁻⁴ cm/min im Feldversuch Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender Folie				
	22,000	m ³	_____	_____	
1.2.4.11	Abdeckung der Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelemente mit Beton C20/25				
	Einbau zwischen Betonwinkelement und Bestandsmauer				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	4	Sanierung Mauer B (Winkelelemente)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<p>aus Naturstein Einbau in einer Lage Einbaudicke: ca.15 cm Einbauhöhe: ca.10 cm</p> <p>Kellenglattstrich mit Gefälle von Mauer mind. 10%</p> <p>Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender Folie</p>	2,000	m ³	_____	_____
<p>1.2.4.12 Mauerhinterfüllung mit Kiessand 0/32 bis UK Tragschichtaufbau verfüllen und verdichten</p> <p>Verdichtungsgrad Dpr. mind. 100 %, Verformungsmodul EV2 = 45 MPa, Abrechnung nach Auftragsprofilen.</p>	128,000	m ³	_____	_____
1.2.4 Sanierung Mauer B (Winkelelemente)			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	5	Dränageleitungen Mauer B

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.5 Dränageleitungen Mauer B

1.2.5.1 Drainagerohr, PE-HD, DN 100 liefern und einbauen hinter Mauer

Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00m
 Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: $\geq 50 \text{ cm}^2/\text{m}$, Schlitzanzahl je m ≥ 450 , mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen.

80,00 m

1.2.5.2 Endkappe DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;

2,00 Stück

1.2.5.3 T-Stück DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;

2,00 Stück

1.2.5.4 Kleintierklappe zur Entwässerungskanal/-leitung DN 100, DIN 4033 aus PVC hart-Rohren gerippt, liefern und einbauen,

1,00 Stück

1.2.5.5 Geotextilvlies liefern und einbauen als Ummantelung der Sickerpackung

Geotextilvlies gemäß Richtlinie für Geotextilien und Geogittern im Straßenbau, mind. $250 \text{ g}/\text{m}^2$. GRK 4. Überlappungsverluste sind miteinzukalkulieren.

120,00 m^2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
5 Dränageleitungen Mauer B

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.5.6 Drainkies 8/16 liefern hinter Mauer einbauen

Schichtdicke 0,30 m
Einbaubreite 0,50 m
Einbau auf Fuß Winkelstütze

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

12,000 m³

1.2.5 Dränageleitungen Mauer B

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	6	Entwässerungskanalarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.6 Entwässerungskanalarbeiten

Baustellenentwässerung

1.2.6.1 Entwässerungskanal/-leitung DN 150 aus PP oder PE-HD-Rohren liefern und verlegen,

Anschlussleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen, einschließlich schneiden der Rohre (Passstücke). Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet.

Rohr DN 150 aus PE-HD oder PP,
Ringsteifigkeit mind. SN 8.
mit angeformter mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus NBR

Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind in den Einheitspreisen enthalten.

Bettung gem. DIN EN 1610, Bild 1;
Sand 0/2
Bettungsschicht a: 10 cm (15 cm bei Fels o.ä.)
Bettungsschicht b: gem. statischem Nachweis
Seitenverfüllung: von OK b bis OK Rohrscheitel
Abdeckung: 30 cm

30,00 m

1.2.6.2 Drainagerohr, PE-HD, DN 100 liefern und einbauen

Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe,

Einzellänge 2 m,

Mindestwassereintrittsfläche: $\geq 50 \text{ cm}^2/\text{m}$, Schlitzanzahl je m ≥ 450 , mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen.

30,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	6	Entwässerungskanalarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.6.3	Endkappe DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;	13,00	Stück	_____	_____
---------	--	-------	-------	-------	-------

1.2.6.4	Geotextilvlies liefern und einbauen als Ummantelung der Sickerpackung Geotextilvlies gemäß Richtlinie für Geotextilien und Geogittern im Straßenbau, mind. 250 g/m ² . GRK 4. Überlappungsverluste sind miteinzukalkulieren.	60,00	m ²	_____	_____
---------	---	-------	----------------	-------	-------

1.2.6.5	Drainkies 8/16 liefern hinter Mauer einbauen Schichtdicke ca. 1,70 m Einbau bis 0,30 m unter Ok Gelände Einbau in Lagen, Zug um Zug mit Füllboden der nachfolgenden Pos. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	7,000	m ³	_____	_____
---------	---	-------	----------------	-------	-------

1.2.6	Entwässerungskanalarbeiten			Summe:	_____
--------------	-----------------------------------	--	--	---------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2.7 Wegebau

Im gesamten Parkbereich befinden sich Großbäume, deren Bestand vor Beschädigungen zu schützen sind!
Schachtarbeiten im Wurzelbereich sind in Handarbeit auszuführen und vorher mit der BÜ abzustimmen.

Generell sind Bodenverdichtungen in den vorhandenen Vegetationsflächen zu vermeiden. Sofern aus technologischen Gründen das Befahren einer Grünanlage notwendig werden sollte, ist dies rechtzeitig vorher mit der Bauleitung abzustimmen.
Zum Schutz von Bestandsbäumen sind Maßnahmen nach DIN 18920 vorzusehen. Bodenverdichtungen, mechanische Schäden, sowie Bodenverschmutzungen sind hier unbedingt zu vermeiden. Grundsätzlich sind Traufbereiche von Bäumen nicht mit Baumaschinen zu befahren oder als Lagerfläche zu nutzen.

Die herzustellenden Wege haben eine Breite von ca. 2,00-3,00 m.
Der Einsatz geeigneter Technik ist vorzusehen.

1.2.7.1 Statischer Plattendruckversuch für Testfeld zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades

statischer Versuch frühestens 24 Stunden nach Errichtung des Testfeldes;
Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls E_v durch Plattendruckversuch nach DIN 18134, durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung;
Durchführung auf Anweisung der BÜ,
inkl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel;

1,00 Stück

1.2.7.2 Rückbau der Testfelder, Material zur Wiederverwendung getrennt nach Materialart lagern

1,00 Stück

1.2.7.3 Erdplanum in Wegeflächen herstellen und verdichten

Auf- und Abtrag bis 10 cm,
Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

zulässige Abweichung von Nennhöhe ± 2 cm,
 geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %,
 Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa,
 Abrechnung nach Aufmaß.

80,00 m²

1.2.7.4 Lieferung und Einbau von frostfestem Naturstein-
 Hartgestein, Körnung 0/45 für Baugrundstabilisierung

anteilig in Randflächen außerhalb der Leitungstrassen

Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %,
 Verformungsmodul EV2 = 45 MPa
 aus frostfestem Naturstein-Hartgestein, Körnung 0/45
 abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Schichtdicke **30** cm im verdichteten Zustand,

50,000 m³

1.2.7.5 Kombi-Geogitter liefern und nach Herstellerangaben
 einbauen,
 Kombigitter zur Bodenbewehrung
 Kombigitter bestehend aus knotensteifem, zweiaxial
 gestrecktem, formstabilem, monolithischem Geogitter
 thermisch verbunden mit einem mechanisch verfestigten
 Trenn- und Filtervliesstoff liefern und verlegen.

Geogitter

Physikalische Eigenschaften:

- Rohstoff: Polypropylen
- Masse pro Flächeneinheit: 300 g/m²
- Maschenweite (längs/quer): 39 / 39 mm
- Rollenabmessungen: 3,8 m x 50 m

Festigkeitseigenschaften:

- Knotenfestigkeit (q/l): 90 % der Zugfestigkeit
- Max. Zugkraft gemäß DIN ISO 10319
 bei 95% Vertrauensgrenze (q/l): 30 / 30 kN/m
- Dehnung bei Höchstzugfestigkeit (q/l): 11 / 11 %

Mechanisch verfestigter Trenn- und Filtervliesstoff

Physikalische Eigenschaften:

- Rohstoff: Polypropylen (weiß)
- Masse pro Flächeneinheit: (DIN EN 965) 160 g/m²
- Geotextilrobustheitsklasse: 3

Die Geogitterbahnen dürfen nicht direkt befahren werden
 und sind im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Die
 Geogitter werden längs zur Straßenachse verlegt. Die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	7	Wegebau			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Mindestüberlappung benachbarter Rollenbahnen beträgt 30 cm. Die Verlegeanleitung des Herstellers für das Geogitter sind zu beachten. Die Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zertifizierte Qualitätssicherung des Herstellers gemäß BS EN ISO 9001.</p> <p>abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche; als Bewehrung gemäß Standsicherheitsnachweisen,</p>	160,00	m ²	_____	_____
1.2.7.6	<p>Frostschuttschicht als 1. Tragschicht ZTV SoB-StB 04 einbauen,</p> <p>Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Verformungsmodul EV2 = 80 MPa aus frostfestem Naturstein-Hartgestein, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/45 abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Schichtdicke 20 cm im verdichteten Zustand.</p>	80,000	m ³	_____	_____
1.2.7.7	<p>Schottertragschicht entspr. ZTV SoB-StB 04 liefern und einbauen,</p> <p>Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Verformungsmodul EV2 = 120 MPa, aus frostfestem Naturstein-Hartgestein, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 20 cm.</p>	80,000	m ³	_____	_____
1.2.7.8	<p>Statischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades</p> <p>Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls Ev durch Plattendruckversuch nach DIN 18134, durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung und Darstellung der Messergebnisse. Durchführung auf Anweisung der BL, inkl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel; Position ist nicht auf die nach VOB vorgeschriebene</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Eigenkontrolle durch den AN anzuwenden!

2,00	Stück	_____	_____
------	-------	-------	-------

1.2.7.9 Dynamischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades

Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls E_v durch Plattendruckversuch nach FGSV-Merkblatt TP BF - StB Teil B 8.3, durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung und Darstellung der Messergebnisse, Durchführung auf Anweisung der BL, inkl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel; Position ist nicht auf die nach VOB vorgeschriebene Eigenkontrolle durch den AN anzuwenden!

8,00	Stück	_____	_____
------	-------	-------	-------

Feuerwehruzufahrt (Schotterrasen)

Die Feuerwehruzufahrt tangiert Flächen mit wertvollem Baumbestand.

Nach Suchschachtung zur Ortung der Hauptwurzeln erfolgt Handschachtung im Näherungsbereich der Hauptwurzeln, freigelegte Starkwurzeln sind einzusanden, Abdeckung mit Geotextil GRK 4 - 500g; im manuellen Einbau ist Grobschotter beidseitig entlang der Starkwurzeln einzubauen; Einbau einer Packlage aus Grobschotter 56/120 in den Zwischenräumen der Wurzeln erfolgt in maschinenunterstützter Handarbeit im Vorkopfeinbau.

Entsprechender Aufwand ist in den Folgepositionen einzukalkulieren.

Der Einbau der Schotterrasentragsschicht erfolgt in gesondertem Ausbauabschnitt zum Abschluss der Maßnahme

1.2.7.10 Tragschicht-Testfelder herstellen nach Angaben der BL

Herstellung des Wegeoberbaues entsprechend den nachfolgenden Positionen.

Abrechnung der eingesetzten Schüttgüter / Materialien erfolgt über entsprechende Positionen

20cm Schotterstabilisierung 56/120 (einwalzen)

5cm Ausgleichsschicht 16/45

Trennlage Geotextil

20 cm Frostschuttschicht

15 cm Schottertragschicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Abmessungen mindestens 4 m x 4 m pro Testfeldabschnitt;

Planum:

- kontinuierliche Dränage des Planums, ggf. Randgraben bei Einschnitten im Bestandsgelände
- kein Befahren des Planums vor Verlegung der Produkte / der Tragschicht

statischer Versuch frühestens 24 Stunden nach Errichtung des Testfeldes;

- Abdecken des Testfeldes mit Folie innerhalb der 24 Stunden;
- kein Befahren/keine Verdichtung während der 24 Stunden sowie vor und während des Versuches.

1,00 Stück

1.2.7.11 Erdplanum in Wegeflächen herstellen und verdichten

Einbauort: Schotterrasenzufahrt mit wertvollem Gehölzbestand: ,

Planum herstellen,
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von Nennhöhe ± 2 cm,
mit Querneigung von mind. 4,0 %,
Längsgefälle gem. Lageplan ca. 2-15%

Abrechnung nach Aufmaß.

230,00 m²

1.2.7.12 Schotterstabilisierungs- und Dränschicht gem. ZTV SoB-StB 20 manuell einbauen,

Einbauort Schotterrasenzufahrt mit wertvollem Gehölzbestand:
Material ist im Näherungsbereich der Wurzeln manuell einzubauen (Packlage)

aus Grobschotter ohne Feinanteil,
Körnung 56/125 mm,
Schichtdicke **20** cm im verdichteten Zustand,
Einbau in mehreren Lagen
unterste Lage in Planum einwalzen,
Ausgleichschicht d=20cm aufbringen;

Material statisch verdichten
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %,
Verformungsmodul EV2 = 45 MPa

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbau in maschinenunterstützter Handarbeit einschließlich Aussparungen zum Schutz vorhandener Starkwurzeln.

36,000 m³

1.2.7.13 Schotterstabilisierungs- und Dränschicht gem. ZTV SoB-StB 20 einbauen,

Einbauort: Schotterrasenzufahrt mit wertvollem Gehölzbestand:

Einbau in Handarbeit entlang vorhandener, freigelegter Starkwurzeln

aus Grobschotter ohne Feinanteil,
Körnung 56/125 mm,
Schichtdicke in Abhängigkeit Höhenlage der Starkwurzeln ca. 20 cm im verdichteten Zustand,

Material statisch verdichten.

46,000 m³

1.2.7.14 Abdeckung der oberen Schicht der vor. Pos. 12 und 13 mit Schotter 16/32 zur Verfüllung der Hohlräume

Einbaustärke ca. 5cm,
Material statisch verdichten.

17,500 m³

1.2.7.15 Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" liefern und verlegen.

Eignungsprüfungszeugnis vorlegen.
Eigenüberwachungsprüfungen durchführen.
Funktion als Trennschicht.
Material = Vliesstoff Geotextilrobustheitsklasse 4, mechanisch verfestigt, detektorgeprüft, gemäß Merkblatt FGSV 1994, Rohstoff: PP
Stempeldurchdrückkraft 2780 N,
Flächengewicht: 250 g/m²,
Schichtdicke: 2,5 mm
Einbau mit min. 0,5 m Überlappung; incl. Schnitte.
Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils nach Aufmaß ohne Überlappung.
Mehraufwand für Verlegung in Kleinflächen und Streifen ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII			
	7	Wegebau			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einzukalkulieren.	230,00	m ²	_____	_____
1.2.7.16	Sandabdeckung für freigelegte Starkwurzeln liefern und manuell einbauen. Abdeckung der Starkwurzeln ca. 10 cm Einbaubreite beidseites der Wurzeln ca. 20cm Material: Sand 0/2	18,000	m ³	_____	_____
1.2.7.17	Geotextil 500g/m ² , GRK3 zum meschanischen schutz vorhandener Baumwurzeln liefern und verlegen. Eignungsprüfungszeugnis vorlegen. Eigenüberwachungsprüfungen durchführen. Funktion als Trennschicht. Material = Vliesstoff Geotextilrobustheitsklasse 3, Flächengewicht: 500 g/m ² , Schichtdicke: 3,5 mm Zuschnitt in Bahnen mit Breite ca.1m Verlegung entlang der Hauptwurzeln nach erfolgter Sandabdeckung, Einbau mit min. 0,5 m Überlappung; incl. Schnitte. Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils nach Aufmaß ohne Überlappung. Mehraufwand für Verlegung in Kleinflächen und Streifen ist einzukalkulieren.	120,00	m ²	_____	_____
1.2.7.18	Frostschuttschicht aus Schotter-Splitt-Gemisch 0/45 als 1. Tragschicht ZTV SoB-StB 20 einbauen, Einbauort: Schotterrasenzufahrt mit wertvollem Gehölzbestand: Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Verformungsmodul EV2 = 100 MPa, aus frostfestem Hartgestein, Körnung 0/45 B2 Schichtdicke 20 cm, abgerechnet wird nach Auftragsprofilen im verdichteten Zustand.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII
	7	Wegebau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Mehraufwand für Verlegung in Kleinflächen ist einzukalkulieren.

46,000 m³

1.2.7.19 Schottertragschicht aus Schotter-Splitt-Gemisch 0/32 als 1. Tragschicht ZTV SoB-StB 20 einbauen,

Einbauort Schotterrasenzufahrt mit wertvollem Gehölzbestand:
Baustraße als Verschleißschicht

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 = 120 MPa,
aus frostfestem Hartgestein, Körnung 0/32 B1
Schichtdicke 15 cm,

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen im verdichteten Zustand.

23,000 m³

1.2.7 Wegebau

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
2 1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.2.1	Fäll- und Rodungsarbeiten	_____
1.2.2	Abbrucharbeiten	_____
1.2.3	Erdarbeiten	_____
1.2.4	Sanierung Mauer B (Winkelelemente)	_____
1.2.5	Dränageleitungen Mauer B	_____
1.2.6	Entwässerungskanalarbeiten	_____
1.2.7	Wegebau	_____
1.2	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII

1.3.1 Abbrucharbeiten

1.3.1.1 Stahlgeländer aus Rundrohr abbrechen und beseitigen,

Höhe ca. 1,00 m
mit Pfosten,
inkl. Fundamentabbruch,

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

4,00 m

1.3.1.2 Betonmauer in Teilstücken abbrechen

Höhe bis ca. 1,80 cm

Breite ca. 0,30 m,

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
Abfallschlüssel gem. AVV: 170101

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.1.3 Schlackepflaster aufnehmen und zur Wiederverwendung auf dem Lagerplatz des AN lagern

Pflaster in ungebundener Bettung verlegt
Pflaster von Bauschutt reinigen und auf Paletten lagern

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.
Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

27,00 m²

1.3.1.4 Betonpflaster aufnehmen und beseitigen,

Verbundpflaster
Pflaster in ungebundener Bettung verlegt,

Pflaster in ungebundener Bettung verlegt,
Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
 Abfallschlüssel gem. AVV: 170101
 Entsorgung/Verwertung incl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

140,00 m²

1.3.1.5 Natursteinborde verschiedener Formate aufnehmen und zur Wiederverwendung auf dem Lagerplatz des AN lagern

in Beton versetzt mit Rückenstütze,
 Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
 inkl. Fundamentabbruch,

Natursteine reinigen und auf Paletten im Baustellenbereich lagern

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.
 Entsorgung/Verwertung incl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

11,00 m

1.3.1.6 Betonborde verschiedener Formate aufnehmen und beseitigen,

in Beton versetzt mit Rückenstütze,
 Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
 inkl. Fundamentabbruch,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
 Abfallschlüssel gem. AVV: 170101
 Entsorgung/Verwertung incl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

50,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.1.7 Einzelfundamente, Betonmauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton 0,1 bis 1 m³ Beton als im Boden befindliche Hindernisse abbrechen und entsorgen, (incl. Kippgebühr)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

5,000 m³

1.3.1.8 Schachtbauwerk aus Stahlbeton abbrechen und entsorgen

Schacht 6: Teilabbruch Mehrkammergrube; 7 Kammern
b=2,40m, l=4,70m, t=2,40m

Stahldeckel inkl. Rahmen rückbauen; Grubenabdeckung aus Stahlbeton rückbauen; Seitenwände bis auf Höhe 134,50 abtragen;

im Querungsbereich der geplanten Leitungen (IKL) auf der Südseite erhöhter Abtrag bis auf Trassenniveau

Abrechnung nach Aufmaß der Einzelbauteile und Wände, nicht nach Gebäudevolumen!

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

5,000 m³

1.3.1.9 Schachtbauwerk teilweise abbrechen,

Schacht 7: Teilabbruch Sickerschacht ca. 2,0 x 2,0 m; t:1,2m, Stahldeckel inkl. Rahmen rückbauen; Schachtwände aus Stahlbeton und Ziegelmauerwerk, Grubenabdeckung Stahlbeton rückbauen; überpflastert, Seitenwände bis auf Höhe 134,50 abtragen; ca. -60cm im Querungsbereich der geplanten Leitungen auf der Südseite erhöhter Abtrag bis Trassenniveau (ca.-150cm)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

bis 65 cm unter OK Gelände abbrechen, Schachtboden aufstemmen,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,00 Stück

1.3.1.10 Entwässerungsleitungen der Altleitungen fachgerecht verschließen

Zu- und Abgangsleitungen verbleibender Schachtanlagen / Schachtanlagenteile
DN 80 bis DN 200
Material: Steinzeug / Kunststoff / Beton

in Abstimmung mit BÜ
Das Schließen der Leitungen ist fotodokumentarisch festzuhalten

10,00 Stück

1.3.1.11 Füllmaterial liefern, Schächte verfüllen und verdichten

zur Auffüllung unterhalb der Planumsebene künftiger Verkehrsflächen.

Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa.
Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der Bauüberwachung vorzulegen.

Es ist nur unbelastetes Bodenmaterial zu verwenden (Z1 der LAGA) zu verwenden!

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Liefernachweis ist zu erbringen.

4,000 m³

1.3.1 Abbrucharbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII				
	2	Erdarbeiten				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.3.2 Erdarbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

1.3.2.1 Bewachsene Bodenschicht aufnehmen, laden und entsorgen

(vorwiegend Grasnarbe / Krautwuchs mit Oberboden)
entsprechend Bodenschutzgesetz
Bodenklasse 1, DIN 18 300,
Schichtdicke des Abtrages ca. 10 cm
Abrechnung nach Aufmaß,
Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

15,000 m³

1.3.2.2 Bewachsene Bodenschicht aufnehmen, laden und entsorgen in maschinenunterstützter Handarbeit in Bereich von Baumstandorten in Böschungsbereichen bis 1:3

(vorwiegend Grasnarbe / Krautwuchs mit Oberboden)
entsprechend Bodenschutzgesetz
Bodenklasse 1, DIN 18 300,
Schichtdicke des Abtrages ca. 10 cm
Abrechnung nach Aufmaß,
Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

3,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII				
	2	Erdarbeiten				
Ausgabebumfang:		Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- 1.3.2.3 Ungebundene Trag- und Deckschichten von befestigten Flächen aufnehmen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern.
in maschinenunterstützter Handarbeit,

Schichtdicke ca. 20 cm,

Tragschichtmaterial/Boden/Auffüllung bestehend vorwiegend aus Splitt-Sand-Schottergemisch und schwach kiesigem Boden, vereinzelt steinig, mit Wurzeln durchsetzt

Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Einzelmieten:bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

40,000 m³

- 1.3.2.4 Boden für Suchgraben in Handarbeit ausheben zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,

in Abstimmung BÜ,

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushub seitlich lagern,
nach Dokumentation des Leitungsbefundes,
wieder verfüllen und verdichten,
Aushubtiefe bis 0,80 m,
Sohlenbreite bis 0,5 m,
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 m³

- 1.3.2.5 Boden der Gräben für Entwässerungsleitungen und Schächte profilgerecht ausheben und laden,
in maschinenunterstützter Handarbeit

Ausführung gemäß DIN EN 1610:
Grabenbreite im Mittel ca. 0,5 bis 1,0 m
Grabentiefe bis 1,25 m in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers.
Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	2	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushubmaterial zur Beprobung zwischenlagern.
Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
(H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).

inkl. Transport zur Lagerfläche des AN.
Einzelmieten: bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

5,000 m³

1.3.2.6 Boden der Gräben, für Kabelleerrohre ab Geländeoberfläche
profilgerecht ausheben

Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten nach
Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben,
Sohlenbreite der Gräben bis 0,40 m,
Aushubtiefe bis 0,80 m,

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

verdrängten Boden laden und zur Beprobung auf Lagerplatz
des AN zwischenlagern
Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
(H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes

32,000 m³

1.3.2 Erdarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	3	Entwässerungskanalarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.3 Entwässerungskanalarbeiten

1.3.3.1	<p>Kompletten Hofablauf 300/300 mm liefern und setzen, zu integrieren in Ortbeton-Bodenwanne der Fußabstreifer</p> <p>bestehend aus Aufsatz Klasse B125 Pultform gemäß DIN EN 124 / DIN 1229, Kennmaß 300 / 300 mm, 100 mm hoch, Rostschlitze 16 mm, Rost aus Gusseisen, BEGU-Rahmen aus Gusseisen und Beton mit Eimerauflage, Einlaufquerschnitt ca. 240 qcm</p> <p>Auflagering, Schaft, Eimer verzinkt, Boden mit Geruchsverschluß und Muffe DN 100 für KG - Rohre.</p>	1,00	Stück	_____	_____
1.3.3.2	<p>Abwasserleitungen aus PVC-U-Rohr (KG-Rohr) DN 100 mit Steckmuffen, DIN 19 534,</p> <p>Dichtung mit Dichtring DIN 19 534, Verlegen nach DIN 4033, in vorhandenen Gräben, mit Verbau und Aussteifung, einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtmaterial</p> <p>Bettung gem. DIN EN 1610, Bild 1; Sand 0/2 Bettungsschicht a: 10 cm (15 cm bei Fels o.ä.) Bettungsschicht b: gem. statischem Nachweis Seitenverfüllung: von OK b bis OK Rohrscheitel Abdeckung: 30 cm</p>	50,00	m	_____	_____
1.3.3.3	<p>Bögen DN 100, 15-90° liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;</p>	3,00	Stück	_____	_____
1.3.3.4	<p>Abzweig DN 100 / DN100; 45° liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;</p>	1,00	Stück	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	3	Entwässerungskanalarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.3.5	Endkappe DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;	1,00	Stück	_____	_____
---------	--	------	-------	-------	-------

1.3.3.6	Spül- und Kontrollschacht aus PE Gesamthöhe ca. 1,50 m für den Anschluss von Entwässerungsleitungen, 1 Zulauf DN 150, 1 Ablauf DN 150, Durchgang 180° inkl. Reduzierungen Grundkörper-Innendurchmesser > 500 mm, Bauhöhe 750 mm, Nutzhöhe 700 mm, Material Polyethylen (PE), Farbe schwarz, monolithisch hergestellt, mit kraftentkoppeltem Schachtrohranschluss und >= 50 mm Setzungsreserve, Gewicht ca. 11 kg, beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075, mit nachgewiesener Kamerabefahrbarkeit und Hochdruckspülbarkeit, mit angeformten Muffen für Zu-, Ablaufleitung DN 250 (180°) und Schachtaufsetzrohr DA 400, dichte Anbindung des Schachtaufsetzrohres zur Schachtabdeckung mittels DOM-Dichtring, mit integriertem Standfuß, liefern und gemäß DIN EN 1610 und Verlegeanleitung des Herstellers auf vorbereiteter Grabensohle (Auflager) einbauen, inkl. höhenmäßiger Anpassung des Schachtaufsetzrohres.	1,00	Stück	_____	_____
---------	--	------	-------	-------	-------

1.3.3.7	Schachtabdeckung für Schachtrohre DA 400, Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen, mit schraubloser Arretierung Gussabdeckung Klasse D 400 (Prüfkraft 400 KN) einschließlich Rahmen und Betonauflagerring (H = 10 cm) für Schachtrohre DA 400, Positionen vor, liefern und auf 20 cm Betonfundament C20/25 einbauen.	1,00	Stück	_____	_____
---------	--	------	-------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII
	3	Entwässerungskanalarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3.3.8	Vorhandene Schachtabdeckungen auf Wegeniveau bringen, durch Aufmörteln oder Setzen von Ausgleichsringen DIN 4034-AR DN 625, auszugleichende Höhe bis zu 20 cm, an Gefälle des neuen Weges anpassen, die Lieferung von Ausgleichsringen wird gesondert vergütet.			
	15,00	Stück		

1.3.3 Entwässerungskanalarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
3 1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.3.1	Abbrucharbeiten	_____
1.3.2	Erdarbeiten	_____
1.3.3	Entwässerungskanalarbeiten	_____
1.3	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 4 1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4 1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

1.4.1 Baustraße

1.4.1.1 Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" liefern und für Baustraße verlegen.

Eignungsprüfungszeugnis vorlegen.
 Eigenüberwachungsprüfungen durchführen.
 Funktion als Trennschicht.
 Material = Vliesstoff Geotextilrobustheitsklasse 4,
 mechanisch verfestigt,
 detektorgeprüft, gemäß Merkblatt FGSV 1994,
 Rohstoff: PP
 Stempeldurchdrückkraft 2780 N,
 Flächengewicht: 250 g/m²,
 Schichtdicke: 2,5 mm
 Einbau mit min. 0,5 m Überlappung; inkl. Schnitte.
 Wegebreite 2,50 m
 Abrechnung nach Aufmaß der abgedeckten Fläche mit ohne
 Überlappung.
 Mehraufwand für Verlegung in Kleinflächen und Streifen ist
 einzukalkulieren.

250,00 m²

1.4.1.2 Schotter 0/45 für Baustraße liefern und einbauen
 Baustraße herstellen und vorhalten

aus frostfestem Naturgestein, ohne RC-Baustoffe und
 industriell hergestellte Gesteinskörnungen,
 Körnung 0/45
 abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Schichtdicke **30** cm im verdichteten Zustand.

22,000 m³

1.4.1 Baustraße

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Erdarbeiten Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4.2 Erdarbeiten Löschwassertank

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Die Einordnung in der Gartenanlage und das erforderliche Umsetzen der Haufwerke innerhalb der Baustelle ist zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Löschwassertank: Einbau in Rasenterrasse in abweichender Höhenlage zur Zufahrt!

1.4.2.1 Oberboden für Löschwassertank lösen profilgerecht ausheben,

Boden laden und im Baustellenbereich zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Boden vor Vernässung schützen durch Abdeckung mittels Plane;

Bodenklasse 1 DIN 18 300
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

90,000 m³

1.4.2.2 Boden für Löschwassertank profilgerecht ausheben,

Boden laden und im Baustellenbereich zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Boden vor Vernässung schützen durch Abdeckung mittels Plane;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Erdarbeiten Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baugrubensohle ca. 4 x 10 m
Baugrubentiefe bis ca. 3,60 m unter GoK

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

260,000 m³

1.4.2.3 Zulage zu vor. Pos. 1 für Bodenklasse 7 DIN 18300

60,000 m³

1.4.2.4 Flüssigboden zur Verfüllung der Tanksohle

Liefern und Einbauen von Zeitweise Fließfähiges
Selbstverdichtendes Verfüllmaterial (ZFSV) zur Verfüllung
von Gräben. Die Wiederaushubfähigkeit des Flüssigbodens
ist zu gewährleisten.
Die Hinweise des Herstellers sowie der FGSV Hinweise
ZFSV sind zu beachten.
Zertifizierung und Fremdüberwachungsnachweis durch den
BÜV ist vorzulegen.

- Ziehfließmaß in Anlehnung an DIN EN 12350-5: 560- 620
mm

- Frischrohddichte DIN EN 12350-6: 1,8-2,1 kg/dm³

- Einaxiale Druckfestigkeit nach DIN18136 (28d):

> 0,3 bis 0,8 N/mm²

- fz-Wert > 0,150 bis 0,200 N/mm²

- Verformungsmodul EV2 Plattendruckversuch nach DIN
18134 (28d) = 45 MN/m²

- Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130: k= 10-6 bis 10-8
m/s

- Bodenklasse in Anlehnung an DIN 18300: 3-5

20,000 m³

1.4.2.5 Boden für Löschwassertank lagenweise einbauen,

Boden im Baustellenbereich zum Wiedereinbau gelagert,
Füllmaterial lagenweise a 40cm einbauen und verdichten,
der lagenweise Einbau ist zu dokumentieren.
Abdeckplane des Haufwerks entsorgen

Baugrubensohle ca. 4 x 10 m
Baugrubentiefe bis ca. 3,60 m unter GoK

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX			
	2	Erdarbeiten Löschwassertank			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bodenklassen 3 bis 5 gem. DIN 18300 Abrechnung nach Auftragsprofilen.	294,000	m ³	_____	_____
1.4.2.6	Bodenverdrängungsmassen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern. Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese Bodenklasse 3-5 DIN 18 300 Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m). Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Einzelmieten: bis max. 500 m ³ Abrechnung nach Abtragsprofilen.	60,000	m ³	_____	_____
1.4.2.7	Zwischenbegrünung der Bodenmieten durch Ansaat von Sinapis alba, Trifolium alexandrinum und Lupinus angustifolius Zusammensetzung pro m ² : 8g Sinapis alba (Weißer Senf) 1g Trifolium alexandrinum (Alexandrin Klee) 1g Lupinus angustifolius (Einj. blaue Lupine) (Kornanzahl zu gleichen Teilen) Saatgutmenge 10 g/m ² , zwischen anzulegender Gehölzpflanzung im Bereich der Böschung, Böschungsneigung bis ca. 1:2 Abrechnung nach Aufmaß.	892,00	m ²	_____	_____
1.4.2	Erdarbeiten Löschwassertank			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4.3 Löschwassertank

Löschwassertank

Der Einbau erfolgt in der Rasenterrasse im denkmalgeschützten Gartenraum des umlaufend eingefriedeten Geländes.

Der Löschwassertank muss somit über die Bestandgebäude in das Baugelände hereingehoben werden.

Die Einordnung ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen.

Die Gebäude Haus VI und Haus VII werden größtenteils rückgebaut, hier entsteht das Dokumentationszentrum.

Die der Straße zugeordnete, denkmalgeschützte Außenmauer ist zu erhalten.

Im Ausbauperiodenraum von 07.2025 bis 10.2025 verbleibt hier lediglich die Außenmauer mit einer Bauhöhe von ca. 4m.

1.4.3.1 Planum herstellen und Baugrubensohle verdichten,

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von Nennhöhe ± 2 cm,
geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 100 %,
Verformungsmodul EV_2 mind. 45 MN/m²,
Abrechnung nach Aufmaß.

40,00 m²

1.4.3.2 Auflager für Schacht/Entwässerungsbauwerk aus Beton C20/25, zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Baugrubensohle Dicke: 20 cm herstellen.

8,000 m³

1.4.3.3 Löschwasser-Erdtank Nutzvolumen 32000 Liter

40t (SLW40) befahrbar.
aus hochwertigem Polyethylen (PE) zu 100 % recycelbar.

Inkl. Teleskop-Domschacht LKW für bauseitige Abdeckung nach DIN 3223

V2A Saugrohr mit Flansch DN 125, inkl. Löschwasser-Sauganschluss mit Peilstutzen (RAL 3000),
Löschwassersauganschluss Form C -Festkupplung mit metallischer Dichtfläche aus Alu nach DIN 14319,
Blindkupplung nach DIN 14313 einschließlich Kette,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

V2A Saugkorb und PE Antiwirbelplatte Ø 600 mm,
V2A Lüftungskamin mit insektensicherem Edelstahlsieb DN 100,
V2A-Halter für Hinweisschild "Löschwasserentnahmestelle" mit Pfosten,
ALU Einstiegsleiter und passendem Befestigungssatz sowie Zubehör

Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring - patentiert - für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.
Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm.
Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung

1,00 Stück

1.4.3.4 Zwischenstück zur Realisierung von Erdüberdeckung von bis zu 1350 mm in Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.
Länge: 400 mm, Nutzlänge 300 mm
Ø 680 mm
Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

1,00 Stück

1.4.3.5 Betonauflagering DN 625, Bauhöhe 80 mm liefern und einbauen.

2,00 Stück

1.4.3.6 Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen, lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse D 400 (Prüfkraft 400 KN) einschließlich Rahmen liefern und einbauen.

1,00 Stück

1.4.3.7 Verlängerung V2A Saugrohr mit Flansch DN 125,

zur lageversetzten Einordnung des Sauganschlusses an die Außenmauer der denkmalgeschützeten Gartenanlage

inkl. 2 Bögen
inkl. Flanschplatte 500/325mm für die Montage des Löschwassersauganschlusses DIN 14244

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

einschließlich aller Schrauben und Dichtungssätze

Bettung gem. DIN EN 1610, Bild 1;
Sand 0/2

Bettungsschicht a: 10 cm (15 cm bei Fels o.ä.)

Bettungsschicht b: gem. statischem Nachweis

Seitenverfüllung: von OK b bis OK Rohrscheitel

Abdeckung: 30 cm

Maße sind vor Ort zu nehmen

einschließlich Montage des Löschwasserausgangeschlusses
Form C -Festkupplung mit metallischer Dichtfläche aus Alu
nach DIN 14319, aus Position Löschwassertank

8,00 m

1.4.3.8 Fertigteil-Schacht DN 600

für Einbindung Löschwasserausgangeschluss Form C
einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse
herstellen.

Steigrohr Löschwasseranschluss in Schacht einbinden,
Erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und
Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Schacht aus Kunststoff PP

Schacht DU = 600 mm.

Lichte Schachttiefe über 0,60 bis 1,0 m.

Auflager aus Drainbeton, 10 cm dick, herstellen.

Abdeckung Schachtboden mit 20cm Rollkies 8/16

1,00 Stück

1.4.3.9 Betonauflagering DN 625, Bauhöhe 100 mm liefern und einbauen.

4,00 Stück

1.4.3.10 Schachtabdeckung Klasse B125, lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse B 125 (Prüfkraft 125 KN)
einschließlich Rahmen liefern und einbauen.

1,00 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Löschwassertank

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4.3.11 Lüftungskanal/-leitung DN 110 aus Kunststoff-Rohren liefern und verlegen,

als Verlängerung der Zuleitung zum Lüftungskamin (Einordnung Lüftungskamin lageversetzt zum Einbauort Tank)

Anschlussstützen des Lösch tanks sind zu prüfen

Lüftungsleitung aus Kunststoff (PE-HD / PVC)

Co-extrudierte Rohre DIN EN 13476-2

Vollwandrohr SN 10 gem. DIN EN 1401-1

und mit glatter Rohrinnenoberfläche mit angeformter Verbindungsmuffe/Steckmuffe und Profildichtring liefern;

beständig gegen aggressives Schichten- und Stauwasser von außen (entsprechend Bodengutachten);

Bettung gem. DIN EN 1610, Bild 1;

Sand 0/2

Bettungsschicht a: 10 cm (15 cm bei Fels o.ä.)

Bettungsschicht b: gem. statischem Nachweis

Seitenverfüllung: von OK b bis OK Rohrscheitel

Abdeckung: 30 cm

8,00 m

1.4.3.12 Bögen DN 100, 15-90° liefern und einbauen
Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;

3,00 Stück

1.4.3 Löschwassertank

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
4 1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.4.1	Baustraße	_____
1.4.2	Erdarbeiten Löschwassertank	_____
1.4.3	Löschwassertank	_____
1.4	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.5 1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen

1.5.1 Erdarbeiten für Rohrleitungen

1.5.1.1	Einbau von Füllmaterial für Rohrsohlen und Einbettung von Rohrleitungen, aus Sand oder Feinkies, Körnung steinfreies Material 0 - 7 mm, mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen in Baugruben. Schichtdicke als Sauberkeitsschicht und Rohraufleger 10 cm, Auffüllung des Rohrgrabens bis 10 bis 15 cm über Rohrscheitel der eingebauten Rohre. Verdichtung hat mit geeignetem Verdichtungsgerät zu erfolgen, so dass Rohrleitung nicht beschädigt wird. Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen und hier einzukalkulieren.	710,000	m ³	_____	_____
1.5.1.2	Planum herstellen für Rohrleitungen und Schächte in Rohrgräben und Schachtgruben., Zulässige Abweichung von der Sollhoehe bei Schmutz- und Regenwasserleitungen mit Gefälle +/- 0 cm, Ausfuehrung mit Füllsand in Rohrgrabenbreite.. Durchschnittliche Schichtdicke 10 cm.	470,00	m ²	_____	_____
1.5.1.3	zur Schmutz- und Regenentwässerung während der Bauphase	10,00	St	_____	_____
1.5.1.4	Verbau für Rohrgräben und Schächte nach Wahl des AN aufbauen einschl. Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten, Verbautiefe 1,50 - 2,50 m lichte Breite nach DIN 4124 Verbau wieder beseitigen. Evtl. notwendige Umsteifungen sind einzukalkulieren.	28,00	m ²	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:					
21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen				
1	Erdarbeiten für Rohrleitungen				
Ausgabebumfang:		Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.1.5	Sicherung von parallel verlaufenden und kreuzenden Rohrleitungen.	30,00	m	_____	_____
1.5.1.6	Demontage von Bestandsschmutz- und Regenwasser-schächten, aus Beton-Fertigteilen bzw. Mauerwerk Durchmesser 1000mm, bestehend auf Schachtssole, Schachtringen, Konus und Abdeckung mit Ausgleichsringen, Gesamthöhe bis 2,5m einschl. Abtransport und Entsorgung	5,00	St	_____	_____
1.5.1.7	Heiztrasse einschließlich Dämmung, Abwasserrohre aus PVC, Guss bzw. Steinzeug sowie Trinkwasserleitungen aus verzinktem Stahl, Metallverbundrohr, Kunststoff	120,00	m	_____	_____
1.5.1.8	Stilllegung von nicht mehr genutzten Grundleitungen Schmutz- und Regenwasser Ausführung: - Freilegen der Grundleitungszuführung bis zur ersten Muffe - fachgerechter Verschluss der Leitung (gas- und druckwasserfest) mit einem zum Rohrleitungssystem passenden Verschlusssteller und Sichern des Verschlussstellers, inklusive Dichtungsmaterial DN 100 bis DN 200	10,00	St	_____	_____
1.5.1.9	Abbruch von Hindernissen im unterirdischen Bereich, aus Mauerwerk oder Beton (Mauerreste, Fundamente, Kanalbauwerke, Schächte o . ä.) je Hindernis größer als 0,1 m ³ , kleinere Bauteile sind Bestandteil des Rohrgrabenaushub, der Abbruch ist durch den AN				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
5 1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
1 Erdarbeiten für Rohrleitungen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ordnungsgemäß zu entsorgen.

10,000 m³

1.5.1.10 Boden in Handschachtung als Zulage zu den Aushub-Positionen sowie im Bereich von Hindernissen, Bauwerken und Teilen oder Rohrleitungen, die die Baugrube queren.

5,000 m³

1.5.1.11 Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht, 40 cm über Rohrscheitel.

600,00 m

1.5.1 Erdarbeiten für Rohrleitungen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	2	Abwasserleitungen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5.2 Abwasserleitungen

1.5.2.1	Abwasserleitungen aus PVC-U-Rohr (KG-Rohr) DN 100 mit Steckmuffen, DIN 19 534, Farbe RAL 8023 orangebraun, Dichtung mit Dichtring DIN 19 534, Verlegen nach DIN 4033, Auflager auf vorhandenem, eingebrachten Sand, in vorhandenen Gräben, mit Verbau und Aussteifung, zum späteren Einsanden bis 100mm über OK Rohr einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtmaterial Grabentiefe bis 2,50 m	192,00	m	_____	_____
1.5.2.2	KG-Rohr wie vorbeschrieben, jedoch DN 125	105,00	m	_____	_____
1.5.2.3	KG-Rohr wie vorbeschrieben, jedoch DN 150	140,00	m	_____	_____
1.5.2.4	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 100 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden, liefern und im Rohrgraben verlegen	95,00	St	_____	_____
1.5.2.5	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 125 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden, liefern und im Rohrgraben verlegen	35,00	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	2	Abwasserleitungen			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.2.6	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 150 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden, liefern und im Rohrgraben verlegen	60,00	St	_____	_____
1.5.2.7	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 100 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, in allen handelsüblichen Winkelgraden, Abgang gleich oder reduziert liefern und im Rohrgraben verlegen	8,00	St	_____	_____
1.5.2.8	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 125 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, in allen handelsüblichen Winkelgraden, Abgang gleich oder reduziert liefern und im Rohrgraben verlegen	4,00	St	_____	_____
1.5.2.9	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 150 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe, in allen handelsüblichen Winkelgraden, Abgang gleich oder reduziert liefern und im Rohrgraben verlegen	5,00	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen				
	2	Abwasserleitungen				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.2.10	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 100 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe,		25,00	St	_____	_____
1.5.2.11	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 125 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe,		2,00	St	_____	_____
1.5.2.12	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 150 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2 mit Steckmuffe,		10,00	St	_____	_____
1.5.2.13	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 100 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2		30,00	St	_____	_____
1.5.2.14	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 125 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1 und Teil 2		10,00	St	_____	_____
1.5.2.15	Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 150 für Abwasserleitungen aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	2	Abwasserleitungen			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Teil 2	35,00	St	_____	_____
1.5.2.16	Passstück als Zulage, DN 100 einschließlich Schneidarbeiten.	30,00	St	_____	_____
1.5.2.17	Passstück als Zulage, DN 125 einschließlich Schneidarbeiten.	10,00	St	_____	_____
1.5.2.18	Passstück als Zulage, DN 150 einschließlich Schneidarbeiten.	35,00	St	_____	_____
1.5.2.19	Regenwasserkanal DN 1000 kreisrund SB-K-GM bestehend aus Stahlbetonrohren mit fest integrierter Dichtung zur Ableitung und Rückhaltung des anfallenden Regenwassers Nach DIN EN 1916 Farbe grau Material Beton Ausführung Gerinne gerade Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2 Auflager: 2a 120° in Sand/Sand-Kies A1/B1/G3-Damm	47,00	m	_____	_____
1.5.2.20	Herstellung Regenwasseranschluss an vor beschriebenen Betonkanal als Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk, Anschlussstutzen mit einer Dichtmanschette aus EPDM, für Übergang zwischen Beton- und KG-Rohrsystemen, Einschl. fester Verankerung des Sattelstück mittels Zweikomponentenharz in der Bohrung des Betonrohres und Schutz der freigelegte Bewehrung der Laibung bei Stahl-				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	2	Abwasserleitungen			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
betonrohren zur Verhinderung von Korrosion.					
Nennweite DN150					
für Anschluss an Beton-Kanalrohre DN 1000 nach DIN EN 1916					
einschl. Herstellung Kernbohrung im Betonkanal, aller Materialien und Nebenarbeiten					
	3,00	St	_____	_____	
1.5.2	Abwasserleitungen			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5.3 Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

1.5.3.1

Abwasserleitungen aus mineralgefülltem Polypropylen - Rohr
(PP- Rohr) DN 100 (KG 2000)
mit Steckmuffen,
Farbe grün, gemäß DIN EN 14758-1

beständig gegen Säuren und Laugen im Bereich pH 2 - 12,
mit glatter porenfreier Innenwand zur Verhinderung von Ablagerungen,

mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,

Verlegen nach DIN 4033, Auflager auf vorhandenem, eingebrachten Sand,
in vorhandenen Gräben, mit Verbau und Aussteifung,
zum späteren Einsanden bis 100mm über OK Rohr
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtmaterial
Grabentiefe bis 2,0m

10,00 m

1.5.3.2

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Bogen DN 100
für Abwasserleitungen
mit Steckmuffen,
Farbe grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden,
liefern und im Rohrgraben verlegen

8,00 St

1.5.3.3

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Muffenstopfen DN 100,
mit Steckmuffe,
Farbe grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring,
für Abwasserleitungen
aus PP-Rohren

2,00 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5.3.4 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Überschiebemuffe DN 100
Farbe grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
für Abwasserleitungen
aus PP -Rohren

4,00 St

1.5.3.5 Passstück als Zulage, DN 100
Farbe grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
für Abwasserleitungen
aus PP -Rohren
einschließlich Schneidarbeiten.

4,00 St

1.5.3.6 Fettabscheider NS 4, Klasse A/B

Abscheider für fetthaltiges Abwasser für Erdeinbau
geeignet, Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
Kunststoff (PE), mit integrierten Schlammfang,
abgerundetes Bodenteil.

Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten über
Revisionsöffnung.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem
Behälter.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit
bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schauglas: nein

Nenngröße (NS): 4,00

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901): E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gewicht netto: 213 kg
 Gewicht brutto: 238 kg
 Einbautiefe: 690 - 1190 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches
 Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
 Länge: 1700 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm

Behälter/Grundkörper
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf Nennweite (DA): 110 mm
 Auslauf Nennweite (DN): 100 mm
 Zulauf Nennweite (DA): 110 mm
 Zulauf Nennweite (DN): 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
 Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Abdeckplatte
 Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift
 Belastungsklasse: B 125 (EN 124)
 Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt
 Abscheiderinhalt: 515 l
 Fettschichtdicke max.: 165 mm
 Gesamtvolumen: 915 l
 Schlammfanginhalt: 400 l
 Speichermenge an Fett: 160 l

komplett liefern und montieren

einschl. Betriebstagebuch für Fettabscheider mit
 Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der
 Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß
 DIN 4040-100

1,00 St

1.5.3.7 Schichtdicken-Messgerät, für v.g. Fettabscheider
 als Erdeinbau mit Ultraschallsensor zur
 zentimetergenauen Überwachung und Meldung der
 Fettschichtdicke.
 Mit Netzanschluss, Akkupufferung und optionaler
 Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber.
 Inkl. Befestigungsset zur Montage und Wartung.
 Kabel (für Sensor) verlängerbar bis 60 m.
 Schaltgerät mit optischem und akustischem Alarm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuchs über serielle Schnittstelle.

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10m
Kabelverlängerung ca. 20m

Abmessungen
Gewicht netto: 4,5 kg
Gewicht brutto: 4,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Fördereinrichtung
Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Steuerung
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Betriebsspannung: 230 V
Anschlusstyp: Schuko 2-polig
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m
Potentialfreier Kontakt: ja

1,00 St

1.5.3.8 Probenahmeschacht LW 450 für v.g. Abscheideanlage, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE

Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg
Gewicht brutto: 36 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm

Behälter/Grundkörper
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf Nennweite (DA): 110 mm
Auslauf Nennweite (DN): 100 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zulauf Nennweite (DA): 110 mm
Zulauf Nennweite (DN): 100 mm
Lichte Weite Behälter (LW): 450 mm

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)
Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

1,00 St

1.5.3.9 Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Alle Komponenten der Anlage müssen vollständig installiert sein, sodass die Abscheideranlage voll funktionsfähig und betriebsbereit ist.
- Am Prüftag muss der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein. Eine ausreichende Wasserversorgung zum Befüllen der Anlage ist zu gewährleisten (mindestens C-Schlauch).
- Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden: Entwässerungsplan, Betriebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch
- Während der Prüfung der Abscheideranlage muss der Abwasserzufluss unterbunden werden.

Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein, werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert angeboten und berechnet.

Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100:

Überprüfung der Bemessung der Abscheideranlage;
Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage;
Verschließen des Fettabscheiderauslaufs;
Verschließen des Fettabscheiderzulaufs (soweit möglich)
;
Befüllung der Fettabscheideranlage mit Wasser und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einstau bis 20 mm unter Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm unterhalb der Abscheideroberkante;
Sättigung der Anlagenkomponenten über einen Zeitraum von 1 Stunde;
Die Anlage wird nach DIN 4040-100 auf Dichtheit geprüft;
Prüfung des Betriebstagebuchs;
Prüfung der Zulaufleitung der Abscheideranlage als Lüftungsleitung.

Das Ergebnis der Prüfung der Fettabscheideranlage wird in einem Prüfbericht mit Fotodokumentation festgehalten. Die Bemessung der Fettabscheideranlage nach EN 4040-100 wird durchgeführt und dem Prüfbericht zusammen mit den Messwertausdrücken beigelegt.

1,00 St

1.5.3.10 Inbetriebnahme und Einweisung für Fettabscheider

Leistungsumfang:

- Einweisung Abscheider
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Generalinspektion sollte durchgeführt sein
- Einbau nach Einbauanleitung
- Waagrechte Aufstellung der Anlage auf einem tragfähigen Untergrund
- Montage aller erforderlichen Komponenten
- Anschluss der Zu-, Auslauf- und Entlüftungsleitung
- Installation der Entsorgungsleitung sowie des Wasseranschlusses an der Fülleinheit
- Schlauchanschluss in der Nähe des Fettabscheiders muss vorhanden sein
- Bei Variante ohne Technik muss der Abscheider mit Wasser gefüllt sein
- Bei zusätzlicher Fernbedienung muss diese montiert, das Steuerkabel bauseitig verlegt und im Steuerschrank an der Anlage sowie in der Fernbedienung angeklemt sein.
- Einbau- und Betriebsanleitung muss vor Ort vorhanden sein

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
<p>§ 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein.</p> <p>Hinweis: Die Inbetriebnahme kann bauablaufbedingt nicht unmittelbar nach Installation des Fettabscheiders erfolgen. Eine separate Anfahrt ist einzukalkulieren.</p>					
	1,00	St	_____	_____	
1.5.3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer		Summe:	_____	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen				
	4	Schächte für Abwasser und Regenwasser				
Ausgabebumfang:		Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.5.4 Schächte für Abwasser und Regenwasser

Betonfertigteile, deren Oberflächen nicht glatt sind (z.B. Splittkorn, ohne Mörtelummüllung, Rillen, Kerben, Grate und andere Unebenheiten in der Mörteldeckschicht) deren Kanten nachträglich mit Zementmörtel hergestellt oder ausgebessert wurden o.ä. dürfen nicht eingebaut werden, bzw. sind

ohne Vergütung auszutauschen.

Es gelten die Gütevorschriften DIN 4032 / 4035.

Beim Einbau durch unsachgemäße Montage (z.B. starke Pressung) geschädigte Betonfertigteile sind ebenfalls ohne Vergütung auszutauschen, bzw. dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung ausgebessert und am Ort belassen werden.

Alle nachträglichen auf der Baustelle ausgebesserten Betonfertigteile sind im Bautagebuch mit Begründung in einer Liste zu kennzeichnen.

- 1.5.4.1 Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm, Ausführung aus Betonfertigteilen, bis zur erforderlichen Höhe herstellen.
Der Schacht ist auf eine 1,20x1,20 m und 20 cm starke Betonsohle B 25 aufzusetzen.
Alle Schachtbauteile gemäß DIN 4034 mit Muffe und Spitze, für Gleitdichtsystem, mit Dichtung gemäß Anforderungen DIN 4060.
Auftrittshöhe=1/2 DN
Obere Schachtteile aus Schachtringen einschl. Schachthals (Konus), mit einem Auflagering 6-10 cm,
Der Einsteigschacht ist mit Schachtdeckel als Verschleißdeckel während der Bauzeit herzustellen.
Endausbau erfolgt in gesondertem Los.
In die Einheitspreise einzurechnen ist die Lieferung aller Materialien, Nebenmaterialien, das Vorhalten aller Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel.,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Steckmuffe oder Falzverbindung, für Steinzeug- oder Kunststoff-hart Rohrleitungen.
Schachtunterteil mit offener Rohrdurchführung mit Klinkerberme.
Als Durchlaufschacht für Rohrleitungen DN 100 bis DN 1000 mit 3 St. Zuläufen, 1 St. Ablauf.
Schacht mit Krümmer oder als Endschacht.
Fugendichtung Abdichtung der Schachtringe mittels Dichtringen,
Steigeinrichtung, Ausführung Der Schacht ist mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	4	Schächte für Abwasser und Regenwasser			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Steigeisen nach DIN 1212 lange Sorte (Gewicht 4,5 kg) auszurüsten., größtes Rohr bis DN 1000, lichte Schachttiefe in m bis 2,80 m l.H..	1,00	St	_____	_____
1.5.4.2	Leistung wie Position zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch mit 4 Stck Zulauf , 1 Stck Ablauf , größtes Rohr bis DN 1000, offene Rohrdurchführung	1,00	St	_____	_____
1.5.4.3	Höhe von gemauertem Bestandsschacht D=1000mm, anpassen an neue Geländehöhe, durch Demontage der vorhandenen Schachtabdeckung, aufsetzen Schachtausgleichsringe, eindichten, Anpassung Gerinne, Neuverputzen Schachtmauerwerk, Sanierung Schachtein- und -ausgänge. Schachtdurchmesser: 1000mm Schachttiefe: ca. 1,20 m Zulauf: bis DN 150 (KG) Ablauf: bis DN 150 (Steinzeug)	1,00	St	_____	_____
1.5.4.4	Anschluss herstellen in eine vorhandene Schmutzwasserleitung aus KG, liegende Leitung KG DN 100 - 150, Anschlussleitung KG DN 100 - 150, (die Formstücke sind gesondert ausgeschrieben)	1,00	St	_____	_____
1.5.4.5	Anschluss herstellen in eine vorhandene Schmutzwasserleitung aus Steinzeug, liegende Leitung KG DN 100 - 150, Anschlussleitung Steinzeug DN 100 - 150, (die Formstücke sind gesondert ausgeschrieben)	1,00	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen			
	4	Schächte für Abwasser und Regenwasser			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.4.6	dauerhaftes Verschließen vorhandener Schachtanschlussleitungen DN 100 bis DN 200 an Bestandsschächten	3,00	St	_____	_____
1.5.4.7	KG-Revisionschacht DN400 bestehend aus Schachtboden DN 400/150, inkl. Reduzierungen DN150 auf kleinere Nennweite, KG Rohr, Deckel, Gleitmittel Der Schachtboden hat 4 x DN150 Anschlüsse, einschl. Steigrohr DN 400, Länge bis 1600 mm Schachtdeckel als Verschließdeckel während der Bauzeit. Endausbau erfolgt in gesondertem Los	7,00	St	_____	_____
1.5.4.8	KG-Revisionschacht DN600 bestehend aus Schachtboden DN 600/150, inkl. Reduzierungen DN150 auf kleinere Nennweite, KG Rohr, Deckel, Gleitmittel Der Schachtboden hat 4 x DN150 Anschlüsse, einschl. Steigrohr DN 600, Länge bis 1600 mm Schachtdeckel als Verschließdeckel während der Bauzeit. Endausbau erfolgt in gesondertem Los	6,00	St	_____	_____
1.5.4.9	KG-Revisionschacht DN600 als Durchgangsbauwerk, Steigrohr DN600 + Deckel DN600. KG Schachtboden (Schachtgrundkörper) DN 600, Der Schachtboden hat 2 x DN150 Anschlüsse. Einschließlich Reduzierung für Zulauf und Ablauf auf Nennweiten DN 100 bis 150 Steigrohr DN 600, Länge bis 1000 mm. Schachtdeckel als Verschließdeckel während der Bauzeit. Endausbau erfolgt in gesondertem Los	1,00	St	_____	_____
1.5.4	Schächte für Abwasser und Regenwasser			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen				
	5	Allgemeine Leistungen				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.5.5 Allgemeine Leistungen

1.5.5.1 Erstellung Revisionsunterlagen

Vom AG werden kopierfähige Grundriss- und Schnittpläne sowie sonstige Baupläne der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt,
die Ausführungspläne werden zusätzlich auf Datenträger (*.dxf) bereit gestellt.

Vom AN sind Bestands- und Revisionspläne anzufertigen.
Die Unterlagen sind 3-fach, in DIN A4 Ordnern zu übergeben.
Die Ordnerrücken sind mit dem Vorhaben und der Ausführungsfirma zu beschriften.

Die Unterlagen sind zu ordnen. Jeder Ordner ist mit einem vollständigen Inhaltsverzeichnis auszustatten.

Im einzelnen haben die Unterlagen min. zu enthalten:

- Fachunternehmererklärungen
- Bautagebuch
- Erzeugnis- Liefer- und Qualitätsnachweise für alle eingebauten Erzeugnisse
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen für Armaturen und Messtechnik
- Protokolle Druckproben
- Protokoll Einweisung Bedienungspersonal
- Protokolle Schweißnahtprüfung/Rohrbruch
- Schweißnahtlageplan
- alle Zeichnungen der Ausführungsplanung, revidiert nach der tatsächlichen Ausführung die Zeichnungen sind zusätzlich auf Datenträger zu übergeben,
- statische und rohrstatische Berechnungen,
- Kabel- und Verdrahtungsplan des Melde- und Überwachungssystems
- Nachweis Inbetriebnahme und Funktionsprobe Melde- und Überwachungssystem
- Nachweis Inbetriebnahme und Funktionsprobe der Wärmemengenmesseinrichtungen
- Nachweis Inbetriebnahme, Einstellwert und Funktionsprobe Bypassstrecken
- Nachweis fachgerechte Ausführung Muffen
- Muffenlageplan
- Messprotokolle für alle elektrotechnischen Anlagen und Leitungen

1,00 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	5	Allgemeine Leistungen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5.5.2 Spülen / Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, DIN 4033
 an vorab beschriebenen Rohrleitungen und Schächten
 Prüfdruck 0,5 bar,
 Prüfmethode Sichtverfahren,
 Prüfmedium Wasser od. Luft,
 ein Prüfvorgang, einschl. liefern und beseitigen
 des Prüfmediums
 Spülen/ Dichtheitsprüfung in mehreren Teilabschnitten
 notwendig

Einschließlich Herstellen und Beseitigen der für die
 Prüfung auf Wasserdichtheit erforderlichen
 Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie einschließlich
 Prüfmedium.

Erstellen von technischen Unterlagen und
 Abnahme- und Messprotokollen.

1,00 St

1.5.5 Allgemeine Leistungen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
	6	Wasseranlagen in Außenanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5.6 Wasseranlagen in Außenanlagen

1.5.6.1 PE-HD 100 Druckrohr schwarz mit blauen Kennstreifen für Trinkwasserzulassung.

Polyethylen (High-Density), PE 100, SDR 11, DIN 8074/8075, EN 12201, Betriebsdruck max. 16 bar bei 20°C, Temperaturbereich -25°C bis +60°C, Farbe Schwarz mit blauen Streifen, für Trinkwasser nach DIN 8074/8075, DVGW Freigabe Registrationsnummer DW-8136CR0447 , hohe

chemische Beständigkeit, beständig gegen Laugen, Salzlösungen und anorganische Säuren; Quellung durch polare Flüssigkeiten, beständig gegen Alkohol, Öl und Benzin, korrosionsbeständig, beständig gegen UV-Strahlen, physiologisch und toxikologisch unbedenklich, durch hohe Elastizität frostbeständig, hohe Abriebfestigkeit,

einschließlich aller Form und Verbindungsstücke, im Rohrgraben verlegen

Rohrdurchmesser DN 50 (63x5,8)

110,00 m

1.5.6.2 Hauseinführung für v.g. Trinkwasserrohr aus PE-HD DN 50 bestehend aus:

Futterrohr als Gebäude- Hauseinführung aus PVC bzw. als Faserzementrohr, zum direkten Einbau mit Quellschutt oder zum Einbetonieren. Außen stark angeraute Oberfläche zum Eindichten mit bauseitiger mineralischer Dichtschlemme, Lieferlänge: 600 mm

Dichtflansch als Abdichtung der Rohre im Futterrohr.

Dichtheit bis 5 mWs.

Material Dichtung: EPDM

Material Platten: GFK

Material Schrauben und Muttern:

Edelstahl

2,00 St

1.5.6.3

Wand- bzw. Deckendurchbruch Kernbohrung Kalksandstein

Anzeichnen und Herstellen von Kernbohrungen durch Kalksandstein

einschl. der Herleitung von Spülwasser, der Stellung von Hilfsgeräten und nachfolgende Reinigung und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
5 1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen
6 Wasseranlagen in Außenanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abtransport von Bohrschlamm und Bohrkernen,
ohne Wiederverschluß

Ausführungsart: Diamantkernbohren
Wand-/Deckenausführung: Kalksandstein
Wanddicke: max. 50 cm
Durchbruchsdurchmesser: bis 200 mm

2,00 St

1.5.6 Wasseranlagen in Außenanlagen

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA	
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung	
	5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen	
Ausgabebumfang:		Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

1.5.1	Erdarbeiten für Rohrleitungen		_____
1.5.2	Abwasserleitungen		_____
1.5.3	Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer		_____
1.5.4	Schächte für Abwasser und Regenwasser		_____
1.5.5	Allgemeine Leistungen		_____
1.5.6	Wasseranlagen in Außenanlagen		_____
1.5	Summe		_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 6 1. BA - Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.6 1. BA - Wärmeversorgungsanlagen

1.6.1 Wärmeversorgungsanlagen

1.6.1.1 Voredämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, 32 + 32/126 mit erhöhter Dämmstärke, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit gekennzeichnete Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

DUO-Rohr DA=32mm mit durchgehender Kennzeichnung eines

Rohres zur Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit der Dämmung: $\lambda(50) = 0,0199 \text{ W/mK}$,

Gewellter Außenmantel DA=126mm aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Lieferung in Ringbunden oder

6 m bzw. 12 m Fixlängen

Biegeradius: 650 mm

Wärmedurch.koeff. Rohr: 0,143 W/mk

Einsatzort: Versorgung der Häuser III/IV/V und VI/VII

45,00 m

1.6.1.2 wie vor jedoch Medienrohr DA=50 mm Durchmesser Mantel DA= 185mm

12,00 m

1.6.1.3 wie vor jedoch Medienrohr DA=63 mm Durchmesser Mantel DA= 206mm

60,00 m

1.6.1.4 T-Stück, SDR 11, 63 - 50 - 50, Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern für v.b. Fernwärmerohr SDR 11 und Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	6	1. BA - Wärmeversorgungsanlagen			
	1	Wärmeversorgungsanlagen			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
EN 12168					
Farbe: Messing blank					
einschl. Schiebehülsen					
	2,00	St			
1.6.1.5	Kupplung SDR 11 50 - 32				
	Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern für v.b. Fernwärmerohr SDR 11				
	Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168				
	Farbe: Messing blank				
	einschl. Schiebehülsen				
	2,00	St			
1.6.1.6	T-Muffenset zur Nachdämmung von v.g. Fernwärme-Rohren an erdverlegten Abzweigen, größter Mantel-Durchmesser DA=206mm,				
	Für werkzeuglose Montage.				
	Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,3 bar nach EN 489. Geeignet für schräge Rohreinführung in die Muffe bis 10 Grad.				
	Bestehend aus zwei ABS Halbschalen, Klammern zum schraubenlosen Verschließen der Muffe, kombinierten Verschluss- und Entlüftungsstopfen und Spezialkleber zum Abdichten der Halbschalen.				
	einschl. Muffendichtringen an den Abgänge, und Muffenschäum zur Dämmung				
	1,00	St			
1.6.1.7	I-Muffenset zur Nachdämmung von v.g. Fernwärme-Rohren an erdverlegten Abzweigen, größter Mantel-Durchmesser DA=182mm,				
	Für werkzeuglose Montage.				
	Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,3 bar nach EN 489. Geeignet für schräge Rohreinführung in die Muffe bis 10 Grad.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	6	1. BA - Wärmeversorgungsanlagen
	1	Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bestehend aus zwei ABS Halbschalen, Klammern zum schraubenlosen Verschließen der Muffe, kombinierten Verschluss- und Entlüftungstopfen und Spezialkleber zum Abdichten der Halbschalen.

einschl. Muffendichtringen an den Abgänge, und Muffenschäum zur Dämmung

3,00 St

1.6.1.8 Hauseinführung bestehend aus:

Futterrohr ID 250 (280 x 15) als Gebäude-Hauseinführung aus PVC zum direkten Einbau mit Quellschleim oder zum Einbetonieren. Außen stark angeraute Oberfläche zum Eindichten mit bauseitiger mineralischer Dichtschlemme, Lieferlänge: 600 mm

Dichtfilmasch als Abdichtung der Rohre im Futterrohr. Dichtheit bis 5 mWs.
Material Dichtung: EPDM
Material Platten: GFK
Material Schrauben und Muttern: Edelstahl

1,00 St

1.6.1.9 Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 32 + 32/111, aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632. Bestehend aus: Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf. Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	6	1. BA - Wärmeversorgungsanlagen
	1	Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	getriebenem Polyurethan-Hartschaum. Wärmeleitfähigkeit der Dämmung $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$. Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.	1,00	St	_____	_____
1.6.1.10	wie vor jedoch Medienrohr DA=50 mm	1,00	St	_____	_____
1.6.1.11	Gummiendkappe DUO 20-32 Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen. Endkappe zum Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefer- sperre.	1,00	St	_____	_____
1.6.1.12	Gummiendkappe DUO 50-63 Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen. Endkappe zum Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefer- sperre.	2,00	St	_____	_____
1.6.1.13	Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht, 40 cm über Rohrscheitel.	100,00	m	_____	_____
1.6.1.14	Wand- bzw. Deckendurchbruch Kernbohrung Kalksandstein Anzeichnen und Herstellen von Kernbohrungen durch Kalksandstein einschl. der Herleitung von Spülwasser, der Stellung von Hilfsgeräten und nachfolgende Reinigung und Abtransport von Bohrschlamm und Bohrkernen,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
6 1. BA - Wärmeversorgungsanlagen
1 Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ohne Wiederverschluß

Ausführungsart: Diamantkernbohren
Wand-/Deckenausführung: Kalksandstein
Wanddicke: max. 50 cm
Durchbruchsdurchmesser: 201 bis 310 mm

1,00 St

1.6.1 Wärmeversorgungsanlagen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
6 1. BA - Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.6.1 Wärmeversorgungsanlagen

1.6 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.7 1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen

1.7.1 Verlegesysteme

1.7.1.1 Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, flexibel

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit ≥ 450 Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610, in einem bauseitig vorbereiteten Kabelgraben einbauen.

Mindesttiefen 60 cm,

einschließlich aller erforderlichen Arbeiten wie:

Ausmessen der erforderlichen Gesamtlänge, Abrollen und Ablängen des Rohres
 Verlegung des Rohres im Graben gemäß VDE-Vorschriften.
 Verlegung auf einem Sandbett und bedecken mit einer Sandschicht.
 liefern und Verlegung von Warnbändern über dem Rohr, gelb, Beschriftung "Achtung! Kabel!"
 Dokumentation der Rohrlage.

liefern und einbauen

280,00 m

1.7.1.2 Doppelsteckmuffe DN 110 aus PE

für vorgenanntes Kabelschutzrohr mit Profildichtringen

Doppelsteckmuffe DN 110 aus PE zur wasserdichten (WD) Rohrverbindung

liefern und fachgerecht einbauen.

10,00 St

1.7.1 Verlegesysteme

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen
	2	Kabel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.7.2 Kabel

1.7.2.1 Starkstromkabel NYY-J 5x2,5 mm²

Lieferung und fachgerechte Verlegung von:

NYY-J 5x2,5 mm² Starkstromkabel in einem bauseitig vorbereiteten Kabelgraben,

Mindesttiefe 60 cm

einschließlich aller erforderlichen Arbeiten wie:

Abrollen und Ablängen des Kabels

Verlegung des Kabels in den Kabelgraben gemäß VDE-Vorschriften.

Verlegung auf einem Sandbett und bedecken des Kabels mit einer Sandschicht.

liefern und Verlegung von Warnbändern über dem Kabel , gelb, Beschriftung "Achtung! Kabel!" .

Dokumentation der Kabellage.

Ohne Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren.
Die Verlegung muss so durchgeführt werden, dass die Kabel vor Mechanischen und anderen Beschädigungen geschützt sind.

liefern und verlegen

350,00 m

1.7.2.2 Starkstromkabel NYY-J 3x2,5 mm²

Lieferung und fachgerechte Verlegung von:

NYY-J 3x2,5 mm² Starkstromkabel in einem bauseitig vorbereiteten Kabelgraben,

Mindesttiefe 60 cm

einschließlich aller erforderlichen Arbeiten wie:

Abrollen und Ablängen des Kabels

Verlegung des Kabels in den Kabelgraben gemäß VDE-Vorschriften.

Verlegung auf einem Sandbett und bedecken des Kabels mit einer Sandschicht.

liefern und Verlegung von Warnbändern über dem Kabel , gelb, Beschriftung "Achtung! Kabel!" .

Dokumentation der Kabellage.

Ohne Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen
	2	Kabel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Verlegung muss so durchgeführt werden, dass die Kabel vor Mechanischen und anderen Beschädigungen geschützt sind.

liefern und verlegen

350,00 m

1.7.2.3 Starkstromkabel NYY-J 3x1,5 mm²

Lieferung und fachgerechte Verlegung von:

NYY-J 3x1,5 mm² Starkstromkabel in einem bauseitig vorbereiteten Kabelgraben,

Mindesttiefe 60 cm

einschließlich aller erforderlichen Arbeiten wie:

Abrollen und Ablängen des Kabels

Verlegung des Kabels in den Kabelgraben gemäß VDE-Vorschriften.

Verlegung auf einem Sandbett und bedecken des Kabels mit einer Sandschicht.

liefern und Verlegung von Warnbändern über dem Kabel , gelb, Beschriftung "Achtung! Kabel!" .

Dokumentation der Kabellage.

Ohne Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren.

Die Verlegung muss so durchgeführt werden, dass die Kabel vor Mechanischen und anderen Beschädigungen geschützt sind.

liefern und verlegen

350,00 m

1.7.2 Kabel

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen
	3	Hauseinführungen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.7.3 Hauseinführungen

Liefer- und Einbauhinweis

Die nachfolgend beschriebenen Faser-Zement-Futterrohre sind insbesondere dem Durchmesser betreffend entsprechend den vom Bieter gewählten Fabrikaten der Rindraumdichtungen auszuwählen und der Wnadstärke vor Ort anzupassen, ggf. zu kürzen.

1.7.3.1 Faserzement-Futterrohr

Zum Einbetonieren, Einmoerteln und Eindichten mittels bauseitiger mineralischer Dichtschlemme. Umlaufende Aussenrillung gewaehrleistet einen dichten und kraftschluessigen Verbund mit der Wand.
Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Futterrohr Oi (mm): 150

Futterrohr Oa (mm): <= 195

Wandstaerke (mm): 700

liefern und montieren

3,00 Stk

1.7.3.2 Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

Maße: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40 mm

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) auf Anfrage); Gummi: EPDM

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E;

Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E;

Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Futterrohr 150 mm Durchmesser innen

Anzahl Kabel insgesamt: 1 Stück bis 80 mm Durchmesser

Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen

Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen
	3	Hauseinführungen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

liefern und montieren

1,00 St

1.7.3.3 Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätsiegel.

Masse: Dichtbreite: 40 mm; Pressplatten: 5 mm

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage); Gummi: EPDM

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:

W1-E, W2.1-E und W2.2-E; WU-Richtlinie:

Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Futterrohr 150 mm Durchmesser innen

Werkstoffkombination: A2/EPDM

Futterrohr/Kernbohrung O_i (mm): 100

Anzahl Kabel/Medium insgesamt: 6

Durchgänge: 2 / 4

Medienrohr O_a (mm): 9-17 5-15

Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen

Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

liefern und montieren

3,00 Stk

1.7.3 Hauseinführungen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
7 1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.7.1	Verlegesysteme	_____
1.7.2	Kabel	_____
1.7.3	Hauseinführungen	_____
1.7	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
8 2. BA - Allgemeine Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.8 2. BA - Allgemeine Arbeiten

1.8.1 Baustelleneinrichtung

1.8.1.1 Baustelleneinrichtung (anteilig 2.BA)

Für das Einrichten und Räumen der Baustelle, Antransport und Umsetzen, Vorhalten, Unterhalten und Betreiben sämtlicher Baustelleneinrichtungsgegenstände, den Antransport sämtlicher Maschinen, Geräte, Versorgungs- und Energieeinrichtungen usw. sowie die vorschriftsmäßige Sicherung gegen Unfallgefahr im erforderlichen Umfang zur Ausführung der Leistungen und der Wiederherstellung des Geländes einschließlich der Beseitigung von Verunreinigungen.

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Aufstellen und Vorhalten der erforderlichen Beleuchtung, Schutzzäune, Wimpelketten, Warnband u.ä. zum Absperren des Baustellenbereiches.

Entsprechende Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer einzuholen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Vor- und Unterhalten der Geräte, Werkzeuge usw. sowie das Betreiben der Maschinen sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

Baustraßen, Befestigungen für die Baustelleneinrichtung sind soweit erforderlich Bestandteil dieser Position.

Bauwasserversorgung einschließlich aller Mess- und Regelsätze sind den besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen und zu berücksichtigen.

Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

Der Bieter hat sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen und die Baustelleneinrichtung sowie den Baufortschritt auf die Platzverhältnisse abzustimmen.

Hinweise zum Bauablauf in den Besonderen Vertragsbedingungen sind zu beachten.

Eine Unterbrechung der Baudurchführung wegen Betriebsferien wird nicht zugelassen.

Die Abrechnung erfolgt prozentual gemäß dem Baufortschritt.

1 psch

1.8.1.2 Bauzaun nach Angaben des AG standsicher herstellen, zur Absicherung gegenüber dem öffentlichen Verkehrsraum, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.

Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.

Zaun aus Stahlmatten, untereinander verschraubt, einschl. aller Verbindungen und Kupplungen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten			
	1	Baustelleneinrichtung			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernen des Bauzaunes vergütet.	70,00	m	_____	_____
1.8.1.3	<p>Tore für Bauzaun nach Angaben des AG standsicher herstellen, zur Absicherung gegenüber dem öffentlichen Verkehrsraum, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.</p> <p>Höhe über Gelände 2,0 m, verschließbar 1 Rundstahlkette verzinkt, Stärke der Kette mind. 5mm und 3 Vorhängeschlösser sind zu übergeben.</p> <p>70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.</p>	1,00	Stück	_____	_____
1.8.1.4	<p>Stundenlohnleistungenz.B. als Hilfestellung zur archäologischen Baubegleitung</p> <p>Verrechnungssatz für Baugerät, Kleinstbagger</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Kleinstbagger bis 0,4 m3.</p>	20	h	_____	_____
1.8.1	Baustelleneinrichtung			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.8.2 Vorbereitende Arbeiten

1.8.2.1 Erstellung einer Bestandsdokumentation vor Baubeginn

vor Baubeginn hat der AN im Beisein des AG, der Bauleitung und ggf. des Baulastträgers eine Baustellenbegehung durchzuführen, bei der der Zustand des Baustellenbereiches einschl. Zufahrten vor Beginn der Arbeiten festzuhalten ist (Bäume, Wege- und Vegetationsflächen, Mauern, Einfriedungen usw.). Schäden sind durch den AN fotodokumentarisch eindeutig festzuhalten bzw. durch ein unabhängiges Beweissicherungsgutachten zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vor Baubeginn der Bauleitung AG auszuhändigen. Bei Nichterfüllung der Dokumentationsübergabe ist davon auszugehen, dass keine Schäden vorliegen. Evtl. Forderungen zu Instandsetzungen gehen dann zu Lasten des AN's

Die Bestandsdokumentation einschließlich Schadensbeschreibung ist in digitaler Form zu übergeben (auf CD)

1 psch

1.8.2.2 Bauabschnittsweise Erstellung einer Bestandsdokumentation der Mauer E

bauabschnittsweise Fotodokumentation des gesamten Verlaufs freigelegten Rückwände der Bestandsmauern nach Reinigung
bauabschnittsweise digitale Einmessung der zu sanierenden Abschnitte der Stützmauer E
zur Feststellung der genauen Lage und Höhen

Die Bestandsdokumentation ist in digitaler Form zu übergeben (auf geeignetem Datenträger)

1 psch

1.8.2.3 Erstellung einer Bestandsdokumentation nach Fertigstellung

Hierzu zählt:

- Erstellung eines Bestandsplanes über die neu erstellten Freianlagen mit ihren Begrenzungen, Mauern, Geländern, abgesenkten Borden, Deckschichtarten, Vegetationsflächen, Ausstattungen etc.

- baubegleitende Fotodokumentation einschl. Erläuterungsbericht für Gesamtbaumaßnahme

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Dokumentation der hergestellten Mauern in allen Bauabschnitten zwecks Erstellung Bauwerksbuch

- Die Bestandsvermessung als DXF-File
 Das zu verwendende Höhen- und Lagesystem ist vor Ausführung mit dem AG abzustimmen.
 1. im amtlichen Lagestatus (keine interne Koordinaten des CAD Koordinatensystems) und
 2. im amtlichen Höhenstatus
 mit Ebenentrennung für jede Fachbedeutung entsprechen Vorgaben
 (keine Sammel-Layer, eindeutige Layerzuordnung gemäß SG Geodaten der Lutherstadt Wittenberg)

Die komplette Dokumentation ist in **4-facher** Papier-Ausfertigung und auf CD im dwg Format , als pdf und zusammen mit einem Kontrollplott der Vermessung zu übergeben.

1 psch

1.8.2.4 Dränagekies 8/16 als Auflager Stahlplatten einbauen

Schichtstärke ca. 20cm
 im Bereich von Bestandswurzeln zur Schaffung erforderlicher Überfahrten

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

3,000 m³

1.8.2.5 Stahlplatten für Provisorische Überfahrten, Schutz vorhandener Einbauten und Rückbau

Stahlplatten mit Stärke mind. 20mm, flächenbündig einbauen, inkl. Abpolsterung nach Wahl des AN z.B. zur Überfahung Wegebefestigungen / Absteller / Baumwurzeln usw.
 Herstellung des Planums ist einzukalkulieren.

für die Bauzeit vorhalten,
 inkl. Rückbau des Materials.
 Material bleibt in Eigentum des AN.
 Umgebende Fläche gemäß vorherigem Bestand wieder herrichten.

15,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.8.2.6 Bäume schützen mit Bohlenschalung gem. DIN 18920

Stammdurchmesser bis ca. 110 cm, Höhe des Stammschutzes 3,00 m, Brettstärke ca. 25 mm liefern, vorhalten für die Dauer der Arbeiten

Schutz der Bäume während der gesamten Bauzeit vor mechanischen Beschädigungen,

Stamm abpolstern und mit senkrechter Bohlenschalung versehen.

Der Baumschutz verbleibt für die Folgemaßnahmen auf der Baustelle;
Rückbau erfolgt in gesonderter Maßnahme!

12,00 Stück

1.8.2.7 Laubbeseitigung in allen Gartenteilen (Anteil 2.BA)

Laub im Bereich des Baufeldes zur Schaffung der erforderlichen Baufreiheit beseitigen
abgerechnet wird unabhängig von der Anzahl der erforderlichen Arbeitsgänge pro Laubfallperiode einmalig die beräumte Fläche

anfallendes Material ist zu beseitigen, inkl. Kippgebühr.

1500,00 m²

1.8.2.8 Dokumentation nach Fertigstellung (anteilig 2.BA)

Dokumentation

Auf Grundlage der VOB Teil C und der darin den Fachgebieten zugeordneten Normenwerk hat der Auftragnehmer die im Inhaltsverzeichnis dieser LV-Pos. genannten Unterlagen nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und als Voraussetzung und als Grundlage für die bauordnungsrechtliche Abnahme sowie die VOB-Abnahme folgende Dokumentationsunterlagen geordnet, vollständig sowie prüffähig zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.

Revisionsunterlagen, mindestens jedoch 2-fach in Papier und 2-fach digital wie folgt:

FORM DER DOKUMENTATION

- Gesamtwerk, 2-fach in Papierform/ Revisionsordner (geordnet nach dem folgenden ggf. erweiterten Inhaltsverzeichnis in einem Ordner pro Exemplar zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

übergeben)

- Gesamtwerk, 1-fach digital als Farbscan auf CD-ROM oder USB-Stick

- Gesamtwerk, 1-fach digital sämtliche Dateien einzeln, insbesondere editierbare Dateien wie Beschreibungen, Tabellen, Pläne und Dokumente auf CD-ROM oder USB-Stick zur weiteren Objektpflege

Redundanz- Informationen in den Beschreibungen sollen vermieden werden. Beschreibungen ausführlich, nachvollziehbar und ggf. mit grafischer Ergänzung. Werden Abkürzungen verwendet, sind sie aufzulisten und zu erklären.

Übersteigt der Umfang der einzelnen Dokumentationen die Kapazität eines Ordners pro Gewerk bzw. Anlage, so sind die Kapitel entsprechend in mehrere Ordner zu verteilen. Jeder Ordner ist am Rücken mit den entsprechenden Kapiteln zu bezeichnen.

Der Umfang der fachlichen Ordnerinhalte ist dem folgenden Minimal-Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Reihenfolge ist einzuhalten und die Themen durch Trennblätter zu ordnen. Themen-Trennblätter auch ohne Inhalt werden mitgeführt.

0. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangebe

0.1. Deckblatt mit Benennung des Bauvorhabens, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit

0.2. Deckblatt mit Benennung des ausführenden Unternehmens mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

0.3. Deckblatt mit Verzeichnis Subunternehmer mit jeweiligem Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

1. Allgemeines

1.1. Abnahmeprotokoll gemäß VOB mit Mängelliste und Liste Restleistungen

1.2. Protokolle Teilabnahmen

1.3. Protokolle Sachverständigenabnahmen (Mess-, Prüfprotokolle und Übergabeberichte)

1.4. Kopie Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfungen unter Angabe des Verbleibs oder Ort der Ablage des Originals

1.5. Einweisungsprotokolle/Übergabe/Inbetriebnahme Objektpflege (Nutzer/Hausmeister)

2. Organisatorische Hinweise

2.1. Liste der Anlagen mit Angabe Einbauort, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine

2.2. Liste der Bauteile, die der Wartung bedürfen mit Angabe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	8	2. BA - Allgemeine Arbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Einbauort
- 2.3. Wartungsangebote/ -verträge
- 2.4. Fristenregelung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- 3. Bedienung / Service / Pflege
 - 3.1. Benutzerhandbücher
 - 3.2. Bedienungs-, Gebrauchsanleitungen
 - 3.3. Pflegehinweise
 - 3.4. Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- 4. Dokumentation Gewerk Bau/Freiflächen
 - 4.1. Gewährleistung
 - 4.1.1. Fachunternehmererklärung nach LBO
 - 4.1.2. Fachbauleitererklärung nach LBO
 - 4.1.3. SiGe-Erklärung (Bestätigung Unfallverhütungsvorschrift)
 - 4.2. Herstellerunterlagen
 - 4.2.1. Materialnachweise (Lieferscheine) von allen eingesetzten und verbauten Materialien mit eindeutigen Produktbezeichnungen mit Positionszuordnung
 - 4.2.2. Datenblätter zu den verbauten Produkten mit Positionszuordnung
 - 4.2.3. Zertifikate und Zulassungen, Prüfzeugnisse
 - 4.2.4. Übereinstimmungserklärungen
 - 4.2.5. Zustimmungen im Einzelfall
 - 4.3. Material- und Baubeschreibungen mit Angaben Einbauort
 - 4.3.1. Liste aller sichtbaren Oberflächen und Bauteile mit Angabe Einbauort, Farbnummer und Musterung, Bemusterungsergebnisse
 - 4.3.2. Benennung aller Schichtenaufbauten, tabellarische Auflistung gemäß Bauteil/Einbauort mit Materialbemessung
 - 4.3.3. Dokumentationen (Untersuchungen, Schadensbeseitigungen)
 - 4.3.4. Entsorgungsnachweise
 - 4.4. Revisionspläne/Werkstattpläne/Fertigteilpläne
 - 4.4.1. Übersichtspläne
 - 4.4.2. Lagepläne
 - 4.4.3. Grundrisspläne
 - 4.4.4. Schnitte/Details
 - 4.4.5. Ansichten
 - 4.5. Bautagebücher

1 psch

1.8.2 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
8 2. BA - Allgemeine Arbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.8.1	Baustelleneinrichtung	_____
1.8.2	Vorbereitende Arbeiten	_____
1.8	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

1.9.1 Fäll- und Rodungsarbeiten

1.9.1.1 Gehölzfläche in verschiedenen Teilbereichen komplett roden

in maschinenunterstützter Handarbeit,
 unter Berücksichtigung des zu erhaltenden Baumbestandes,

Rodung von Strauch- und Jungaufwuchs
 Stamm-Ø bis 10 cm in 1 m Höhe gemesse
 Höhe: bis 10,00 m, im Mittel 5 m

inklusive Wurzelrodung,
 anfallendes Material ist zu beseitigen.

50,00 m²

1.9.1.2 Rankgehölze roden

Rankpflanzen der alten Gartenlaube

Rodung von Strauch- und Jungaufwuchs
 Höhe: im Mittel 3,5 m

inklusive Wurzelrodung,
 anfallendes Material ist zu beseitigen.

40,00 m²

1.9.1 Fäll- und Rodungsarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.2 Abbrucharbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Die Einordnung in der Gartenanlage und das erforderliche Umsetzen der Haufwerke innerhalb der Baustelle ist zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

1.9.2.1 Container Bauholzabfälle / Sperrmüll

Container, für anfallende, farblich behandelte Bauholzabfälle
einschl. Abtransport und beseitigen des Containerinhaltes,
inkl. Kippgebühr. und Entsorgungskosten

Fassungsvermögen: 7 m³

1,00 Stück

1.9.2.2 Container gemischte Bauabfälle;

Container für anfallende gemischte Bauabfälle bereitstellen,
einschl. Abtransport und beseitigen des Containerinhaltes,
inkl. Kippgebühr. und Entsorgungskosten

Fassungsvermögen: 7 m³

1,00 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.2.3 Container Schrott

Container, für anfallenden Schrott bereitstellen;

einschl. Abtransport und beseitigen des Containerinhaltes,
inkl. Kippgebühr. und Entsorgungskosten

Fassungsvermögen: 7 m³

1,00 Stück

1.9.2.4 Gartenlaube abbrechen,

Gartenlaube aus Ziegelmauerwerk, Klinkersockel,
Holztüren und Fenster,
Dachkonstruktion und östliche Außenwand aus Holz,
Dachabdichtung aus Wellplastabdeckung

Gartenlaube getrennt nach Abfallarten abbrechen,
Materialien separieren, zerkleinern und dem
Entorgungsgcontainer zuführen.

Ziegel-, Klinker- und Betonbruch ist separiert abzubrechen
und wird gesondert vergütet

1 psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.2.5 Wellplastdach der Gartenlaube abbrechen,

Dach abbrechen, Materialien separieren, zerkleinern und dem Entorgungscontainer zuführen.

28,00 m²

1.9.2.6 Holzzkonstruktion der Gartenlaube abbrechen,

Holzzkonstruktion abbrechen, Materialien separieren, zerkleinern und dem Entorgungscontainer zuführen.

bestehend aus:

28m² Dachkonstruktion

25m² Außenwände (Ständerbau, Sockel verbrettert, Rankgerüst oberhalb Sockel)

4 Holztüren; Trennwände; Paletten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

28,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 1.9.2.7 Fenster abbrechen und entsorgen,
 4 Fensterscheiben, festverglast, in Holzrahmen,
 Größe ca. 2,0 x 1,4 m
 Materialien separieren, zerkleinern und dem
 Entorgungscontainer zuführen.

28,00 m²

- 1.9.2.8 Ziegel- und Klinkermauerwerk abbrechen,
 Mauerstärke: 24cm und 12cm
 Mauerwerk der Gartenlaube;

Materialien separieren, zerkleinern und geordnet auf
 Haufwerk des AN lagern.

380,00 m²

- 1.9.2.9 Betonflächen aufbrechen,
 ca. 15-25cm dick,
 inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den
 Anforderungen der Entsorgungsanlage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

28,00 m²

1.9.2.10 Betonplatten / -pflaster aufnehmen und entsorgen

Pflaster verschiedener Formate,
Pflaster in ca. 5cm Betonbettung verlegt,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

119,00 m²

1.9.2.11 Betonborde verschiedener Formate aufnehmen und beseitigen,

in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
inkl. Fundamentabbruch,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
Abfallschlüssel gem. AVV: 170101

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

80,00 m

1.9.2.12 Natursteinborde verschiedener Formate zur Wiederverwendung aufnehmen,

in Beton versetzt mit Rückenstütze,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
inkl. Fundamentabbruch,

Natursteine reinigen und auf Paletten im Baustellenbereich lagern

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

100,00 m

1.9.2.13 Findlinge / Bruchsteine aufnehmen,

Findlinge im Baustellenbereich verteilt, als Beeteinfassung

Größe der Einzelsteine bis ca 30 x 30 x 30 cm

Bruchsteine separieren und geordnet im Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern, Transportentfernung bis 100m

2,000 m³

1.9.2.14 Einzelfundamente, Betonmauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton 0,1 bis 1 m³ Beton als im Boden befindliche Hindernisse abbrechen und entsorgen, (incl. Kippgebühr)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

4,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.2.15 Abbau von Mastleuchten und entsorgen

Mast aus Stahl / Stahlguss, LPH 4,50 m
mit Mastaufsatzleuchte
inkl. Ausbau des Kabels bis auf eine Länge von 5 m

Verankerung auf Mauerwerk der Natursteinmauer B
Anker lösen/ durchtrennen; Mast demontieren; Anker aus
Mauerwerke entfernen,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des
AN entsorgen.

2,00 Stück

1.9.2.16 Schachtbauwerk aus Stahlbeton abbrechen und entsorgen

Schacht Magnolie :
Mauerwerksschacht
ca. 2,2 x 2,2m
Tiefe 2,0m
Teilabbruch Seitenwände bis ca. 132.40müNHN;
(Abbruch -60cm)
Abbruch an wertvollem Gehölzbestand
erfolgt in Abstimmung BÜ nach Suchschachtung

Abedeckung aus Tränenblech ca. 2,0 x 2,0m mit
umlaufendem Winkelrahmen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	2	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,00 Stück

1.9.2.17 Schachtbauwerk aus Ziegelmauerwerk abbrechen und entsorgen

Schacht 3:
Teilabbruch; Mauerwerk; Schachtkrone Stahlbeton

Größe 2,5 x 1,5m

Tiefe ca.1,80m

In unmittelbarem Gründungsbereich der Mauer B

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
 2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Seitenwände bis ca. 133.00müNHN;
 (Abtrag: - 60cm)
 Abbruch Seitenwand im Anschluss Mauer B
 erfolgt in Abstimmung BÜ nach Suchschachtung
 Gründungssohle angrenzende Mauer B

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den
 Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
 unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des
 AN entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,00 Stück

1.9.2.18 Schachtbauwerk aus Kalkstein- und Ziegelmauerwerk
 abbrechen und entsorgen

Schacht 2.2 und 2.3 :
 MAuerwerksschächte
 Größe 1,4 x 1,4 x 1,5m
 Schachtabdeckung aus Stahldeckel mit Stahlrahmen
 Abbruch in Abstimmung BÜ nach Suchschachtung
 Wurzeln / Leitungserkundung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
 2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

2,00 Stück

1.9.2.19 Entwässerungsleitungen der Altleitungen fachgerecht verschließen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
 2 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zu- und Abgangsleitungen verbleibender Schachtanlagen /
 Schachtanlagenteile
 DN 80 bis DN 200
 Material: Steinzeug / Kunststoff / Beton

in Abstimmung mit BÜ
 Das Schließen der Leitungen ist fotodokumentarisch
 festzuhalten.

10,00 Stück

1.9.2.20 Schächte verfüllen und verdichten,

mit verdichtungsfähigem Aushubmaterial der Baustelle
 (aufgenommene Tragschichten)

Füllmaterial lagenweise a 40cm einbauen und verdichten,
 der lagenweise Einbau ist zu dokumentieren.

Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %,
 Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa.
 Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der
 Bauüberwachung vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

21,000 m³

1.9.2 Abbrucharbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.3 Erdarbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Die Einordnung in der Gartenanlage und das erforderliche Umsetzen der Haufwerke innerhalb der Baustelle ist zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

1.9.3.1 Bewachsene Bodenschicht aufnehmen, laden und entsorgen in maschinenunterstützter Handarbeit in Bereich von Baumstandorten und entlang vorhandener Mauern

(vorwiegend Grasnarbe / Krautwuchs mit Oberboden) entsprechend Bodenschutzgesetz Homogenbereich B 1, DIN 18 300, Schichtdicke des Abtrages ca. 10 cm Abrechnung nach Aufmaß, Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

79,000 m³

1.9.3.2 Oberboden im Bereich Baustraße lösen profilgerecht ausheben,

Boden laden und im Baustellenbereich zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Boden vor Vernässung schützen durch Abdeckung mittels Plane;

Bodenklasse 1 DIN 18 300
Abtragtiefe bis ca. 0,30 m,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

80,000 m³

1.9.3.3 Ungebundene Trag- und Deckschichten von befestigten Flächen aufnehmen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern.
in maschinenunterstützter Handarbeit,

Schichtdicke ca. 20 cm,

Tragschichtmaterial/Boden/Auffüllung bestehend vorwiegend aus Splitt-Sand-Schottergemisch und schwach kiesigem Boden, vereinzelt steinig, mit Wurzeln durchsetzt

Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Einzelmieteten: bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

60,000 m³

1.9.3.4 Boden für Suchgraben in Handarbeit ausheben zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,

in Abstimmung BÜ,
Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushub seitlich lagern,
nach Dokumentation des Leitungsbefundes,
wieder verfüllen und verdichten,
Aushubtiefe bis 0,80 m,
Sohlenbreite bis 0,5 m,
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 m³

1.9.3.5 Boden der Gräben für Entwässerungsleitungen und Schächte profilgerecht ausheben und laden,
in maschinenunterstützter Handarbeit

Ausführung gemäß DIN EN 1610:
Grabenbreite im Mittel ca. 0,5 bis 1,0 m
Grabentiefe im Mittel ca. 1,0 m in Abhängigkeit des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Rohrdurchmessers.
 Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
 Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
 Steine/Kiese
 Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Aushubmaterial zur Beprobung zwischenlagern.
 Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
 (H = mindestens 3 m, Aufstandsweite max. 10 m).

inkl. Transport zur Lagerfläche des AN.
 Einzelmieten: bis max. 500 m³

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

5,000 m³

1.9.3.6 Boden der Gräben, für Kabelleerrohre ab
 Geländeoberfläche profilgerecht ausheben

Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten nach
 Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben,
 verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu
 beseitigen,
 Sohlenbreite der Gräben bis 0,30 m,
 Aushubtiefe bis 0,80 m,

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
 Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
 Steine/Kiese
 Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

200,00 m

Erdarbeiten für Einbau Regenwasserzisterne

1.9.3.7 Boden für Regenwasserspeicher profilgerecht ausheben,

Boden laden und im Baustellenbereich zum Wiedereinbau
 zwischenlagern.
 Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen

Baugrubenbreite ca. 3 x 8 m
 Baugrubentiefe bis ca. 2,70 m unter GoK

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
 Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000 m³

1.9.3.8 Verbau für Baugruben und Gräben nach DIN 4124, Ziffer 4.3.2, Ausführung mit Grabenverbaugeräten, je nach Bodenart im Einstell- oder Absenkverfahren und gemäß Verwendungsanleitung des Herstellers einbauen.
Alternativ ist die Ausführung mit waagerechten bzw. senkrechten Normverbau inkl. aller Aussteifungen zulässig. Verbau entsprechend Erfordernis bereitstellen, vorhalten und wieder entfernen.
Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen entsprechend den Forderungen der DIN 4124 bzw. DIN EN 1610, zu erwartende Bodenarten:
Homogenbereich 1 und 2 (gemäß Geotechnischer Bericht), DIN 18 300
Technologisch bedingte Grabenstirnseiten sind durch nachgeführten Stirnverbau gegen Nachbrechen zu sichern. Die Verbaustatik ist vom AN vor Ausführung der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen.
Die erforderliche Stirnseitensicherung und die Statik werden nicht gesondert vergütet.
erforderlichen Stirnseitensicherung.
Verbautiefe: 0 bis 3,0 m.

48,00 m²

1.9.3.9 Zulage zur vorbeschriebenen Verbauposition bei kreuzenden oder sonstigen Verbauhindernissen (Kanäle, Leitungen, Kabel, usw.).
Verbautiefe: alle Tiefenlagen
Abgerechnet wird nach der angepassten Verbaufäche.
Sämtliche zusätzlichen Aufwendungen und Materialien zum eigentlichen Verbau sind mit dieser Position abgegolten.

10,00 m²

1.9.3.10 Standsicherheitsnachweis für den Verbau von Baugruben bzw. Gräben durch einen Sachverständigen, aufgrund abweichender Boden- und/oder Grundwasserverhältnisse, Bauwerks- und/oder Verkehrslasten usw. nach Absprache mit dem AG erstellen. Eine Ausfertigung der Unterlagen ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme stets vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Ausführung zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

übergeben.

1,00 St

1.9.3.11 Boden wieder verfüllen

Graben der Regenwasserbehandlungsanlage profilgerecht verfüllen und verdichten mit zwischengelagertem Boden,

Einbaustärke ca. 2,65 cm,
unterhalb der Planumsebene künftiger Verkehrsflächen, ca.
40 cm unter OK Gelände,
lagenweise einbauen und verdichten,

Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %,
Verformungsmodul EV_2 mind. 45 MN/m².
Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der
Bauüberwachung vorzulegen.

Bodenklassen 3 bis 5 gem. DIN 18300
Abrechnung nach Auftragprofilen.

20,000 m³

1.9.3.12 Bodenverdrängungsmassen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern.

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten
Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt
Steine/Kiese
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk
(H = mindestens 3 m, Aufstandsweite max. 10 m).

Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes

Einzelmieten: bis max. 500 m³
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000 m³

1.9.3.13 Boden für Entwässerungskanalleitung und Schächte profilgerecht ausheben und im Baustellenbereich lagern,

in maschineneunterstützter Handarbeit,
Behinderung durch Reste von Baumwurzeln und Leitungen,
Aushub seitlich lagern,
Aushubtiefe bis 2,00 m unter Koffersohle,
Sohlenbreite der Grube ca. 1,0 m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	3	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300, Trassenbereiche mit Aushubtiefe größer 1,25m sichern durch abböschern, Abrechnung nach Abtragsprofilen;	60,000	m ³	_____	_____
1.9.3.14	Gräben für Entwässerungsanlagen profilgerecht verfüllen und verdichten mit gelagertem Boden, Aushubmaterial aus Wegekoffer / Tragschichtmaterial Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen, Verfüllung der Leitungszone gem. DIN EN 1610 Grabenbreite im Mittel ca. 1,0 m Grabentiefe im Mittel ca. 1,5 m in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers. Verfüllung Überschüttungszone: lagenweise verdichten gemäß Vorgabe Güteschutz Kanalbau, Tabelle Bodenverdichtung sowie DIN EN 1610, Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300, Abrechnung nach Auftragprofilen.	50,000	m ³	_____	_____
1.9.3	Erdarbeiten			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	4	Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.4 Regenwasserrückhaltung

Der Einbau der Regenwasserzisterne erfolgt in unmittelbarer Gebäudenähe nördl. Haus 9

Die Zugänglichkeit ist von der Rasenterrasse her gegeben.

Für die Kalkulation ist die Einordnung dem Übersichtsplan A_Ü01 und dem Lageplan A_AHM 01-1 zu entnehmen und zu berücksichtigen.

1.9.4.1 Planum herstellen und Baugrubensohle verdichten,

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von Nennhöhe ± 2 cm,
geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 100 %,
Verformungsmodul EV_2 mind. 45 MN/m²,
Abrechnung nach Aufmaß.

15,00 m²

1.9.4.2 Auflager für Schacht/Entwässerungsbauwerk aus Beton C20/25, zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Baugrubensohle Dicke: 20 cm herstellen.

3,000 m³

1.9.4.3 Regenwasserspeicherset 10 000 l mit folgenden technischen Merkmalen:

Komplettpaket für die Gartenbewässerung mit Automatik-Tauchpumpe inkl. allen erforderlichen Systemkomponenten.

Paketinhalt:
Kunststoff Regenwasser-Flachtank
Tankvolumen: 10 000 Liter
Teleskop-Domschacht 600 PKW, stufenlos teleskopierbar von 455-755 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung Klasse B - schwarz

Ausbaupaket 2 bestehend aus:
Filterkorb Intern inkl. Aufhängung
Überlaufsiphon, Kleintierschutz

Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus:
Automatik-Tauchpumpe mit integriertem Druck- und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	4	Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Strömungswächter
 Pumpe schaltet automatisch ein und aus
 Bewährte Pumpentechnik in Markenqualität
 Sehr lauffähig
 Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien
 Inkl. 10 m Kabel und schwimmender Entnahme
 Auch als Saugpumpe einsetzbar
 Integrierter Trockenlaufschutz

Leistungsdaten

Motorleistung 1,1 kW
 max. Förderhöhe 40 m
 max. Druck 4,0 bar
 max. Fördermenge 3.000 l/h
 max. Saughöhe (m) 8
 max. Sauglänge (m) 12
 max. Eintauchtiefe (m) 5
 Pumpenanschlüsse saugseitig G1" IG
 Pumpenanschlüsse druckseitig G1 ¼" IG

Wasseranschlussbox Intern und Extern
 Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch
 10 m Druckschlauch 25mm (1")

1,00 Stück

1.9.4.4 Aushebehilfe für Teleskop-Domschacht

zur Ver-/ Entriegelung und ergonomischen Entnahme des
 PKW-befahreren Kunststoffdeckels

1,00 Stück

1.9.4.5 Spül- und Kontrollschacht aus PE

Gesamthöhe ca. 1,50 m
 für den Anschluss von Entwässerungsleitungen,
 1 Zulauf DN 150,
 1 Ablauf DN 150, Durchgang 180°
 inkl. Reduzierungen

Grundkörper-Innendurchmesser > 500 mm,
 Bauhöhe 750 mm, Nutzhöhe 700 mm,
 Material Polyethylen (PE), Farbe schwarz,
 monolithisch hergestellt, mit kraftentkoppeltem
 Schachrohranschluss und >= 50 mm
 Setzungsreserve,
 Gewicht ca. 11 kg, beständig gegen Säuren, Laugen, Öle,
 Fette und Zement nach DIN 8075,
 mit nachgewiesener Kamerabefahrbarkeit und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX			
	4	Regenwasserrückhaltung			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hochdruckspülbarkeit, mit angeformten Muffen für Zu-, Ablaufleitung DN 250 (180°) und Schachtaufsetzrohr DA 400, dichte Anbindung des Schachtaufsetzrohres zur Schachtabdeckung mittels DOM-Dichtring, mit integriertem Standfuß, liefern und gemäß DIN EN 1610 und Verlegeanleitung des Herstellers auf vorbereiteter Grabensohle (Auflager) einbauen, inkl. höhenmäßiger Anpassung des Schachtaufsetzrohres.	3,00	Stück		
1.9.4.6	Entwässerungskanal/-leitung DN 150 aus PP oder PE-HD- Rohren liefern und verlegen, Anschlussleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen, einschließlich schneiden der Rohre (Passstücke). Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN 150 aus PE-HD oder PP, Ringsteifigkeit mind. SN 8. mit angeformter Verbindungsmuffe/Steckmuffe und Profildichtring liefern; Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind in den Einheitspreisen enthalten. Bettung gem. DIN EN 1610, Bild 1; Sand 0/2 Bettungsschicht a: 10 cm (15 cm bei Fels o.ä.) Bettungsschicht b: gem. statischem Nachweis Seitenverfüllung: von OK b bis OK Rohrscheitel Abdeckung: 30 cm	60,00	m		
1.9.4.7	Bögen, DN 150, 15-90 °	30,00	Stück		
1.9.4.8	Abzweig DN 150/150, 45 ° Formteile passend zu Rohrsystem;	5,00	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
4 Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.4.9 Anschluß an vorhandene KG-Leitung DN 300 herstellen inkl.
Abzweig liefern

3,00 Stück

1.9.4 Regenwasserrückhaltung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	5	Dränageleitungen Mauer E

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.5 Dränageleitungen Mauer E

1.9.5.1 Drainagerohr, PE-HD, DN 100 liefern und einbauen hinter Mauer

Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00m
 Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: $\geq 50 \text{ cm}^2/\text{m}$, Schlitzanzahl je m ≥ 450 , mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen.

50,00 m

1.9.5.2 Endkappe DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;

2,00 Stück

1.9.5.3 T-Stück DN 100 liefern und einbauen Formteile passend zu Rohrsystem der vor. Pos.;

2,00 Stück

1.9.5.4 Kleintierklappe zur Entwässerungskanal/-leitung DN 100, DIN 4033 aus PVC hart-Rohren gerippt, liefern und einbauen,

1,00 Stück

1.9.5.5 Geotextilvlies liefern und einbauen als Ummantelung der Sickerpackung

Geotextilvlies gemäß Richtlinie für Geotextilien und Geogittern im Straßenbau, mind. $250 \text{ g}/\text{m}^2$. GRK 4. Überlappungsverluste sind miteinzukalkulieren.

90,00 m^2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
 1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
 9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
 5 Drainageleitungen Mauer E

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.5.6 Drinkies 8/16 liefern hinter Mauer einbauen

Schichtdicke 0,30 m
 Einbeubreite 0,50 m
 Einbau auf Fuß Winkelstütze

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

12,000 m³

1.9.5 Drainageleitungen Mauer E

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkelement)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.6 Sanierung Mauer E(a)-(Winkelement)

Die vorhandene Natursteinstützmauer E(a) ist zur Lagesicherung des rückwertigen, in der Rasenterrasse gelegenen Bereichs, freizulegen und mittels Winkelstützen zu stabilisieren.

Der Kronenbereich der Stützmauerbereich ist nicht zu belasten. Dies bedingt, dass als Aufstellflächen lediglich die schon mit Winkelstützen gesicherten Bereiche genutzt werden können.

Der Ausbau erfolgt bauabschnittsweise in Teilabschnitten bis ca. 3m. Mit Freilegung der Natursteinmauer ist diese in der Lage zu sichern.

1.9.6.1 Errichtung von Stützkonstruktionen zur Sicherung der Bestandsmauer im Ausbauezeitraum:

Abstützung aus Kantholz vertikal beidseitig Mauer;
Einordnung alle 1,5m
Querschnitt min. 12 x 12 cm; Höhe Mauer ca. 200 cm /
Bretter horizontal 4 Stück Querschnitt 10 x 2,4 cm
mit Kantholz verschraubt

auf der tieferliegenden "unteren Lindenterrasse"
Rückabstützung für Schrägsteife, bestehend aus
Spindelstütze mit Kopf- und Fußgelenk

Pfähle Querschnitt min. 8 x 8 cm, Länge min 0,8 m als
Widerlager für Rückabstützung

Auskeilung und Unterfütterung von Unebenheiten zwischen
Mauer und Stützkonstruktion

Durchankerung zur Verbindung der Kanthölzer

inkl. aller Verbindungen zur Herstellung,
inkl. Rückbau nach Bauende, Demontage und Entsorgung;

Abrechnung nach Länge der gesicherten Stützmauer

24,84 m

1.9.6.2 Boden, profilgerecht lösen

zur Schaffung Arbeitraum für Ertüchtigung Stützmauer E(a),
zwecks Einbau ergänzender Winkelstützelemente

in maschinenunterstützter Handarbeit zur Freilegung der
Mauerrückseite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkелеlement)

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

der Mauerbereich darf statisch nicht belastet / befahren werden

Baugrube oberhalb der Mauer
im Hangbereich abgeböschd ca. 45°-60°

Material: Boden, Auffüllung u. ä., Auffüllungen aus Erdmaterial mit Bauschutt durchsetzt
Homogenbereich 2, DIN 18 300,
Abtragtiefe bis ca. 2,30 m,

Aushub erfolgt abschnittsweise,
Die Verfüllung wird gesondert vergütet.

Aushub im Baufeld seitlich lagern,

57,000 m³

1.9.6.3 Freigelegte Rückwand der Mauer E(a) reinigen

Entfernung Bodenmaterial, Wurzeln, loses Mauerwerk

in Vorbereitung der Verfüllung mit Drainbeton

45,00 m²

1.9.6.4 Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 für Winkelstützmauer

herstellen aus Beton C12/15, X0 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung

Schichtdicke 0,10 m,
Breite 1,10 m

4,000 m³

1.9.6.5 Betonfundament für Winkelstützmauer herstellen aus Beton C20/25, XC4/XF1 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung

Schichtdicke 0,20 m,
Breite 1,00 m

7,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkelelement)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.6.6 Betonwinkelelemente liefern und setzen auf Fundament der vor. Pos. 5

Höhe: 1,55 m,

Lastfall 3a

Baulänge: 1,00 m

Fußbreite: entsprechend Lastfall

Sichtbeton grau

in 5 cm Mörtelbett,

inkl. statische Berechnung für den Lastfall,

inkl. statischen Nachweis durch den Hersteller

inkl. Bitumendichtband im Fugenbereich .

inkl. vollflächige Drainvlieslage (Kunstfaservlies) an der Rückseite und auf Mauerfuß;

25,00 Stück

1.9.6.7 Kernbohrung durch Mauerwerk zur Entwässerung

Durchmesser 60mm

Breite Bestandsmauerwerk aus Naturstein ca. 60 cm

10,00 Stück

1.9.6.8 Kernbohrung durch Winkelelement zur Entwässerung

Durchmesser 120mm

Breite Betonwinkelstütze ca. 15 cm

3,00 Stück

1.9.6.9 Kernbohrung durch Winkelelement zur Entwässerung

Durchmesser 120mm

Breite Natursteinmauer ca. 60 cm

3,00 Stück

1.9.6.10 Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelelemente mit Drainbeton

Wasserdurchlässige Betonschicht herstellen,

Einbau zwischen Betonwinkelelement und Bestandsmauer aus Naturstein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkelelement)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbau in zwei Lagen
 Einbaudicke: ca.15 cm
 Einbauhöhe: ca.155cm
 Konsistenz: Verdichtungsmaß 1,30 1,34
 Druckfestigkeitsklasse: C25/30
 w/z-Wert: 0,25 0,28
 Zement: 32,5 R / 42,5 N
 Zusatzmittel: Fließmittel oder Betonverzögerer
 Polymere: z.B. Kunststoffdispersion
 Kunststofffasern: ca. 1 2 kg/m³
 Druckfestigkeit (Bauteil): = 25 MN/m² (Mittelwert)
 = 20 MN/m² (Einzelwert)
 Wasserdurchlässigkeit: kf = 1 * 10⁻⁶ m/s (Erstprüfung)
 k* = 1 * 10⁻⁴ cm/min im Feldversuch
 Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender Folie

12,000 m³

1.9.6.11 Abdeckung der Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelemente mit Beton C20/25

Einbau zwischen Betonwinkelelement und Bestandsmauer aus Naturstein
 Einbau in einer Lage
 Einbaudicke: ca.15 cm
 Einbauhöhe: ca.10 cm

Kellenglattstrich mit Gefälle von Mauer mind. 10%

Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender Folie

1,000 m³

1.9.6.12 Arbeitsraum verfüllen und verdichten mit Kies 0/32 bis UK Tragschichtaufbau verfüllen und verdichten

Verdichtungsgrad Dpr. mind. 98 %,
 Verformungsmodul EV2 = 45 MPa,

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

39,000 m³

1.9.6.13 Dynamischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades

Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls Ev durch Plattendruckversuch nach FGSV-Merkblatt TP BF -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
6 Sanierung Mauer E(a)-(Winkelelement)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

StB Teil B 8.3,
durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung und
Darstellung der Messergebnisse,
Durchführung auf Anweisung der BL,
incl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel;
Position ist nicht auf die nach VOB vorgeschriebene
Eigenkontrolle durch den AN anzuwenden!

2,00 Stück

1.9.6 Sanierung Mauer E(a)-(Winkelelement)

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.9.7 Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)

Die vorhandene Natursteinstützmauer E(b) ist teilweise eingestürzt. Zur Lagesicherung des rückwertigen Bereichs in der Rasenterrasse ist die Mauer freizulegen und mittels Winkelstützen zu stabilisieren

1.9.7.1 Arbeitsgerüst als Standgerüst aufbauen, abschnittsweise umsetzen, nach Beendigung wieder abbauen und beseitigen,

geeignet für Arbeiten an Mauern bis zu einer Höhe von 3,00m,
für abschnittsweises Arbeiten je ca. 10 -20m.
Abrechnung nach Aufmaß der Gesamtlänge des Mauerabschnitts E(b) (die notwendigen Umsetzungen sind mit dem EP abgegolten).

Erläuterung zur Abrechnung:
einfache Mauerlänge 15 m;

15,00 m

1.9.7.2 Abdeckplatten der vorh. Natursteinmauer zur Wiederverwendung aufnehmen

Kalksteinplatten in Mörtelbettung zur Wiederverwendung rückbauen,

in verschiedenen Längen bis ca. 100 cm
Breite 60cm
Plattendicke ca. 10cm

Art: Stützmauer: Höhe: bis ca. 2,30 m

Platten von Beton- u. Mörtelresten zu säubern, auf Paletten zum Verbleib auf der Baustelle sortieren, Ablagerung auf den angrenzenden Wegeflächen der Unteren Lindenterrasse westlich Wasserbecken in Abstimmung BÜ

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.

Abrechnung nach Aufmaß, Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

12,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA				
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung				
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX				
	7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)				
Ausgabebumfang:		Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.9.7.3 Natursteinmauer abbrechen, inkl. Fundament

Mauern aus Kalksteinquadern mit Betonhinterfüllung zur Wiederverwendung rückbauen,

Art: Stützmauer: Höhe: bis ca. 2,30 m

bestehend aus Kalksteinquadern
in verschiedenen Längen bis ca. 50 cm
in Schichthöhen ca. 20-30 cm
Schichtdicke der 'Lagen ca.30-40cm
Stärke Mauerkrone ca. 60 cm

Steine von Beton- u. Mörtelresten zu säubern, auf Paletten zum Verbleib auf der Baustelle sortieren,
Ablagerung auf den angrenzenden Wegeflächen der Unteren Lindenterrasse westlich Wasserbecken in Abstimmung BÜ

Anteil des wiederverwendbaren Quadermaterials beträgt ca. 80%,
Kalksteinbruch separieren und in bigbag zum Verbleib lagern

Betonbruch separieren und entsorgen

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

19,000 m³

1.9.7.4 Boden, profilgerecht lösen

zur Schaffung Arbeitraum für Ertüchtigung Stützmauer E(b), zwecks Einbau ergänzender Winkelstützelemente

in maschinenunterstützter Handarbeit zur Freilegung der Mauerrückseite

der Mauerbereich darf statisch nicht belastet / befahren werden

Baugrube oberhalb der Mauer
im Hangbereich abgebösch ca. 45°-60°

Material: Boden, Auffüllung u. ä., Auffüllungen aus Erdmaterial mit Bauschutt durchsetzt
Homogenbereich 2, DIN 18 300,
Abtragtiefe bis ca. 2,30 m,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX			
	7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
	Aushub erfolgt abschnittsweise, Die Verfüllung wird gesondert vergütet.				
	Aushub im Baufeld seitlich lagern,				
	59,000	m ³	_____	_____	
1.9.7.5	Dynamischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades				
	Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls Ev durch Plattendruckversuch nach FGSV-Merkblatt TP BF - StB Teil B 8.3, durch Baugrundgutachter, einschließlich Beurteilung und Darstellung der Messergebnisse, Durchführung auf Anweisung der BL, incl. Bereitstellung aller Maschinen und Hilfsmittel; Position ist nicht auf die nach VOB vorgeschriebene Eigenkontrolle durch den AN anzuwenden!				
	3,00	Stück	_____	_____	
1.9.7.6	Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 für Winkelstützmauer				
	herstellen aus Beton C12/15, X0 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung				
	Schichtdicke 0,10 m, Breite 1,30 m				
	3,000	m ³	_____	_____	
1.9.7.7	Betonfundament für Winkelstützmauer herstellen aus Beton C20/25, XC4/XF1 entsprechend DIN EN 206-1/DIN 1045-2 , inkl. Schalung				
	Schichtdicke 0,20 m, Breite 1,00 m				
	3,000	m ³	_____	_____	
1.9.7.8	Betonwinkelelemente liefern und setzen auf Fundament der vor. Pos. 7				
	Höhe: 1,80 m,				
	Lastfall 3a Baulänge: 1,00 m Fußbreite: entsprechend Lastfall				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX
	7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sichtbeton grau

in 5 cm Mörtelbett,

inkl. statische Berechnung für den Lastfall,
 inkl. statischen Nachweis durch den Hersteller
 inkl. Bitumdichtband im Fugenbereich .
 inkl. vollflächige Drainvlieslage (Kunstfaservlies) an der
 Rückseite und auf Mauerfuß;

17,00 Stück

1.9.7.9 Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelemente mit Drainbeton

Wasserdurchlässige Betonschicht herstellen,

Einbau zwischen Betonwinkelement und Bestandsmauer
 aus Naturstein

Einbau in zwei Lagen

Einbaudicke: ca. 15 cm

Einbauhöhe: ca. 155cm

Konsistenz: Verdichtungsmaß 1,30 1,34

Druckfestigkeitsklasse: C25/30

w/z-Wert: 0,25 0,28

Zement: 32,5 R / 42,5 N

Zusatzmittel: Fließmittel oder Betonverzögerer

Polymere: z.B. Kunststoffdispersion

Kunststofffasern: ca. 1 2 kg/m³

Druckfestigkeit (Bauteil): = 25 MN/m² (Mittelwert)

= 20 MN/m² (Einzelwert)

Wasserdurchlässigkeit: kf = 1 * 10⁻⁶ m/s (Erstprüfung)

k* = 1 * 10⁻⁴ cm/min im Feldversuch

Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender
 Folie

8,000 m³

1.9.7.10 Abdeckung der Verfüllung zwischen Bestandsmauer und Betonwinkelemente mit Beton C20/25

Einbau zwischen Betonwinkelement und Bestandsmauer
 aus Naturstein

Einbau in einer Lage

Einbaudicke: ca. 15 cm

Einbauhöhe: ca. 10 cm

Kellenglattstrich mit Gefälle von Mauer mind. 10%

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX			
	7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Nachbehandlung: mindestens 3 Tage mit wasserhaltender Folie	1,000	m ³	_____	_____
1.9.7.11	Kernbohrung durch Mauerwerk zur Entwässerung Durchmesser 60mm Breite Bestandsmauerwerk aus Naturstein ca. 60 cm	7,00	Stück	_____	_____
1.9.7.12	Kernbohrung durch Winkelement zur Entwässerung Durchmesser 120mm Breite Betonwinkelstütze ca. 15 cm	2,00	Stück	_____	_____
1.9.7.13	Arbeitsraum verfüllen und verdichten mit Kies 0/32 bis UK Tragschichtaufbau verfüllen und verdichten Verdichtungsgrad Dpr. mind. 98 %, Verformungsmodul EV2 = 45 MPa, Abrechnung nach Auftragsprofilen.	46,000	m ³	_____	_____
1.9.7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
9 2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.9.1	Fäll- und Rodungsarbeiten	_____
1.9.2	Abbrucharbeiten	_____
1.9.3	Erdarbeiten	_____
1.9.4	Regenwasserrückhaltung	_____
1.9.5	Dränageleitungen Mauer E	_____
1.9.6	Sanierung Mauer E(a)-(Winkelement)	_____
1.9.7	Sanierung Mauer E(b)-(Winkelstützen)	_____
1.9	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.10 2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI

1.10.1 Abbrucharbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Die Einordnung in der Gartenanlage und das erforderliche Umsetzen der Haufwerke innerhalb der Baustelle ist zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

1.10.1.1 Ziegel-Mauerwerk abbrechen

Mauer Höhe bis ca. 0,80 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Abbruchmaterial nach Materialart sortieren und gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Fliesen, Ziegel, Keramik
 Abfallschlüssel gem. AVV: 170103
 nicht gefährlicher Abfall gem. AVV

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
 Abrechnung nach Aufmaß,
 Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

2,000 m³

1.10.1.2 Bodenplatte abbrechen,

ca. 15-25cm dick,
 inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
 separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen
 Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

3,000 m³

1.10.1.3 Betoneinfassung (Hochbeet) abbrechen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
Abfallschlüssel gem. AVV: 170101

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

2,000 m³

1.10.1.4 Schlackeplatten aufnehmen und entsorgen

Pflaster verschiedener Formate, Dicke bis 10 cm
Pflaster in ungebundener Bettung verlegt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

12,00 m²

1.10.1.5 Betonborde verschiedener Formate aufnehmen und beseitigen,

in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
inkl. Fundamentabbruch,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Abfallbezeichnung gem. AVV: Beton
Abfallschlüssel gem. AVV: 170101

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
	1	Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

20,00 m

1.10.1.6 Einzelfundamente, Betonmauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton 0,1 bis 1 m³ Beton als im Boden befindliche Hindernisse abrechen und entsorgen, (incl. Kippgebühr)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

5,000 m³

1.10.1.7 Stahlzaun mit Tür abrechen und beseitigen,

Höhe 1,20 m

Pfosten aus Profilstahl 60x60mm

Pfostenabstand 1,5 m,

Zaunfelder aus Rahmen aus Profilstahl ca40 x 40mm mit Stabfüllung,

Stahlzaun, farbbeschichtet

inkl. Fundamentabbruch,

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
10 2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
1 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß,

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

8,00 m

1.10.1 Abbrucharbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
10 2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI
2 Fäll- und Rodungsarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.10.2 Fäll- und Rodungsarbeiten

1.10.2.1 Gehölzfläche in verschiedenen Teilbereichen komplett roden

in maschinenunterstützter Handarbeit,
unter Berücksichtigung des zu erhaltenden Baumbestandes
und angrenzender Bausubstanz

Rodung von Strauch- und Jungaufwuchs
Stamm-Ø bis 10 cm in 1 m Höhe gemesse
Höhe: bis 10,00 m, im Mittel 5 m

inklusive Wurzelrodung,
anfallendes Material ist zu beseitigen.

20,00 m²

1.10.2 Fäll- und Rodungsarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
10 2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.10.1	Abbrucharbeiten	_____
1.10.2	Fäll- und Rodungsarbeiten	_____
1.10	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV

1.11.1 Abbrucharbeiten

Hinweis:

Beengtes Bauen im historischen Parkbereich mit wertvollem Gehölzbestand und Bausubstanz.

Bei allen Erdarbeiten ist mit Wurzeln zu rechnen. Wurzeln der Bestandsgehölze sind zu erhalten, sonstige Wurzeln sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die anstehenden Böden sind charakterisiert durch Auffüllungen Homogenbereich 1 auf vorhandenen Böden in Homogenbereich 2 (siehe beiliegendes Baugrundgutachten).

Böden und Auffüllungen sind entsprechend Befund der vorgefundenen Bestandteile (Bauschutt) separat zu lösen und lagern.

Die Einordnung in der Gartenanlage und das erforderliche Umsetzen der Haufwerke innerhalb der Baustelle ist zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Dieser Mehraufwand ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

1.11.1.1 Einzelfundamente, Betonmauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton 0,1 bis 1 m³ Beton als im Boden befindliche Hindernisse abbrechen und entsorgen, (incl. Kippgebühr)

inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN verwerten.

Entsorgung/Verwertung inkl. Transport und Gebühren. separiertes Haufwerk ist zu dokumentieren und aufzumessen

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1,000 m³

1.11.1.2 Schachtbauwerk aus Ziegelmauerwerk abbrechen und entsorgen

Schacht 8: Abbruch ;
b=2,40m, l=2,40m, t=2,00
Schacht aus Ziegelmauerwerk,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV			
	1	Abbrucharbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
<p>umlaufender Stahlbetonringanker 20cm Boden mit Gerinne aus Stahlbeton ca. 20cm Stahldeckel inkl. Rahmen rückbauen;</p> <p>Abbruch in Abstimmung BÜ</p> <p>inkl. Zerkleinerung auf Transportmaße entsprechend den Anforderungen der Entsorgungsanlage</p> <p>Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG nach Wahl des AN entsorgen.</p> <p>Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.</p>	2,00	Stück	_____	_____	
<p>1.11.1.3 Entwässerungsleitungen der Altleitungen fachgerecht verschließen</p> <p>Zu- und Abgangsleitungen verbleibender Schachtanlagen / Schachtanlagenteile DN 80 bis DN 200 Material: Steinzeug / Kunststoff / Beton</p> <p>in Abstimmung mit BÜ Das Schließen der Leitungen ist fotodokumentarisch festzuhalten</p>	3,00	Stück	_____	_____	
<p>1.11.1.4 Füllmaterial liefern, Schächte verfüllen und verdichten</p> <p>zur Auffüllung unterhalb der Planumsebene künftiger Verkehrsflächen.</p> <p>Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa. Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der Bauüberwachung vorzulegen.</p> <p>Es ist nur unbelastetes Bodenmaterial zu verwenden (Z1 der LAGA) zu verwenden!</p> <p>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Liefernachweis ist zu erbringen.</p>	4,000	m ³	_____	_____	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
1 Abbrucharbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.11.1 Abbrucharbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
	2	Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.11.2 Erdarbeiten

Erdarbeiten für Einbau Regenwasserzisterne

1.11.2.1 Boden für Regenwasserspeicher profilgerecht ausheben,

Boden laden und im Baustellenbereich zum Wiedereinbau zwischenlagern.

Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen

Baugrubenbreite ca. 3 x 8 m

Baugrubentiefe bis ca. 2,70 m unter GoK

Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten

Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt

Steine/Kiese

Bodenklasse 3-5 DIN 18 300

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000 m³

1.11.2.2 Verbau für Baugruben und Gräben nach DIN 4124, Ziffer 4.3.2, Ausführung mit Grabenverbaugeräten, je nach Bodenart im Einstell- oder Absenkverfahren und gemäß Verwendungsanleitung des Herstellers einbauen.

Alternativ ist die Ausführung mit waagerechten bzw. senkrechten Normverbau inkl. aller Aussteifungen zulässig. Verbau entsprechend Erfordernis bereitstellen, vorhalten und wieder entfernen.

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen entsprechend den Forderungen der DIN 4124 bzw. DIN EN 1610,

zu erwartende Bodenarten:

Homogenbereich 1 und 2 (gemäß Geotechnischer Bericht), DIN 18 300

Technologisch bedingte Grabenstirnseiten sind durch nachgeführten Stirnverbau gegen Nachbrechen zu sichern.

Die Verbaustatik ist vom AN vor Ausführung der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen.

Die erforderliche Stirnseitensicherung und die Statik werden nicht gesondert vergütet.

erforderlichen Stirnseitensicherung.

Verbautiefe: 0 bis 3,0 m.

48,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015		Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV			
	2	Erdarbeiten			
Ausgabebumfang:		Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.11.2.3	Zulage zur vorbeschriebenen Verbauposition bei kreuzenden oder sonstigen Verbauhindernissen (Kanäle, Leitungen, Kabel, usw.). Verbautiefe: alle Tiefenlagen Abgerechnet wird nach der angepassten Verbaufäche. Sämtliche zusätzlichen Aufwendungen und Materialien zum eigentlichen Verbau sind mit dieser Position abgegolten.	10,00	m ²	_____	_____
1.11.2.4	Standsicherheitsnachweis für den Verbau von Baugruben bzw. Gräben durch einen Sachverständigen, aufgrund abweichender Boden- und/oder Grundwasserverhältnisse, Bauwerks- und/oder Verkehrslasten usw. nach Absprache mit dem AG erstellen. Eine Ausfertigung der Unterlagen ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme stets vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Ausführung zu übergeben.	1,00	St	_____	_____
1.11.2.5	Boden wieder verfüllen Graben der Regenwasserbehandlungsanlage profilgerecht verfüllen und verdichten mit zwischengelagertem Boden, Einbaustärke ca. 2,65 cm, unterhalb der Planumsebene künftiger Verkehrsflächen, ca. 40 cm unter OK Gelände, lagenweise einbauen und verdichten, Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %, Verformungsmodul EV ₂ mind. 45 MN/m ² . Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der Bauüberwachung vorzulegen. Bodenklassen 3 bis 5 gem. DIN 18300 Abrechnung nach Auftragprofilen.	20,000	m ³	_____	_____
1.11.2.6	Bodenverdrängungsmassen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern. Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA			
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung			
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV			
	2	Erdarbeiten			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
Bodenklasse 3-5 DIN 18 300					
Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).					
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes					
Einzelmieten: bis max. 500 m ³ Abrechnung nach Abtragsprofilen.					
	30,000	m ³	_____	_____	
1.11.2.7	Boden wieder verfüllen				
Graben der Regenwasserbehandlungsanlage profilgerecht verfüllen und verdichten mit zwischengelagertem Boden,					
Einbaustärke ca. 2,65 cm, unterhalb der Planumsebene künftiger Verkehrsflächen, ca. 40 cm unter OK Gelände, lagenweise einbauen und verdichten,					
Geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 98 %, Verformungsmodul EV ₂ mind. 45 MPa. Die Verdichtungsnachweise der Eigenkontrolle sind der Bauüberwachung vorzulegen.					
Bodenklassen 3 bis 5 gem. DIN 18300 Abrechnung nach Auftragprofilen.					
	20,000	m ³	_____	_____	
1.11.2.8	Bodenverdrängungsmassen, laden und zur Beprobung auf Lagerplatz des AN zwischenlagern.				
Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten Boden Lößlehm, Schluff, tonig, sandig, vereinzelt Steine/Kiese Bodenklasse 3-5 DIN 18 300					
Einschließlich Aufsetzen auf Haufwerk (H = mindestens 3 m, Aufstandsbreite max. 10 m).					
Transport unter Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes					
Einzelmieten: bis max. 500 m ³ Abrechnung nach Abtragsprofilen.					
	30,000	m ³	_____	_____	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
2 Erdarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.11.2 Erdarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
	3	Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.11.3 Regenwasserrückhaltung

Der Einbau der Regenwasserzisterne erfolgt in Gebäudenähe nördl. Haus 2 und in unmittelbarer Nähe der 4m hohen Stützwand zur Westterrasse und sehr wertvollem, historischem Baumbestand.

Die Zugänglichkeit von den Baustellenzufahrten 1 und 2 ist eingeschränkt. Es besteht aber die Möglichkeit, in der trockenen Jahreszeit die Obere Terrasse von Norden her über die Zufahrt zum Architektenhaus mit kleiner Technik anzudienen. Die Zufahrtsbreite beträgt hier ca. 2,5m.

Für die Kalkulation ist die Einordnung dem Übersichtsplan A_Ü01 und dem Lageplan A_AHM 01-1 zu entnehmen und zu berücksichtigen.

1.11.3.1	Standsicherheitsnachweis für den Verbau von Baugruben bzw. Gräben durch einen Sachverständigen, aufgrund abweichender Boden- und/oder Grundwasserverhältnisse, Bauwerks- und/oder Verkehrslasten usw. nach Absprache mit dem AG erstellen. Eine Ausfertigung der Unterlagen ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme stets vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Ausführung zu übergeben.	1,00	St	_____	_____
1.11.3.2	Planum herstellen und Baugrubensohle verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Auf- und Abtrag bis 10 cm, zulässige Abweichung von Nennhöhe ± 2 cm, geforderter Verdichtungsgrad DPr. mind. 100 %, Verformungsmodul EV_2 mind. 45 MN/m ² , Abrechnung nach Aufmaß.	15,00	m ²	_____	_____
1.11.3.3	Auflager für Schacht/Entwässerungsbauwerk aus Beton C20/25, zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Baugrubensohle Dicke: 20 cm herstellen.	3,000	m ³	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	21015	Neue Saalecker Werkstätten AVA
	1	1. AA - Zufahrt + Erschließung
	11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
	3	Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.11.3.4 Regenwasserspeicherset 10 000 l
mit folgenden technischen Merkmalen:

Komplettpaket für die Gartenbewässerung mit Automatik-Tauchpumpe inkl. allen erforderlichen Systemkomponenten.

Paketinhalt:

Kunststoff Regenwasser-Flachtank

Tankvolumen: 10 000 Liter

Teleskop-Domschacht 600 PKW, stufenlos teleskopierbar
von 455-755 mm ,

mit Kunststoffabdeckung Klasse B - schwarz

Ausbaupaket 2 bestehend aus:

Filterkorb Intern inkl. Aufhängung

Überlaufsiphon, Kleintierschutz

Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus:

Automatik-Tauchpumpe mit integriertem Druck- und

Strömungswächter

Pumpe schaltet automatisch ein und aus

Bewährte Pumpentechnik in Markenqualität

Sehr laufruhig

Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien

Inkl. 10 m Kabel und schwimmender Entnahme

Auch als Saugpumpe einsetzbar

Integrierter Trockenlaufschutz

Leistungsdaten

Motorleistung 1,1 kW

max. Förderhöhe 40 m

max. Druck 4,0 bar

max. Fördermenge 3.000 l/h

max. Saughöhe (m) 8

max. Sauglänge (m) 12

max. Eintauchtiefe (m) 5

Pumpenanschlüsse saugseitig G1" IG

Pumpenanschlüsse druckseitig G1 ¼" IG

Wasseranschlussbox Intern und Extern

Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

10 m Druckschlauch 25mm (1")

1,00 Stück

1.11.3.5 Aushebehilfe für Teleskop-Domschacht

zur Ver-/ Entriegelung und ergonomischen Entnahme des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV
3 Regenwasserrückhaltung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

PKW-befahrenen Kunststoffdeckels

1,00 Stück

1.11.3 Regenwasserrückhaltung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung
11 2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.11.1	Abbrucharbeiten	_____
1.11.2	Erdarbeiten	_____
1.11.3	Regenwasserrückhaltung	_____
1.11	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 21015 Neue Saalecker Werkstätten AVA
1 1. AA - Zufahrt + Erschließung

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1.1	1. BA - Allgemeine Arbeiten	_____
1.2	1. BA - TB1 - Zufahrt mit Vorfahrt XIX + XVII	_____
1.3	1. BA - TB 2 - Sommerblumengarten XVIII	_____
1.4	1. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX	_____
1.5	1. BA - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen in Außenanlagen	_____
1.6	1. BA - Wärmeversorgungsanlagen	_____
1.7	1. BA - Elektrotechnik in Außenanlagen	_____
1.8	2. BA - Allgemeine Arbeiten	_____
1.9	2. BA - TB 3 - Rasenterrasse XX	_____
1.10	2. BA - TB 4 - Obere Lindenterrasse XXI	_____
1.11	2. BA - TB 6 - Obere Terrasse XXIII; XXIV	_____
1	Summe	=====
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme 1. AA - Zufahrt + Erschließung	=====
		=====